




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง และห้องสันทนาการ จำนวน ๑ งาน
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓ (ลำปาง)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๗๘๐,๐๐๐.๐๐ (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง สำนักงาน กสทช. เขต ๓ (ลำปาง)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง และห้องสันทนาการ จำนวน ๑ งาน
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๖๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายนเรศร์ ภาชนะพรรณันต์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพิเดช หล่ายเจ็ด กรรมการ 
 ๓. นายสมาน เขาโคกกรวด กรรมการ 


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ สำนักงาน กสทช. เขต 3 (ลำปาง)


ประเภท งานปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง
 ปริมาณงาน -
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช. เขต 3 (ลำปาง)
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลเกาะคาแม่ยาว
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	Factor ไม่เกิน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				เงื่อนไข
1	งานอาคาร	410,997.00	1.2726	523,034.78	เงินล่วงหน้าจ่าย..0..%
2	เคเบิล (งานครุภัณฑ์)	15,000.00	-	15,000.00	เงินประกันผลงานหัก.0..%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7..%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม...7..%
	รวมเป็นเงิน			538,034.78	
					ระยะดำเนินการ 40 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน			538,034.78	
	คิดเป็นราคากลาง			538,000.00	
	(ตัวอักษร) (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
 (นายนเรศร์ ภาชนะพรรัตน์)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
 (นายพิเชฐ หล้าเจ็ด)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
 (นายสมาน เขาโคกกรวด)

บัญชีราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง

ปริมาณงาน -

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช. เขต 3 (ลำปาง)

หน่วยงานประมาณการ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หมวดงานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม								
	1.1 งานเปลี่ยนพื้นเป็นกระเบื้องแกรนิตโต้								
	- วัสดุพื้นเดิมออก	16.00	ตร.ม.			1,050.00	16,800.00	16,800.00	
	1.2 งานก่อ ฉาบผนังและกันห้องเพิ่มเติม ระหว่าง ชายหญิง	80.00	ตร.ม.	250.00	20,000.00	200.00	16,000.00	36,000.00	
	1.3 งานก่อ ฉาบผนังและกันห้องด้านนอก	12	ตร.ม.	250.00	3,000.00	200.00	2,400.00	5,400.00	
	1.4 งานก่อเคาเตอร์อ่างล้างหน้า	3.00	งาน	1,500.00	4,500.00	0.00	-	4,500.00	
2	หมวดงานไฟฟ้า								
	2.1 งานปูทับกับด้านบนห้องน้ำ								
	- ปูทับกับ บริเวณหน้าห้องน้ำ ทั้งหมด 3x2ม.	12.00	ตร.ม.	500.00	6,000.00	210.00	2,520.00	8,520.00	
3	หมวดงานผนัง								
	3.1 งานเปลี่ยนพื้นเป็นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	16.00	ตร.ม.	750.00	12,000.00	222.00	3,552.00	15,552.00	
	3.2 งานปูกระเบื้องผนัง(แกรนิตโต้)ขนาด 0.30x0.60 ม.)	78.00	ตร.ม.	748.00	58,344.00	189.00	14,742.00	73,086.00	
	3.3 งาน Counter ปูหินแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.06 ม.	2.00	ตร.ม.	750.00	1,500.00	222.00	404.00	1,944.00	
4	หมวดงานฝ้าเพดาน								
	4.1 งานฝ้าเพดาน ฉาบเรียบ ชนิดกันซึม	35.00	ตร.ม.	280.00	9,800.00	75.00	2,625.00	12,425.00	
	- ฝ้าชั้นบนหนา 9 มม. ชนิดกันซึม ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- CYPROX FRAMING ML 50 A								
5	หมวดงานประูษณ์ต่าง								
	5.1 ปู	2.00	บาท	12,000.00	24,000.00			24,000.00	
	5.2 ปู2	3.00	บาท	5,500.00	16,500.00			16,500.00	
	5.3 ชุดประูษณ์เลื่อน	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00			6,000.00	
6	หมวดงานระบบประูษณ์								
	6.1 งานติดตั้งระบบน้ำทิ้งใหม่	1.00	ระบบ	6,000.00	6,000.00			6,000.00	
	6.2 งานติดตั้งระบบประูษณ์ใหม่	1.00	ระบบ	8,000.00	8,000.00			8,000.00	

บัญชีราคากลางก่อสร้าง

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง
 ปริมาณงาน
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช. เขต 3 (ลำปาง)
 หน่วยงานประมาณการ สำนักงานเทศบาลนครลำปาง
 ประมาณราคามือวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	หมวดงานอื่นกึ่งอื่น								
	7.1 สุขภัณฑ์แบบชนิดเดียวเกรด A	3.00	ชุด			10,300.00	30,900.00	450.00	32,250.00
	7.2 อ่างล้างน้ำ พร้อมก๊อกและอุปกรณ์ เกรด A	6.00	ชุด			9,500.00	57,000.00	450.00	59,700.00
	7.3 โถใส่ขยะ เกรด A	2.00	ชุด			10,000.00	20,000.00	450.00	20,900.00
	7.4 กระดาษ Counter	3.00	ชุด			3,000.00	9,000.00	70.00	9,210.00
	7.5 สายฉีดชำระ และอุปกรณ์	3.00	ชุด			350.00	4,500.00	70.00	4,710.00
	7.6 ที่ใส่กระดาษชำระ	3.00	ชุด			750.00	2,250.00	120.00	2,610.00
	7.7 กล้องบรรจุกระดาษเช็ดมือ	2.00	ชุด			2,400.00	4,800.00	120.00	5,040.00
	7.8 ขอรระบายน้ำที่พื้น (FD)	3.00	ชุด			500.00	1,500.00	75.00	1,725.00
	7.9 วาล์ว เปิด-ปิด น้ำ	3.00	ตัว			150.00	450.00	30.00	540.00
	7.10 ที่ใส่ถังล้างมือ	2.00	ตัว			2,500.00	5,000.00	55.00	5,110.00
8	หมวดงานไฟฟ้า								
	8.1 หลอดไฟดาวไลน์	10.00	ชุด			500.00	5,000.00	200.00	7,000.00
	8.2 ปลั๊กไฟ	6.00	ชุด			750.00	4,500.00	200.00	5,700.00
	8.3 งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ	4.00	ชุด			2,500.00	10,000.00	200.00	10,800.00
	8.4 งานติดตั้งเครื่องเป่ามือ	2.00	ชุด			3,500.00	7,000.00	200.00	7,400.00
9	หมวดงานเบ็ดเสร็จ								
	9.1 งานสีภายนอกภายใน	55.00	ตรม.			35.00	1,925.00	30.00	3,575.00
	รวม						339,469.00	71,528.00	410,997.00


ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการราคา


(นายวัชร ชัยมงคล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ สำนักงาน กสทช. เขต 3 (ลำปาง)

ประเภท	งานต่อเติมห้องสัมมนาการพนักงาน		
ปริมาณงาน	-		
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงาน กสทช. เขต 3 (ลำปาง)		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง สำนักงานเทศบาลเกาะคาแม่ยาว		
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1 แผ่น
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	31 พฤษภาคม 2560		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	Factor ไม่เกิน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				เงื่อนไข
1	งานอาคาร	49,722.00	1.2726	63,276.22	เงินล่วงหน้าจ่าย..0.0%
2	โต๊ะอเนกประสงค์พร้อมเก้าอี้			12,000.00	เงินประกันผลงานหัก.0.0%
3	เก้าอี้คอมพิวเตอร์ พร้อมตู้ไซค์บอร์ดด้านบน			33,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
4	ชุดเครื่องสแกนเลข 2 หลุม (สำหรับล้าง 1 ชุด)			12,000.00	
	รวมเป็นเงิน			120,276.22	
					ระยะดำเนินการ
					20 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน			120,276.22	
	คิดเป็นราคากลาง			120,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
 (นายนเรศร์ ภาชนะพรรณณ์)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
 (นายพิเชฐ หล่ายเจ็ด)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
 (นายสมาน เขาโตกกรวด)

รายการประมาณราคา
 ปริมาณงาน
 สถานที่ก่อสร้าง
 หน่วยงานประมาณการ
 ประมาณราคา

งานต่อเติมห้องสัมมนาอาคารพนักงาน
 ถนนพหลโยธิน กม. 3 (ลำปาง)
 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
 16 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
	1.1 งานค้ำยันแผ่นเพดานโพลีคาร์บอเนต, แผ่นไม้ไผ่ซีเมนต์	24.00	ตรม.	94.00	2,256.00	300.00	7,200.00	9,456.00	
	1.2 งานพื้นคอนกรีต ฉาบเรียบ ชนิดกันซึม	14.00	ตรม.	94.00	1,316.00	300.00	4,200.00	5,516.00	
2	หมวดงานประตูปาน้ำต่าง								
	2.1 ชุดประตูบานสวิง (ขนาด 163 x 205 Cm.)	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00		-	4,500.00	
	2.2 ชุดประตูบานเลื่อน (ขนาด 255 x 300 Cm.)	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00		-	6,000.00	
3	หมวดงานระบบประปาสุขาภิบาล								
	3.1 งานติดตั้งระบบน้ำทิ้งใหม่	1.00	ระบบ	5,500.00	5,500.00			5,500.00	
	3.2 งานติดตั้งระบบประปาใหม่	1.00	ระบบ	7,500.00	7,500.00			7,500.00	
4	หมวดงานไฟฟ้าและอื่น ๆ								
	4.1 ฝ้ารับตู้สิ่งคั่ง	1.00	ชุด	150.00	150.00		-	150.00	
	4.2 ติดตั้งไฟดาวไลท์	3.00	ชุด	350.00	1,050.00		-	1,050.00	
	4.3 ฝ้าลมดูดอากาศ	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
	4.4 งานสีภายในอาคาร	1.00	งาน	7,500.00	7,500.00		-	7,500.00	
	รวม							49,722.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการราคา
 (นายวิระ ชินทอง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน