

ปร.4

งานโครงสร้าง

อาคารสำนักงาน (อาคาร A)

รายการเลขที่ -

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปต้นทุนงานก่อสร้าง อาคาร A								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				207,803,042.17		32,308,119.00	240,111,161.17	28.05
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				224,610,432.00		29,736,273.00	254,346,705.00	29.72
3	หมวดงานตกแต่งภายใน และ ครุภัณฑ์จัดสร้าง				133,569,457.60		17,339,916.20	150,909,373.80	17.63
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย				25,307,300.33		8,275,979.50	33,583,279.82	3.92
5	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				67,646,293.55		15,093,344.49	82,739,638.03	9.67
6	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				58,913,566.24		16,190,086.57	75,103,652.81	8.77
7	หมวดงานลิฟต์และบันไดเลื่อน				19,160,000.00	-	-	19,160,000.00	2.24
	รวมมูลค่างานก่อสร้าง อาคาร A				737,010,091.89		118,943,718.76	855,953,810.64	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (A)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานโครงสร้าง(อาคาร A)								
	งานโครงสร้าง								
1	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	6,462.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	956,376.00	956,376.00	
2	งานวัสดุรองกันฐานราก								
	- ทรายหยาบ	218.00	ลบ.ม.	451.67	98,464.06	91.00	19,838.00	118,302.06	
3	งานคอนกรีตรองกันฐานราก ชนิด 180 กก./ตร.ซม.(Cylinder)	158.00	ลบ.ม.	2,089.00	330,062.00	306.00	48,348.00	378,410.00	
4	งานเสาเข็ม								
	- งานเข็มเจาะ ศก. 0.80 ม.รับน้ำหนักบรรทุกทุกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 300 ตัน/ตัน	110.00	ตัน	139,400.00	15,334,000.00	-	-	15,334,000.00	
	- งานเข็มเจาะ ศก. 1.00 ม.รับน้ำหนักบรรทุกทุกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 400 ตัน/ตัน	61.00	ตัน	182,300.00	11,120,300.00	-	-	11,120,300.00	
	- งานเข็มเจาะ ศก.1.20 ม.รับน้ำหนักบรรทุกทุกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 500 ตัน/ตัน	94.00	ตัน	233,100.00	21,911,400.00	-	-	21,911,400.00	
5	งานทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม และสกัดเสาเข็ม				-		-	-	
	- งานสกัดหัวเสาเข็มเจาะ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.	110.00	ตัน	-	-	800.00	88,000.00	88,000.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็มเจาะ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม.	61.00	ตัน	-	-	1,100.00	67,100.00	67,100.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็มเจาะ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม.	94.00	ตัน	-	-	1,300.00	122,200.00	122,200.00	
	- SEISMIC TEST	265.00	ตัน	-	-	300.00	79,500.00	79,500.00	
6	งานแบบหล่อคอนกรีต	38,208.00	ลบ.ฟ.	580.00	22,160,640.00	-	-	22,160,640.00	
	- ค่าแรง	76,416.00	ตร.ม.	-	-	115.00	8,787,840.00	8,787,840.00	
	- ไม้โครง	11,462.40	ลบ.ฟ.	580.00	6,648,192.00	-	-	6,648,192.00	
	- ค้ำยัน	26,521.00	ตัน	120.00	3,182,520.00	-	-	3,182,520.00	
	- ตะปู	19,104.00	กก.	19.64	375,202.56	-	-	375,202.56	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (A)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 dia. 6 มม.	228.00	กก.	18.56	4,231.68	4.10	934.80	5,166.48	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 dia. 9 มม.	16,568.00	กก.	17.80	294,910.40	4.10	67,928.80	362,839.20	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 50 dia. 10 มม.	19,119.00	กก.	18.20	347,965.80	3.30	63,092.70	411,058.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 50 dia. 12 มม.	585,065.00	กก.	17.36	10,156,728.40	3.30	1,930,714.50	12,087,442.90	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 50 dia. 16 มม.	562,281.00	กก.	17.16	9,648,741.96	3.30	1,855,527.30	11,504,269.26	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 50 dia. 20 มม.	197,395.00	กก.	17.16	3,387,298.20	2.90	572,445.50	3,959,743.70	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 50 dia. 25 มม.	736,859.00	กก.	17.16	12,644,500.44	2.90	2,136,891.10	14,781,391.54	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 50 dia. 28 มม.	677,779.00	กก.	17.16	11,630,687.64	2.90	1,965,559.10	13,596,246.74	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 50 dia. 32 มม.	7,092.00	กก.	17.16	121,698.72	2.90	20,566.80	142,265.52	
	- ลวดผูกเหล็ก	83,402.00	กก.	22.75	1,897,395.50	-	-	1,897,395.50	
8	งานคอนกรีต				-		-	-	
	- งานคอนกรีตอัดแรง ชนิด 320 กก./ตร.ซม.(Cylinder)				-		-	-	
	พื้น POST-TENSION	9,773.00	ลบ.ม.	2,356.00	23,025,188.00	485.00	4,739,905.00	27,765,093.00	
	- งานคอนกรีต ชนิด 320 กก./ตร.ซม.(Cylinder)	8,553.00	ลบ.ม.	2,356.00	20,150,868.00	485.00	4,148,205.00	24,299,073.00	
	- งานคอนกรีต ชนิด 400 กก./ตร.ซม.(Cylinder)	510.00	ลบ.ม.	2,416.00	1,232,160.00	485.00	247,350.00	1,479,510.00	
	- งานคอนกรีต ชนิด 500 กก./ตร.ซม.(Cylinder)	1,429.00	ลบ.ม.	2,416.00	3,452,464.00	485.00	693,065.00	4,145,529.00	
9	วัสดุรอยต่อ				-		-	-	
	- WATER STOP PVC ขนาด 8 นิ้ว	144.00	เมตร	170.00	24,480.00	43.00	6,192.00	30,672.00	
	- SWELLING WATER STOP	140.00	เมตร	80.00	11,200.00	24.00	3,360.00	14,560.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (A)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิเบศร์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
10	งานระบบลวดแรงดึงพื้น (POST-TENSION)	37,616.00	ตร.ม.	543.00	20,425,488.00	-	-	20,425,488.00	
11	เหล็ก Shear Stirrup				-		-	-	
	- เหล็ก Shear Stirrup 9 มม.	13,882.00	กก.	17.80	247,099.60	4.10	56,916.20	304,015.80	
	- เหล็ก Shear Stirrup 12 มม.	6,291.00	กก.	17.36	109,211.76	3.30	20,760.30	129,972.06	
	- ลวดผูกเหล็ก	605.19	กก.	22.75	13,768.07	-	-	13,768.07	
12	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ				-		-	-	
	โครงสร้างทั่วไป				-		-	-	
	- เสาลเหล็ก AC7-H-250x250x9x14mm.(72.4 kg/m)	531.30	กก.	21.30	11,316.69	14.00	7,438.20	18,754.89	
	- คานเหล็ก AB75x-H-300x300x10x15mm.(94.0 kg/m)	7,106.40	กก.	21.30	151,366.32	14.00	99,489.60	250,855.92	
	- เหล็กคาน AB75x-L-100x100x10mm.(10.7 kg/m)	13.65	กก.	18.46	251.98	14.00	191.10	443.08	
	- SB1- H-350x175x7x11mm.(49.6 kg/m)	11,774.70	กก.	21.30	250,801.11	14.00	164,845.80	415,646.91	
	- SB1- H-350x350x12x19mm.(137 kg/m)	4,603.20	กก.	21.30	98,048.16	14.00	64,444.80	162,492.96	
	- SB2- H-400x200x8x13mm.(66.0 kg/m)	4,166.40	กก.	21.30	88,744.32	14.00	58,329.60	147,073.92	
	- SB3- H-450x200x9x14mm.(76.0 kg/m)	6,098.40	กก.	21.30	129,895.92	14.00	85,377.60	215,273.52	
	- SB4- H-800x300x14x26mm.(210.0 kg/m)	26,019.00	กก.	21.30	554,204.70	14.00	364,266.00	918,470.70	
	- RB1- C-100x50x5x7.5mm.(9.36 kg/m)	422.10	กก.	20.00	8,442.00	14.00	5,909.40	14,351.40	
	- RB2- C-125x65x6x8mm.(13.4 kg/m)	169.05	กก.	20.00	3,381.00	14.00	2,366.70	5,747.70	
	- RB3- C-150x75x6.5x10mm.(18.3 kg/m)	1,054.20	กก.	20.00	21,084.00	14.00	14,758.80	35,842.80	
	- HB1- L-90x90x7mm.(9.59 kg/m) Below Top Flange 0.10 m.	1,414.35	กก.	18.46	26,108.90	14.00	19,800.90	45,909.80	
	- HB2- L-100x100x7mm.(10.7 kg/m) Below Top Flange 0.10 m.	179.55	กก.	18.46	3,314.49	14.00	2,513.70	5,828.19	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (A)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- SB5- C-250x90x9x13mm.(34.6 kg/m)	3,197.25	กก.	20.00	63,945.00	14.00	44,761.50	108,706.50	
	- RB3- C-150x75x6.5x10mm.(18.3 kg/m)	1,054.20	กก.	20.00	21,084.00	14.00	14,758.80	35,842.80	
	- PL-10 mm.	260.00	กก.	20.70	5,382.00	12.00	3,120.00	8,502.00	
	- PL-12 mm.	60.00	กก.	20.70	1,242.00	12.00	720.00	1,962.00	
	- PL-15 mm.	151.00	กก.	20.70	3,125.70	12.00	1,812.00	4,937.70	
	- PL-20 mm.	1,181.00	กก.	20.70	24,446.70	12.00	14,172.00	38,618.70	
	- PL-25 mm.	981.00	กก.	20.70	20,306.70	12.00	11,772.00	32,078.70	
	- BOLT M12	80.00	ชุด	34.00	2,720.00	10.00	800.00	3,520.00	
	- BOLT M20	656.00	ชุด	136.00	89,216.00	40.00	26,240.00	115,456.00	
	- BOLT M22	432.00	ชุด	276.00	119,232.00	82.00	35,424.00	154,656.00	
	- STUD dia 22	1,560.00	ชุด	30.00	46,800.00	9.00	14,040.00	60,840.00	
	- STEEL GRATING	348.00	ตร.ม.	1,500.00	522,000.00	500.00	174,000.00	696,000.00	
	- พื้น 2W-0.75 mm Lysaght Steel Composite deck 0.10 m.	115.00	ตร.ม.	430.00	49,450.00	80.00	9,200.00	58,650.00	
	- งานคอนกรีต Topping 0.05 m.	7.00	ลบ.ม.	2,356.00	16,492.00	485.00	3,395.00	19,887.00	
	- ลูกนอนบันไดเหล็กพับ PL-6 mm.	5,417.00	กก.	20.70	112,131.90	12.00	65,004.00	177,135.90	
	โครงสร้างบันไดและทางเดินเชื่อม				-		-	-	
	- SC1- H-150x150x7x10 mm.(31.5 kg/m)	132.30	กก.	21.30	2,817.99	14.00	1,852.20	4,670.19	
	- PL-4 mm.	868.00	กก.	20.70	17,967.60	12.00	10,416.00	28,383.60	
	- M20 ANCHOR BOLT G.4.6 x 0.30 ม. W/DOUBLE NUTS	6.00	ตัว	136.00	816.00	40.00	240.00	1,056.00	
	- 20 mm. NON-SHRINK GROUT (fc= 400 ksc)	3.00	ตร.ม.	1,050.00	3,150.00	315.00	945.00	4,095.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (A)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Shear Stud dia 16x62.5 mm. (ดรูปัดคยยาย 1/แบบแผ่นที่ AST-15-04)	264.00	ชุด	30.00	7,920.00	9.00	2,376.00	10,296.00	
	- Dia 6 mm 0.20#	298.00	กก.	18.56	5,530.88	4.10	1,221.80	6,752.68	
	งานโครงสร้าง LIFT L-1, L-2, L-4, L-5, L-4A & L-5A				-		-	-	
	- H-200x200x8x12mm.(49.9 kg/m)	83,203.05	กก.	21.30	1,772,224.97	14.00	1,164,842.70	2,937,067.67	
	- BASE PLATE 12x200x200 mm.	814.00	กก.	20.70	16,849.80	14.00	11,396.00	28,245.80	
	- PL 12x150x80 mm.	490.00	กก.	20.70	10,143.00	12.00	5,880.00	16,023.00	
	- ANCHOR BOLT W/DOUBLE NUTS M12	864.00	ชุด	128.00	110,592.00	20.00	17,280.00	127,872.00	
	- PL-20 mm. (M20 BOLT W/ DOUBLE NUTS?)	216.00	ชุด	180.00	38,880.00	-	-	38,880.00	
	ลานจอดเฮลิคอปเตอร์				-		-	-	
	- □ 100x100x3.2 (9.52 kg/m)	570.15	กก.	20.00	11,403.00	12.00	6,841.80	18,244.80	
	- □ 100x50x3.2 (7.01 kg/m)	2,030.70	กก.	20.00	40,614.00	12.00	24,368.40	64,982.40	
	- PL-12 mm.	81.00	กก.	20.70	1,676.70	12.00	972.00	2,648.70	
	- BOLT M12	152.00	ชุด	34.00	5,168.00	10.00	1,520.00	6,688.00	
	- EXPANDED METALS XS-63	129.00	ตร.ม.	1,668.00	215,172.00	262.00	33,798.00	248,970.00	
	โครงสร้างระแนงบังตาไม้เทียมทั้งหมด	557.00	ตร.ม.						
	- □ 200x150x6	5,728.00	กก.	20.00	114,560.00	12.00	68,736.00	183,296.00	
	- □ 150x150x4.5	747.00	กก.	20.00	14,940.00	12.00	8,964.00	23,904.00	
	- □ 100x100x4.5	4,415.00	กก.	20.00	88,300.00	12.00	52,980.00	141,280.00	
	- □ 50x50x3.2	2,256.00	กก.	20.00	45,120.00	12.00	27,072.00	72,192.00	
	- PL-12 mm.	830.00	กก.	20.70	17,181.00	12.00	9,960.00	27,141.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (A)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ANCHOR BOLT W/DOUBLE NUTS M12	248.00	ชุด	20.00	4,960.00	10.00	2,480.00	7,440.00	
	- งานทาสีเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ทัวไป	418.00	ตร.ม.	39.00	16,302.00	30.00	12,540.00	28,842.00	
15	งานทาสี		ตร.ม.	30.00	-	35.00	-	-	
	- งานทาสีกันไฟเหล็กโครงสร้าง	3,553.00	ตร.ม.	350.00	1,243,550.00	105.00	373,065.00	1,616,615.00	
16	โครงสร้างผนังกะบะตันไม้				-		-	-	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต	243.00	ลบ.ฟ.	580.00	140,940.00	-	-	140,940.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	486.00	ตร.ม.	-	-	115.00	55,890.00	55,890.00	
	- ไม้คร่าว	72.90	ลบ.ฟ.	580.00	42,282.00	-	-	42,282.00	
	- ตะปู	121.50	กก.	19.64	2,386.26	-	-	2,386.26	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 dia. 6 มม.	274.00	กก.	18.56	5,085.44	4.10	1,123.40	6,208.84	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 dia. 9 มม.	4,372.00	กก.	17.80	77,821.60	4.10	17,925.20	95,746.80	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 50 dia. 16 มม.	3,276.00	กก.	17.16	56,216.16	3.30	10,810.80	67,026.96	
	ลวดผูกเหล็ก	237.66	กก.	22.75	5,406.77	-	-	5,406.77	
	- งานคอนกรีต ชนิด 320 กก./ตร.ซม.(Cylinder)	41.00	ลบ.ม.	2,356.00	96,596.00	485.00	19,885.00	116,481.00	
17	งานโครงสร้างห้องประชุมภายนอก 1-2				-		-	-	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต	103.00	ลบ.ฟ.	580.00	59,740.00	-	-	59,740.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	206.00	ตร.ม.	-	-	115.00	23,690.00	23,690.00	
	- ไม้คร่าว	30.90	ลบ.ฟ.	580.00	17,922.00	-	-	17,922.00	
	- ตะปู	51.50	กก.	19.64	1,011.46	-	-	1,011.46	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (A)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 dia. 6 มม.	112.00	กก.	18.56	2,078.72	4.10	459.20	2,537.92	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 dia. 9 มม.	666.00	กก.	17.80	11,854.80	4.10	2,730.60	14,585.40	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 50 dia. 12 มม.	2,137.00	กก.	17.36	37,098.32	3.30	7,052.10	44,150.42	
	ลวดผูกเหล็ก	87.00	กก.	22.75	1,979.25	-	-	1,979.25	
	- งานคอนกรีต ชนิด 320 กก./ตร.ชม.(Cylinder)	108.00	ลบ.ม.	2,356.00	254,448.00	485.00	52,380.00	306,828.00	
	□ 150x100x3.2 (12.2 kg/m)	2,482.70	กก.	20.00	49,654.00	12.00	29,792.40	79,446.40	
	□ 200x100x4.52 (7.01 kg/m)	14,139.40	กก.	20.00	282,788.00	12.00	169,672.80	452,460.80	
	Pl 9 mm	164.00	กก.	20.70	3,394.80	12.00	1,968.00	5,362.80	
	งานพื้น METAL DECK SLAB (2W)	680.00	ตร.ม.	430.00	292,400.00	80.00	54,400.00	346,800.00	
18	งานเบ็ดเตล็ด				-		-	-	
	- งาน EXPANSION JOINT FILLER	151.00	ตร.ม.	239.00	36,089.00	25.00	3,775.00	39,864.00	
	- WATER PROOFING MEMBRANE	185.00	ตร.ม.	250.00	46,250.00	50.00	9,250.00	55,500.00	
	- Concrete Block&Gout with Motar	125.00	ตร.ม.	338.88	42,360.28	-	-	42,360.28	
	รวมงานโครงสร้าง				207,803,042		32,308,119.00	240,111,161.17	