

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน											
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จัดปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติงานสำหรับสำนักงานประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU ROASP) ณ อาคารสำนักงาน กสทช. หลีกสี่ (ชั้น 4 และ 5)											
สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช. เขตหลีกสี่ แจ้งวัฒนะ ซอย 5											
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.											
หน่วย : บาท											
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
A	จ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน(ITU) กสทช. หลีกสี่ (ชั้น ๔ และ ๕)										
A	หมวดงานรื้อถอนงานสถาปัตยกรรมเดิม	1.00	งาน					6,687.20			
B	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน					1,632,104.39			
C	หมวดงานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน					427,114.70			
D	หมวดงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	1.00	งาน					79,549.20			
E	หมวดงานระบบดับเพลิง	1.00	งาน					27,804.00			
F	หมวดงานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1.00	งาน					259,992.00			
	รวมงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน กสทช.หลีกสี่ ชั้น 4-5							2,433,251.49			
A	หมวดงานรื้อถอน										
1	หมวดงานรื้อถอนงานสถาปัตยกรรมเดิม										
1.1	งานรื้อถอนฝ้าโครงเคร่า ที่ บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงเคร่า)	129.36	ตร.ม.	-	-	20.00		2,587.20			รื้อกอง
1.2	งานรื้อถอนพื้นผิวปูกระเบื้องยางเดิม	50.00	ตร.ม.	-	-	15.00		750.00			รื้อขนไป
1.3	งานรื้อย้ายตำแหน่งดวงโคม (โคมกล่องเหล็ก)	55.00	ชุด	-	-	30.00		1,650.00			รื้อกอง
1.4	งานรื้อ-ปิดตำแหน่งหัวสปริงเกอร์เดิม	17.00	จุด	-	-	100.00		1,700.00			
	รวมหมวดงานรื้อถอนงานสถาปัตยกรรมเดิม							6,687.20			
	รวมหมวดงานรื้อถอน							6,687.20			
B	หมวดงานสถาปัตยกรรม										
1	หมวดงานฝ้าเพดาน										
1.1	ฝ้าเพดานอะลูมิเนียม ทน 16 มม. ระบบ ที-บาร์ชนิดบังใบ.	134.36	ตร.ม.	430.00	57,774.80	60.00		8,061.60			

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สำนักงานการพัสดุและบริหารทรัพยากรฯ									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จัดปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติงานสำหรับสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU ROASP) ณ อาคารสำนักงาน กสทช. หลักสี่ (ชั้น 4 และ 5)									
สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช. เขตหลักสี่ แขวงวัดมะขาม ซอย 5									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.									
หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2 รวมหมวดงานฝ้าเพดาน									
หมวดงานพื้น									
2.1	พื้นปูไวนิลลายไม้ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ระบบ Click lock.	50.00	ตร.ม.	449.00	22,450.00	90.00	4,500.00	26,950.00	
รวมหมวดงานพื้น									
3 หมวดงานผนัง									
3.1	ผนังแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม. บุสองด้าน (TG-WALL)	392.00	ตร.ม.	469.00	183,848.00	130.00	50,960.00	234,808.00	
3.2	บัวเชิงผนังสำเร็จรูปสแตนเลสสีเงินหนา 1.2 มม ขนาด 4 นิ้ว (ปิดลาย)	343.00	เมตร	700.93	240,418.99	45.00	15,435.00	255,853.99	
รวมหมวดงานผนัง									
4 หมวดงานประตู-หน้าต่าง									
4.1	D1 ประตูอะลูมิเนียมบานสวิงคู่ ขนาด 2.05 x 2.00 เมตร	5.00	บาน	19,500.00	97,500.00	5,850.00	29,250.00	126,750.00	
4.2	D2 ประตูอะลูมิเนียมบานสวิงคู่ ขนาด 2.05 x 1.50 เมตร	2.00	บาน	15,300.00	30,600.00	2,850.00	5,700.00	36,300.00	
4.3	D3 ประตูอะลูมิเนียมบานสวิงเดี่ยว ขนาด 2.05 x 1.00 เมตร	14.00	บาน	9,500.00	133,000.00	2,655.00	37,170.00	170,170.00	
4.4	D4 ประตูอะลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 2.05 x 0.90 เมตร	4.00	บาน	9,000.00	36,000.00	2,550.00	10,200.00	46,200.00	
4.5	D5 ประตูอะลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 2.05 x 1.00 เมตร	8.00	บาน	8,850.00	70,800.00	2,655.00	21,240.00	92,040.00	
4.6	D6 ประตูบานเฟี้ยมอะลูมิเนียมกรุด้วยไม้ัดบุวม	2.00	บาน	152,670.00	305,340.00	65,430.00	130,860.00	436,200.00	
4.7	W1 หน้าต่างอะลูมิเนียมติดตาย ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร	6.00	บาน	4,970.00	29,820.00	2,130.00	12,780.00	42,600.00	
4.8	งานม่านม้วนขนาด 1.20 x 2.40 เมตร	6.00	ชุด	3,339.00	20,034.00	1,431.00	8,586.00	28,620.00	
รวมงานหมวดประตู-หน้าต่าง								978,880.00	

๐๙/๐๙/๐๙

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน											
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จัดปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติงานสำหรับสำนักงานประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU ROASP) ณ อาคารสำนักงาน กสทช. หลักสี่ (ชั้น 4 และ 5)											
สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช. เขตหลักสี่ แจ้งวัฒนะ ซอย 5											
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.											
หน่วย : บาท											
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
5	งานติดตั้งฟิล์มนิรภัย										
5.1	ค่าฟิล์มนิรภัย Safety Window Film	1,896.60	ตร.ฟุต	98.00	185,866.90	42.00	79,657.24	265,524.14	265,524.14		
6	รวมค่าติดตั้งฟิล์มนิรภัย										
6.1	หมวดงานสี										
	งานทาสีน้ำมันภายในอะคริลิก 100 % ชนิดทากายใน(ปูนใหม่)เกรด 1(ประเภททิ้งเงา)	784.00	ตร.ม.	59.00	46,256.00	30.00	23,520.00	69,776.00	69,776.00		
	รวมหมวดงานสี										
	รวมหมวดสถาปัตยกรรม								1,632,104.39		
C	หมวดงานระบบไฟฟ้า										
1	งานสายไฟฟ้า										
1.1	สาย THW สายกลมแกนเดี่ยวขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	1,579.00	เมตร	13.75	21,711.25	10.00	15,790.00	37,501.25	37,501.25		
1.2	สาย THW สายกลมแกนเดี่ยวขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	1,459.00	เมตร	9.12	13,306.08	7.00	10,213.00	23,519.08	23,519.08		
1.3	สาย THW สายกลมแกนเดี่ยวขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	335.00		6.20	2,077.00	5.00	1,675.00	3,752.00	3,752.00		
1.4	ท่อ EMT ขนาด 1 นิ้ว	789.00	เมตร	54.60	43,079.40	28.00	22,092.00	65,171.40	65,171.40		
1.5	ท่อ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	305.00	เมตร	26.60	8,113.00	22.00	6,710.00	14,823.00	14,823.00		
1.6	Fitting and Accessories	1.00	งาน	-	13,243.00		-	13,243.00	13,243.00		
	รวมงานสายไฟฟ้า								158,009.73		
2	งานสายโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์										
2.1	ระบบโทรศัพท์										
2.1.1	สาย TIEV ขนาด 4C 0.65 mm.	288.00	เมตร	5.59	1,609.92	6.00	1,728.00	3,337.92	3,337.92		
2.1.2	ท่อ EMT ขนาด 1 นิ้ว	56.00	เมตร	54.60	3,057.60	28.00	1,568.00	4,625.60	4,625.60		
2.1.3	Fitting and Accessories	-	งาน	-	700.00	-	-	700.00	700.00		

Handwritten signature and initials