

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

### ๑. ชื่อโครงการ

งานจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน จำนวน ๑ หลัง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  
สำนักงาน กสทช. ภาค ๔

### ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑๐,๘๕๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

### ๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน จำนวน ๑ หลัง (๒ ชั้น ๑๐ ยูนิต)  
บริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค ๔

### ๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๑๐,๗๙๙,๐๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

### ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
- ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)
- ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข)
- ๕.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

### ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุธีระ พึ่งธรรม	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพรชัย สกลรัตน์สุภา	กรรมการ
๖.๓ นายวัชรินทร์ วงศ์มนีวร	กรรมการ
๖.๔ นายวิวิท นบมอบ	กรรมการ
๖.๕ นายอุดม เพ็ชรศิริ	กรรมการ
๖.๖ นายสุทธิชัย เฟื่องประพันธ์	กรรมการ
๖.๗ นางมนฤดี มณีฉาย	กรรมการและเลขานุการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

หมวด	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u> ตาม คำสั่งสำนักงาน กสทช.ที่ 806/2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารชุดฯ สรุปผลดังนี้		
A	งานก่อสร้างอาคาร เป็นเงิน	10,283,000.00	
B	งานครุภัณฑ์ลอยตัว เป็นเงิน	516,000.00	
	รวมราคาทั้งสิ้น	10,799,000.00	
	รวมราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	10,799,000.00	
	(สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....

(นายสุธีระ พิงธรรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย สุกรัตน์สุภา)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายวัชรินทร์ วงศ์มนีวร)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายธวิท นบหนอง)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายอุดม เพ็ชรศิริ)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสุทธิชัย เฟื่องประพันธ์)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางมนฤดี มณีฉาย)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)
- สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- หน่วยงานออกแบบแปลน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- แบบเลขที่ อาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)
- แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า
- กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				แฟคเตอร์ F ภายใต้งบเงิน
1	ค่างานส่วนที่ 1 (ทุน)	7,930,048.09	1.2968	10,283,686.37	- การจ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
2	ค่างานส่วนที่ 2	-	-	-	- การหักเงินประกัน 0 % - อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			10,283,686.37	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สิบล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)			10,283,000.00	

- ขนาดหรือเนื้อที่ 892 ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ 11,528 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....  
(นายสุธีระ พึ่งธรรม)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
(นายพรชัย สุกรัตน์สุภา)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
(นายวัชรินทร์ วงศ์มนีวร)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
(นายธวิท นบมอบ)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
(นายอุดม เพ็ชรศิริ)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
(นายสุทธิชัย เห่งประพันธ์)  
กรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ.....  
(นางมนฤดี มณีฉาย)  
กรรมการกำหนดราคากลาง


## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ


- ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)
- สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- หน่วยงานออกแบบแปลน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- แบบเลขที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า
- กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ลอยตัว	482,500.00	33,775.00	516,275.00	
รวมค่าก่อสร้าง				516,000.00	


ลงชื่อ.....  
  
 (นายสุธีระ หิงธรรม)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ.....  
  
 (นายพรชัย สุกตรัดนสุภา)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
  
 (นายวัชรินทร์ วงศ์มูนิว)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
  
 (นายรวิท นบนอบ)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
  
 (นายอุดม เพ็ชรศิริ)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
  
 (นายสุทธิชัย เพ็งประพันธ์)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
  
 (นางมนถิต มณีฉาย)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารต่อเติมพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบเลขที่ อาคารต่อเติมพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง	1.00	งาน		3,123,803.47		804,962.50	3,928,765.97	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน		2,389,235.90		993,183.00	3,382,418.90	
3	หมวดงานประปา-สุขาภิบาล	1.00	งาน		153,792.26		54,285.25	208,077.51	
4	หมวดงานไฟฟ้า	1.00	งาน		304,025.40		106,760.31	410,785.71	
	รวม				5,970,857.03		1,959,191.06	7,930,048.09	
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	งานเจาะทดสอบดิน	1.00	งาน		13,500.00			13,500.00	
1.2	งานวางผัง	1.00	งาน		10,000.00			10,000.00	
1.3	เสาเข็มสั้นสี่เหลี่ยม 0.26 x 0.26 x 10.00 ม. รับ รุนโหลดกึ่งไม่บ่อยกว่า 20 ตัน/คัน	100.00	คัน		4,210.00		640.00	4,850,000.00	-ความยาวเสาเข็มที่ ใช้ประมาณราคา 10
1.4	งานติดตั้งเสาเข็ม	100.00	คัน				250.00	25,000.00	
1.5	งานชุดค้ำชั่วคราว	190.00	ลบ.ม.				125.00	23,750.00	
1.6	งานค้ำดิน	40.00	ลบ.ม.		320.00		99.00	16,760.00	
1.7	ทรายหนาบ	7.00	ลบ.ม.		485.98		91.00	4,038.86	
1.8	คอนกรีตหยาบ	3.75	ลบ.ม.		1,775.70		398.00	8,151.38	
1.9	คอนกรีตโครงสร้าง Ic 240 ksc รูปทรงกระบอก	258.00	ลบ.ม.		1,915.89		485.00	619,429.62	
1.10	งานไม้แบบ								
	- งานไม้แบบค้ำ 70%	1,295.00	ตร.ม.		400.00			518,000.00	
	- ไม้ครุฑไม้แบบ	388.50	ตร.ม.		400.00			155,400.00	
	- ไม้ค้ำยัน	1,100.00	คัน		28.00			30,800.00	
	- ค้ำแรงไม่แรง	1,850.00	ตร.ม.				133.00	246,050.00	
	- ตะปู	323.75	กก.		46.73			15,128.84	
1.11	งานเหล็กเสริม								
	- DB 20 mm. SD40 (นน. 2.466 กก/ม.)	14,030.00	กก.		22,056		3.30	355,744.68	
	- DB 16 mm. SD40 (นน.1.578 กก/ม.)	17,200.00	กก.		20,560		3.30	410,392.00	

*(Handwritten signatures and initials)*



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาหารที่อยู่พนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบเลขที่ อาคารที่อยู่พนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)

เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องซีเมนต์เพอร์ทริกซ์ชนิดเรียบสีไอวอรี่ 6x6"	4,580.00	แผ่น	32.00	146,560.00	-	-	146,560.00	
	- ครอบบันไดเหล็ก	103.00	แผ่น	50.00	5,150.00	-	-	5,150.00	
	- ครอบตะเข้ดิน	61.00	แผ่น	50.00	3,050.00	-	-	3,050.00	
	- ครอบบันได	96.00	แผ่น	50.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- ครอบเปิดบันได	4.00	แผ่น	50.00	200.00	-	-	200.00	
	- ครอบเปิดปลายตะเข้ดิน	4.00	แผ่น	50.00	200.00	-	-	200.00	
	- ครอบเปิดजू	4.00	แผ่น	50.00	200.00	-	-	200.00	
	- ฝักรัดผนังกระเบื้อง	9,704.00	ตัว	1.00	9,704.00	-	-	9,704.00	
	- ค่าแรงผูกกระเบื้อง	374.00	ตร.ม.	-	-	74.00	74.00	27,676.00	
	- (ใช้ช่าง+กับจึงช่างไม่ส่งตรงค่าขนาด 1x8" + 1x6"	240.00	ม.	139.00	33,360.00	73.00	73.00	50,880.00	
	<b>รวมงานหลังคา</b>				203,224.00		45,196.00	248,420.00	
2.3 งานพื้น									
	- งานปูกระเบื้องหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.(ผิวมัน)	826.00	ตร.ม.	350.00	289,100.00	174.00	174.00	432,824.00	
	- งานปูกระเบื้องหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.(ผิวด้าน)	95.00	ตร.ม.	350.00	33,250.00	174.00	174.00	49,780.00	
	- งานปูกระเบื้องหิน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. (ผิวด้าน)	43.00	ตร.ม.	265.00	11,395.00	150.00	150.00	17,845.00	
	- งานทับพื้น	7.00	ตร.ม.	105.00	735.00	82.00	82.00	1,399.00	
	<b>รวมงานพื้น</b>				334,480.00		167,278.00	501,758.00	
2.4 งานฝ้าเพดาน									
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมยี่ห้อหนา 9 มม.โครงคานเหล็กชุบสังกะสี	827.00	ตร.ม.	220.00	181,940.00	75.00	75.00	243,965.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมยี่ห้อหนา 9 มม.โครงคานเหล็กชุบสังกะสี (กันชื้น)	45.00	ตร.ม.	300.00	13,500.00	75.00	75.00	16,875.00	
	- ฝ้าเพดานไม้สังกะสีขนาด 3" ลอนๆ วัสดุโครงเหล็กชุบสังกะสี (ชายคา)	180.00	ตร.ม.	350.00	63,000.00	250.00	250.00	108,000.00	
	<b>รวมงานฝ้าเพดาน</b>				258,440.00		110,400.00	368,840.00	
2.5 งานประตูด - หน้าต่าง									
	- ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน (D1)	10.00	ชุด	15,000.00	150,000.00			150,000.00	
	- ประตูพร้อมวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 x 2.00 ม. (D2)	20.00	ชุด	3,500.00	70,000.00	428.00	428.00	78,560.00	

ผู้รับจ้าง  
ผู้ตรวจ  
ผู้ควบคุมงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบเลขที่ อาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)

เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ประตูพร้อมวงกบ สวิช ขนาด 0.70 x 2.00 ม. (D3)	10.00	ชุด	3,000.00	30,000.00	453.00	4,530.00	34,530.00	
	- ประตูพร้อมวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 x 2.00 ม. (D4)	11.00	ชุด	3,500.00	38,500.00	428.00	4,708.00	43,208.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมเลื่อนสลับ (W1)	10.00	ชุด	5,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเกล็ด (W2)	10.00	ชุด	3,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกสลับ (W3)	10.00	ชุด	4,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกสลับ (W4)	8.00	ชุด	2,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกติดตาย (W5)	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	รวมงานประตู - หน้าต่าง				430,000.00		17,798.00	447,798.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์								
	- ซักโถพร้อมวงกบขนาดพิเศษพร้อมสุขภัณฑ์ปาวัว	10.00	ชุด	3,217.00	32,170.00	450.00	4,500.00	36,670.00	
	- อ่างล้างหน้าพร้อมสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์	10.00	ชุด	1,500.00	15,000.00	450.00	4,500.00	19,500.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมสุขภัณฑ์ปาวัว	10.00	ชุด	340.00	3,400.00	70.00	700.00	4,100.00	
	- สักบัวอาบน้ำ	10.00	ชุด	550.00	5,500.00	70.00	700.00	6,200.00	
	- ที่วางสบู่เซรามิก	10.00	ชุด	299.00	2,990.00	70.00	700.00	3,690.00	
	- ติดตั้งกระจกเงาฝ้าความยาวไม่น้อยกว่า 0.60 ม.ชุดโครเมียม	10.00	ชุด	850.00	8,500.00	70.00	700.00	9,200.00	
	- ติดตั้งกระจกเงา ขนาดที่ไม่น้อยกว่า 0.27 ตร.ม.สีเหลี่ยม	10.00	ชุด	190.00	1,900.00	70.00	700.00	2,600.00	
	- ติดตั้งก๊อบเบิ้ลขนาด 4 ฟุต	10.00	ชุด	88.79	887.90	25.00	250.00	1,137.90	
	- ตะแกรงกรองขนาด 4"	10.00	ชุด	18.00	180.00	-	-	180.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์				70,527.90		12,750.00	83,277.90	
	2.7 งานสี								
	- สีอะครีลิก สำหรับภายนอก	1,158.00	ตร.ม.	40.00	46,320.00	34.00	34.00	85,692.00	
	- สีอะครีลิก สำหรับภายใน	1,976.00	ตร.ม.	38.00	75,088.00	30.00	30.00	134,368.00	
	- สีน้ำมันทาไม้	115.00	ตร.ม.	45.00	5,175.00	38.00	38.00	9,545.00	
	รวมงานสี				126,583.00		103,022.00	229,605.00	
	2.8. งานอื่น								

*(Handwritten signatures and initials)*



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กทพ.ภาค 4 (สงขลา)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กทพ.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบเลขที่ อาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กทพ.ภาค 4 (สงขลา)

เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานเสาไฟ	14.00	คร.ม.	1,000.00	14,000.00	500.00	7,000.00	21,000.00	
	- งานผนังกันแดดบริเวณหลังคา	43.00	คร.ม.	550.00	23,650.00	150.00	6,450.00	30,100.00	
	- งานเหล็กโครงสร้าง	36.00	ชุด	1,000.00	36,000.00	500.00	18,000.00	54,000.00	
	- งานราวระเบียงเหล็กพร้อมทาสี	132.00	ม.	450.00	59,400.00	200.00	26,400.00	85,800.00	
	- งานราวบันไดพร้อมทาสี	8.50	ม.	750.00	6,375.00	350.00	2,975.00	9,350.00	
	- งานเคาน์เตอร์หรือตู้ประกอบเบ็ดเสร็จได้ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	40.00	ม.	1,000.00	40,000.00	450.00	18,000.00	58,000.00	
	- ซ้ำล้างจานหมุนเซรามิกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10.00	ชุด	2,580.00	25,800.00	300.00	3,000.00	28,800.00	
	- บานฉิ่ง ทีวีสี 10 นิ้ว	10.00	ชุด	1,600.00	16,000.00	500.00	5,000.00	21,000.00	
	- บานฉิ่ง ทีวีสี 13 นิ้ว	10.00	ชุด	1,390.00	13,900.00	500.00	5,000.00	18,900.00	
	- บานฉิ่ง ทีวีสี 16 นิ้ว	10.00	ชุด	1,120.00	11,200.00	500.00	5,000.00	16,200.00	
	- ถังเก็บน้ำชนิดวางบนดินผลิตจากGRAND POLYMER พร้อมอุปกรณ์ ความจุ 2000 ลิตร	2.00	ถัง	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ 350 W	1.00	เครื่อง	10,590.00	10,590.00	1,000.00	1,000.00	11,590.00	
	- ก่ออิฐ ฉาบปูน ผนังกันดินรอบอาคาร	160.00	เมตร	250.00	40,000.00	150.00	24,000.00	64,000.00	
	- ตรีป คสล. รองรับฝ้าเพดานรอบนอก	85.00	เมตร	250.00	21,250.00	150.00	12,750.00	34,000.00	
	- แผงไม้สังกะสีและกระเบื้องหน้า	12.00	เมตร	450.00	5,400.00	250.00	3,000.00	8,400.00	
	- ไม้ซีดาร์	6.00	ชุด	500.00	3,000.00	300.00	1,800.00	4,800.00	
	- งานวางท่อระบายน้ำจากอาคารพร้อมถังพัก	475.00	คร.ม.	120.00	57,000.00	-	-	57,000.00	
	<b>รวมงานอื่น</b>				<b>398,565.00</b>		<b>139,375.00</b>	<b>537,940.00</b>	
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>				<b>2,389,235.90</b>		<b>993,183.00</b>	<b>3,382,418.90</b>	
3	งานระบบสุขาภิบาล								
	3.1 งานเคเบิล PVC								
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 4" ขึ้นความหนา 8.5 พร้อมอุปกรณ์ (ท่อใส่โครง)	20	หอน	598.13	11,962.60	480.00	9,600.00	21,562.60	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 2" ขึ้นความหนา 8.5 พร้อมอุปกรณ์ (หอน้ำทิ้ง)	50	หอน	168.22	8,411.00	160.00	8,000.00	16,411.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 1 1/2" ขึ้นความหนา 13.5 พร้อมอุปกรณ์ (เมนน้ำดี)	10	หอน	164.50	1,645.00	120.00	1,200.00	2,845.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 1" ขึ้นความหนา 13.5 พร้อมอุปกรณ์ (เมนน้ำดี)	70	หอน	98.13	6,869.10	120.00	8,400.00	15,269.10	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 1/2" ขึ้นความหนา 13.5 พร้อมอุปกรณ์ (หอน้ำดี)	25	หอน	49.50	1,237.50	120.00	3,000.00	4,237.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)

สถาปัตย์ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบเลขที่ อาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)

เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ	1	เพลา	14,240.10	14,240.10	4,272.03	4,272.03	18,512.13	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ	1	เพลา	8,544.06	8,544.06	2,563.22	2,563.22	11,107.28	
	- FD ขนาด Dia 2"(ซัดล่าง)	10	ตัว	18.00	180.00	-	-	180.00	
	- ก้อนน้ำหนัก 1/2" (ซัดล่าง)	10	ชุด	88.79	887.90	25.00	250.00	1,137.90	
	- มาตรวัดน้ำขนาด 1/2"	10	ชุด	907.00	9,070.00	-	-	9,070.00	
	- หัวระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia 0.40 ซม.	60	ม.	570.75	34,245.00	-	-	34,245.00	
	- บล็อก ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	10	ลูก	150.00	1,500.00	200.00	2,000.00	3,500.00	
	3.2 ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 1000 ลิตร พร้อมฐาน	10	ชุด	5,500.00	55,000.00	1,500.00	15,000.00	70,000.00	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล				153,792.26			208,077.51	
4	ระบบไฟฟ้า								
	- แผงควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ตัด	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	11,500.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ย่อย ขนาด 8 ช่อง (ภายในห้อง)	10.00	ชุด	3,800.00	38,000.00	500.00	5,000.00	43,000.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 A (แยกห้อง)	10.00	ชุด	1,300.00	13,000.00	500.00	5,000.00	18,000.00	
	- สวิตช์เปิดไฟฝังฝ้า Down Light ขนาด 4" พร้อมหลอดไฟ LED 7 w ชนิดฝังฝ้าพจน	97.00	ชุด	250.00	24,250.00	115.00	11,155.00	35,405.00	
	- โคมไฟหลอด LED 24 w	22.00	ชุด	550.00	12,100.00	150.00	1,500.00	13,600.00	
	- โคมไฟระย้า พร้อมหลอด LED 24 w	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,200.00	1,200.00	5,700.00	
	- โคมแสงสว่างฉุกเฉิน 2 ดวง จ่ายไฟอัตโนมัติสำรองไฟได้น้อยกว่า 2 ชั่วโมง	6.00	ชุด	2,500.00	15,000.00	300.00	1,800.00	16,800.00	
	- สวิตช์ทางเดินมีหมับ	70.00	ชุด	35.51	2,485.70	80.00	5,600.00	8,085.70	
	- สวิตช์ส่องทางมีหมับ	2.00	ชุด	66.00	132.00	90.00	180.00	312.00	
	- ตู้รับไฟฟ้าคู่ ใช้งานฝั่งหนึ่ง	95.00	ชุด	154.00	14,630.00	90.00	8,550.00	23,180.00	
	- บั๊ก TV สาย RS-67U.3/4" UPVC	20.00	ชุด	120.00	2,400.00	100.00	2,000.00	4,400.00	
	- สายเมน 50 sq.mm.THW	250.00	ม.	185.65	46,412.50	38.00	9,500.00	55,912.50	
	- สายเมน 25 sq.mm.THW	300.00	ม.	97.20	29,160.00	23.00	6,900.00	36,060.00	
	- สายไฟฟ้า 2.5 sq.mm.THW	2,850.00	ม.	9.23	26,305.50	7.00	19,950.00	46,255.50	
	- สายไฟฟ้า 1.5 sq.mm.THW	1,800.00	ม.	6.24	11,232.00	5.00	9,000.00	20,232.00	
	- สายหลักดินทองแดง ขนาด dia.5/8" ยาว 2.4 ม.	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	250.00	250.00	1,750.00	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	7,917.70	7,917.70	2,375.31	2,375.31	10,293.01	
	- งานต่อสายและอุปกรณ์	1.00	งาน	45,000.00	45,000.00	13,500.00	13,500.00	58,500.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า				304,025.40			410,785.71	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)  
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบเลขที่ อาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)

เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานติดตั้งท่อร้อยตัว	20.00	ชุด	22,900.00	458,000.00			458,000.00	
	- ติดจนจบ 6 ชุด								
	- ชุดเส้นผ่า 5 บาน ขนาด 220x200x60 ซม.								
	- ติดแขยืม 60 ซม.								
	- ฟิล์มสนบรีง 6 ชุด								
	5.2. ฐานไม้ค้ำยันตัวโครงห้องครัว ขนาด 96x68 ซม.	10.00	ชุด	1,950.00	19,500.00	500.00	5,000.00	24,500.00	
	รวมงานติดตั้งท่อร้อยตัว				477,500.00		5,000.00	482,500.00	

*(Handwritten signatures and initials)*