





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงทางเข้าด้านหน้าอาคารหอประชุมของสำนักงน กสทช.  
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงน กสทช.  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงน กสทช. (กลุ่มงาน พย.)  
 จำนวนราคากลางโดย :  
 เมื่อวันที่ : 24 เดือน : มีนาคม พ.ศ. : 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานปรับก่อน									
1.1	งานรื้อถอนคอนกรีตเก่าออก	45.00	ตร.ม.	-	-	70.00	3,150.00	3,150.00	รื้อขนไป
1.2	งานรื้อถอนขอบคันหินเดิม	22.50	ม.	-	-	100.00	2,250.00	2,250.00	รื้อขนไป
รวมหมวดงานรื้อถอน								5,400.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานปรับดินและถมดิน									
2.1	งานขุดดินบริเวณพื้นที่ขยายผิวจราจร ลึก 35 ซม. (1.10ม. x 22.50ม.)	8.66	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,082.50	1,082.50	ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม.หรือขุดลึก 1.00-1.50ม.
2.2	งานขุดดินบริเวณพื้นที่ขยายทางเท้าลึก 35 ซม. (1.40ม. x 22.50ม.)	11.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,375.00	1,375.00	ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม.หรือขุดลึก 1.00-1.50ม.
2.3	ปรับทรายบดอัดรองพื้นคอนกรีตผิวจราจร หนา 10 ซม.(1.10ม. x 22.5ม.)	2.50	ลบ.ม.	458.33	1,145.83	99.00	247.50	1,393.33	เผื่อปริมาณทราย ยุบตัว 25%
2.4	ปรับทรายบดอัดรองพื้นผิวทางเท้า หนา 15 ซม. (1.20ม. x 22.50ม.)	4.05	ลบ.ม.	458.33	1,856.24	99.00	400.95	2,257.19	เผื่อปริมาณทราย ยุบตัว 25%
2.5	งานเทพคอนกรีตยาบทางเท้า หนา 5 ซม. (1.20ม. x 22.50ม.)	1.35	ลบ.ม.	2,430.00	3,280.50	398.00	537.30	3,817.80	

30/04/2557

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


กลุ่มงาน/งาน :  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงทางเท้าด้านหน้าอาคารหอประชุมของสำนักงาน กสทช.  
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช. (กลุ่มงาน พย.)  
 คำบวกราคากลางโดย :  
 เมื่อวันที่ : 24 เดือน : มีนาคม พ.ศ. : 2557

แบบเลขที่  
 รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6	งานเพคอนกรีตโครงสร้างทางเท้าหนา 15 ซม. (1.20m.x 22.50m.)	4.05	ลบ.ม.	2,510.00	10,165.50	436.00	1,765.80	11,931.30	เพื่อปริมาณทราย ยุบตัว 25%
2.7	ปูแผ่นพลาสติกกรองบนคอนกรีตทางเท้า-ถนน (2.50m.x 22.50m.)	56.25	ตร.ม.	30.00	1,687.50	10.00	562.50	2,250.00	เพื่อปริมาณแผ่น พลาสติกปูทับกัน 15%
รวมหมวดงานชุดดินและถมกลับ									
								24,107.15	

หน่วย : บาท

3	หมวดงานถนน								
3.1	งานเพคอนกรีตโครงสร้าง หนา 25 ซม.(1.10m.x 22.50m.)	6.19	ลบ.ม.	2,510.00	15,536.90	436.00	2,698.84	18,235.74	
3.2	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh 0.6 มม. @0.20 ม.	50.00	ตร.ม.	65.00	3,250.00	5.00	250.00	3,500.00	
3.3	เหล็ก Dowel RB 15 มม.	46.00	ม.	35.00	1,610.00	20.00	920.00	2,530.00	-
3.4	งานหยอดยางรอยต่อ	47.00	ม.	30.00	1,410.00	20.00	940.00	2,350.00	
3.5	งานขีดผิวคอนกรีตพยายาม	50.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,500.00	1,500.00	-
รวมหมวดงานถนน								28,115.74	

30/04/2557  


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงทางเท้าด้านหน้าอาคารประชุมของสำนักงาน กสทช.

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช. (กลุ่มงาน พย.)

คำนวณราคากลางโดย :

เมื่อวันที่ : 24 เดือน : มีนาคม

พ.ศ. : 2557

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.1	งานวางขอบหินขนาด 15 x 30 x 100 ซม.	45.00	ม.	175.00	7,875.00	100.00	4,500.00	12,375.00	
4.2	งานทาสีขอบคันทัน (Toa 4 Season)	22.50	ม.	50.00	1,125.00	38.00	855.00	1,980.00	
	รวมหมวดงานทางเท้า							14,355.00	

\*ราคากลางวัสดุก่อสร้าง มี.ค. 2557 \*\*ราคาค่าแรงกรมบัญชีกลาง มี.ค. 2556

รวมงานก่อสร้าง	14,355.00
รวมงานก่อสร้างเบง	14,355.00

หน่วย : บาท

30/04/2567

Handwritten signatures and dates.

