




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... ต่อเติมอาคารเป็นห้องปฏิบัติการใช้งานเอกประสงค์.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... สำนักงาน กสทช. เขต ๔๓.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- ๔.๑. รื้อถอนหลังคา - พื้น ค.ส.ล. อาคารเดิม.....
- ๔.๒. ก่อสร้าง ฐานราก เสา คาน พื้น หลังคา ก่ออิฐ ฉาบปูน ผึง ปูกระเบื้องพื้น ทาสี.....
- ๔.๓. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘.....
เป็นเงิน ๖๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน).....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑. แบบ.ปร.๕ก. แบบแสดงรายการ.ปริมาณ.ราคา.งานอาคาร.....
- ๖.๒. แบบ.ปร.๕ข. แบบแสดงรายการ.ปริมาณ.ราคา.งานครุภัณฑ์จัดซื้อ.....
- ๖.๓. แบบ.ปร.๕ก. แบบสรุปค่าก่อสร้าง.....
- ๖.๔. แบบ.ปร.๕ข. แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ.....
- ๖.๕. แบบ.ปร.๖.แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑. นายนราเศรษฐ์ เฟ็งประพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง.....
- ๗.๒. นายฤทธิชัย หิตะวัฒน์กุล กรรมการกำหนดราคากลาง.....
- ๗.๓. นางสาวพรทิพย์ กิจวิจารณ์ กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ.....

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

โครงการ : ต่อเติมอาคารเป็นห้องปฏิบัติใช้งานเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.เขต 43 เลขที่ 15 หมู่ 8 ต.ท่าจี่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 11 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	583,884.13	
2	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ	47,648.90	

รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ 631,533.03

ราคากลางก่อสร้าง 631,500.00

(หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)



(นายนราเศรษฐ์ เพ็งประพันธ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายฤทธิชัย หิตะวัฒน์กุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวพรทิพย์ กิจวิจารณ์)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบสรุปราคาก่อสร้างอาคาร

ปร.5ก

โครงการ : ต่อเติมอาคารเป็นห้องปฏิบัติการใช้งานเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.เขต 43 เลขที่ 15 หมู่ 8 ต.ท่าจิว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ


แบบ ปร.4ก ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor f	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	446,019.50	1.3091	583,884.13	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขลวงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมราคารวม			583,884.13	
(ห้าแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทสิบสองสตางค์)					

ขนาดเนื้อที่อาคาร 44 ตร.ม. เฉลี่ย 13,270.09 บาท/ตร.ม.



(นายนราเศรษฐ์ เฟิงประพันธ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายฤทธิชัย หิตะวัฒนกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวพรทิพย์ กิจวิจารณ์)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

บัญชีแสดงราคาก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ต่อเติมอาคารเป็นห้องปฏิบัติการใช้งานเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.เขต 43 เลขที่ 15 หมู่ 8 ต.ท่าแก้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม		
1	งานรื้อถอน								
	งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก และกันสาดอาคารเดิม	23.00	ตร.ม.	-	-	70.00	1,610.00	1,610.00	
	งานรื้อถอนหลังคา และกันสาดอาคารเดิม	23.00	ตร.ม.	-	-	25.00	575.00	575.00	
	รื้อย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งใหม่	1.00	เครื่อง	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รื้อถอนพัดลมเพดาน	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	รื้อย้ายกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้งใหม่	1.00	ชุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รื้อถอนซิงค์ล้างจานพร้อมระบุน้ำ	1.00	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	รื้อพื้น คสล.อาคารเดิมพร้อมขมทั้ง	29.50	ตร.ม.	-	-	70.00	2,065.00	2,065.00	
	รื้อถอนโคมไฟฟลูออเรสเซนต์	1.00	ชุด	-	-	30.00	30.00	30.00	
	รื้อถอนบานซิงค์ใบไม้	1.00	ชุด	-	-	220.00	220.00	220.00	
	รื้อถอนบันไดราวกเหล็ก+วาระเบียง	2.70	ม.	-	-	35.00	94.50	94.50	
	ดูตบเกรอะ - ป่อซีเมนต์อาคารเดิมพร้อมลงทรายถมฝั่งปิด	2.00	ชุด	1,073.00	2,146.00	1,700.00	3,400.00	5,546.00	
	รื้อย้ายระบบกรวดอาคารเดิม พร้อมติดตั้งใหม่	1.00	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	งานรื้อพร้อมซ่อมฝ้าเพดาน	1.00	จุด	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
	ย้ายต้นไม้พร้อมนำไปปลูกใหม่	1.00	ต้น	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมงานรื้อถอน				3,146.00		16,374.50	19,520.50	
2	งานโครงสร้าง								
	งานทรายพยาย	14.00	ลบ.ม	700.93	9,813.02	104.00	1,456.00	11,269.02	

Prasert
อภิสิทธิ์
พรวิมล

บัญชีแสดงราคาก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ต่อเติมอาคารเป็นห้องปฏิบัติการใช้งานเอนกประสงค์
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.เขต 43 เลขที่ 15 หมู่ 8 ต.ท่าจิว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
 เจ้าของโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม		
	งานชุดดิน-ถมดิน	8.00	ลบ.ม	-	-	168.00	1,344.00	1,344.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 KSC. ลูกบาศก์)	10.50	ลบ.ม	2,680.00	28,140.00	419.00	4,399.50	32,539.50	
	งานไม้แบบ	40.00	ลบ.ฟ.	400.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	ไม้คร่าวยึดแบบ	10.00	ลบ.ฟ.	400.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	ค่าแรงประกอบติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	45.00	ตร.ม.	-	-	139.00	6,255.00	6,255.00	
	ตะปู	14.50	กก.	25.55	370.48	-	-	370.48	
	งานเหล็กเสริม RB 6 mm	75.00	กก.	22.10	1,657.50	4.40	330.00	1,987.50	
	RB 9 mm	366.00	กก.	20.88	7,642.08	4.40	1,610.40	9,252.48	
	DB 12 mm	366.00	กก.	20.36	7,451.76	3.60	1,317.60	8,769.36	
	ลวดผูกเหล็ก	24.00	กก.	50.16	1,203.84	-	-	1,203.84	
	รวมงานโครงสร้าง				76,278.68		16,712.50	92,991.18	
	งานเหล็กรูปพรรณโครงสร้าง								
	เหล็ก C 100x50x20x2.3 mm. (นบ.23.5 กก./ท่อน)	470.00	กก.	22.56	10,603.20	10.00	4,700.00	15,303.20	
	เหล็ก C 75x45x15x2.3 mm.(นบ.21 กก./ท่อน)	399.00	กก.	22.58	9,009.42	10.00	3,990.00	12,999.42	
	แผ่นเพลส 0.20x0.20x6 mm.	7.54	กก.	24.32	183.28	10.00	75.36	258.64	
	งานทาสีเหล็ก	110.00	ตร.ม.	35.00	3,850.00	30.00	3,300.00	7,150.00	
	รวมงานเหล็กรูปพรรณโครงสร้าง				23,645.90		12,065.36	35,711.26	
	รวมงานโครงสร้าง				99,924.57		28,777.86	128,702.43	
3	งานสถาปัตยกรรม								

Handwritten signatures and initials in blue ink.

บัญชีแสดงราคาก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ต่อเติมอาคารเป็นห้องปฏิบัติการใช้งานเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.เขต 43 เลขที่ 15 หมู่ 8 ต.ท่าจิว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม		
3.1.งานหลังคาและวัสดุผนังหลังคา									
	เมทัลชีท หนา 0.35 มม.สีระบุภายหลัง.....	58.00	ตร.ม.	261.00	15,138.00	-	-	15,138.00	
	ครอบปิดข้างเมทัลชีท	12.00	ม.	65.00	780.00	50.00	600.00	1,380.00	
	ครอบชนผนังเดิม	12.00	ม.	65.00	780.00	50.00	600.00	1,380.00	
	ตะปูเกลียวยึดเมทัลชีท 2"	500.00	ตัว	1.00	500.00	-	-	500.00	
	สกรูยึดเพลสซิ่ง	200.00	ตัว	1.00	200.00	-	-	200.00	
	เชิงชายไม้สังเคราะห์ หน้า 6" ทับด้วย หน้า 8"	22.00	ม.	157.00	3,454.00	73.00	1,606.00	5,060.00	
	ค่าแรงมุงหลังคา	58.00	ตร.ม.	-	-	70.00	4,060.00	4,060.00	
	รวมงานหลังคาและวัสดุผนังหลังคา				20,852.00			27,718.00	
3.2.งานผนังและวัสดุตกแต่ง									
	ผนังก่ออิฐแดง 8 รู	50.00	ตร.ม.	230.00	11,500.00	94.00	4,700.00	16,200.00	
	งานฉาบปูนเรียบภายใน	50.00	ตร.ม.	75.00	3,750.00	87.00	4,350.00	8,100.00	
	งานฉาบปูนเรียบภายนอก	50.00	ตร.ม.	75.00	3,750.00	95.00	4,750.00	8,500.00	
	ปูกระเบื้องขอบเตาเตาเตาควร์ 16"x16" สูงชนฝ้าเพดาน	19.00	ตร.ม.	318.00	6,042.00	181.00	3,439.00	9,481.00	
	บัวปูนปั้น	66.00	ม.	130.00	8,580.00	60.00	3,960.00	12,540.00	
	เสาเอ็นทับหลัง ขนาด 0.07x0.10 ม.	57.00	ม.	100.00	5,700.00	46.00	2,622.00	8,322.00	
	เสาเอ็นทับหลัง ขนาด 0.07x0.20 ม.	10.00	ม.	122.00	1,220.00	81.00	810.00	2,030.00	
	จับเชื่อม	84.00	ม.	30.00	2,520.00	30.00	2,520.00	5,040.00	
	รวมงานผนังและวัสดุตกแต่ง				43,062.00		27,151.00	70,213.00	

Prasanna
วิเศษ นพรัตน์

บัญชีแสดงราคาก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ต่อเติมอาคารเป็นห้องปฏิบัติการใช้งานเอกนประสาทค์

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.เขต 43 เลขที่ 15 หมู่ 8 ต.ท่าจิว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม		
	3.3.งานพื้นและวัสดุผิว								
	งานปูกระเบื้องขนาด 24"x24" ชนิดผิวมัน, F1 (รวมปูนทราย)	44.00	ตร.ม.	556.00	24,464.00	222.00	9,768.00	34,232.00	
	งานหล่อเคอร์เตอร์ขนาด 0.60 ม.(ได้คาน์เตอร์นำปูนทาสี)	5.50	ม.	969.00	5,329.50	358.53	1,971.92	7,301.42	
	งานปูกระเบื้องเคาน์เตอร์ขนาด 24"x24" ชนิดผิวมัน (บน+หน้า)	5.50	ตร.ม.	556.00	3,058.00	222.00	1,221.00	4,279.00	
	คิ้วอลูมิเนียม เคาน์เตอร์และงูกันน้ำ	22.00	ม.	200.00	4,400.00	42.00	924.00	5,324.00	
	บัวพื้น PVC 4"	44.00	ม.	90.00	3,960.00	40.00	1,760.00	5,720.00	
	รวมงานพื้นและวัสดุผิว				41,211.50		15,644.92	56,856.42	
	3.4.งานฝ้าเพดาน								
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ	44.50	ตร.ม.	286.00	12,727.00	75.00	3,337.50	16,064.50	
	พร้อมโครงฝ้าเพดานและอุปกรณ์ติดตั้ง								
	- งานฝ้าเพดานขยายสามารถบอร์ด	19.00	ตร.ม.	297.00	5,643.00	75.00	1,425.00	7,068.00	
	พร้อมโครงฝ้าเพดานและอุปกรณ์ติดตั้ง								
	- งานฝ้าเพดานหลุม 2 ชั้น	1.00	หลุม	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน				21,870.00		4,762.50	26,632.50	
	3.5.งานสี								
	งานทาสีน้ำมันประตูไม้	8.00	ตร.ม.	30.00	240.00	38.00	304.00	544.00	
	งานทาสีอะคริลิกผนังภายใน ฝ้าภายใน (เลือกสีภายหลัง)	94.50	ตร.ม.	35.00	3,307.50	30.00	2,835.00	6,142.50	
	งานทาสีผนังภายนอก ฝ้าเพดานภายนอก (เลือกสีภายหลัง)	69.00	ตร.ม.	44.00	3,036.00	34.00	2,346.00	5,382.00	
	รวมงานสี				6,583.50		5,485.00	12,068.50	

Prasert
Srisakul
พรศักดิ์ ศรีสุกุล

บัญชีแสดงราคาก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ต่อเติมอาคารเป็นห้องปฏิบัติการใช้งานเอนกประสงค์
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.เขต 43 เลขที่ 15 หมู่ 8 ต.ท่าม่วง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
 เจ้าของโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม		
	3.6.งานประตูหน้าต่าง								
	ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ D1	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
	ประตูบานเปิดไม้เนื้อแข็ง D2 (บานพับ 4"x3"= 4 ชุด ลูกบิดสแตนเลส)	2.00	ชุด	4,182.00	8,364.00	609.00	1,218.00	9,582.00	
	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ W1	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก W2	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	** อลูมิเนียมสีอบขาว								
	รวมงานประตูหน้าต่างต่าง				38,864.00		1,218.00	40,082.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				172,443.00		61,127.42	233,570.42	
4	งานระบบประปา สุขาภิบาล								
	4.1.งานระบบงานประปา								
	ท่อ PVC ขนาด 3/4 " ชั้น 13.5	5.00	ม.	13.50	67.50	30.00	150.00	217.50	
	ข้อต่อข้องอ และอุปกรณ์ยึดท่อ และอื่นๆ	1.00	เพมา	-	33.75	-	10.13	43.88	
	รวมงานระบบงานประปา				101.25		160.13	261.38	
	4.2.งานสุขาภิบาล								
	ท่อ PVC ขนาด 2 " ชั้น 8.5	5.00	ม.	38.75	193.75	40.00	200.00	393.75	
	งานเดินท่อน้ำทิ้งจากอ่างล้างหน้า จากห้องน้ำดื่ม ท่อ PVC ขนาด 2 " ชั้น 8.	10.00	ม.	38.75	387.50	40.00	400.00	787.50	
	งานเดินท่อน้ำทิ้งจากห้องน้ำ ท่อ PVC ขนาด 2 " ชั้น 8.5	10.00	ม.	38.75	387.50	40.00	400.00	787.50	
	งานเดินท่อน้ำโสโครก จากห้องน้ำดื่ม PVC ขนาด 4 " ชั้น 8.5	10.00	ม.	45.00	450.00	100.00	1,000.00	1,450.00	

(Handwritten signatures and initials)

บัญชีแสดงราคาก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ต่อเติมอาคารเป็นห้องปฏิบัติการใช้งานเอนกประสงค์
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.เขต 43 เลขที่ 15 หมู่ 8 ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
 เจ้าของโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 คำนวนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม		
	ข้อต่อข้องอ และอุปกรณ์ยึดท่อ และอื่นๆ	1.00	เพมา	-	709.38	-	212.81	922.19	
	บ่อซีเมนต์ 2 ปลอกพร้อมฝาปิด	2.00	ชุด	665.50	1,331.00	447.80	895.60	2,226.60	
	บ่อเกรอะ ปลอกซีเมนต์ 3 ปลอกพร้อมฝาปิด	1.00	ชุด	915.50	915.50	540.00	540.00	1,455.50	
	รวมงานสุขาภิบาล				4,374.63		3,648.41	8,023.04	
	รวมงานประปา สุขาภิบาล				4,475.88		3,808.54	8,284.42	
5	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	โคมไฟพลาสติกแปดเหลี่ยมพร้อมหลอดกลม 1x32w.ฝาครอบอลูมิเนียม	3.00	ชุด	400.00	1,200.00	115.00	345.00	1,545.00	
	โคมไฟพลาสติก 12 w.ขนาด 4 "พร้อมหลอดตะเกียบ 11 w	14.00	ชุด	280.00	3,920.00	115.00	1,610.00	5,530.00	
	สวิตซ์ทางเดียว	5.00	ชุด	58.00	290.00	80.00	400.00	690.00	
	เต้ารับคู่แบบฝังในผนังภายในแบบคู่ มีกราวด์	10.00	ชุด	123.00	1,230.00	90.00	900.00	2,130.00	
	เต้ารับโทรทัศน์	1.00	ชุด	60.00	60.00	90.00	90.00	150.00	
	ตู้เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ พร้อมลูกเซอร์กิต 6 ช่อง	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	600.00	600.00	4,100.00	
	สาย THW 1.5 ตร.มม.	138.00	ม.	6.20	855.60	5.00	690.00	1,545.60	
	สาย THW 2.5 ตร.มม.	500.00	ม.	9.12	4,560.00	7.00	3,500.00	8,060.00	
	สาย THW 4 ตร.มม.	35.00	ม.	13.75	481.25	10.00	350.00	831.25	
	สายไฟเมน THW เบอร์ 16 ทองแดง เชื่อมสายอาคารเดิม	11.00	ม.	61.20	673.20	20.00	220.00	893.20	
	ท่อร้อยสาย PVC สีเหลือง ขนาด 1/2"	138.00	ม.	18.00	2,484.00	20.00	2,760.00	5,244.00	
	ข้อต่อข้องอ และอุปกรณ์ยึดท่อ และอื่นๆ	1.00	เพมา	-	372.60	-	111.78	484.38	
	รวมงานไฟฟ้าและงานแสงสว่าง				19,626.65		11,576.78	31,203.43	

Responsible
 26/5/2014
 12/12/14
 12/12/14

บัญชีแสดงราคาก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ต่อเติมอาคารเป็นห้องปฏิบัติการใช้งานเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.เขต 43 เลขที่ 15 หมู่ 8 ต.ท่าจิว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม		
6	งานอื่นๆ								
	บานซึ่ง PVC ชนิดบานเปิดคู่มือกลัด KITZCHO	3.00	ชุด	2,327.00	6,981.00	698.10	2,094.30	9,075.30	
	บานซึ่ง PVC ชนิดบานเปิดเดี่ยวมีเกล็ด KITZCHO	1.00	ชุด	1,722.00	1,722.00	516.60	516.60	2,238.60	
	บานซึ่งได้เตา PVC ชนิดบานเปิดเดี่ยว มีเกล็ด KITZCHO	1.00	ชุด	1,548.00	1,548.00	464.40	464.40	2,012.40	
	งานปิดตะแกรงเหล็กด้วยสปรอทบอร์ด 0.80 x 3.50 ม.	2.80	ตร.ม.	200.00	560.00	150.00	420.00	980.00	
	ราวระเบียง บันได สแตนเลส	2.70	ม.	2,000.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	สายอากาศทีวี 14 E พร้อมสาย	1.00	ชุด	640.00	640.00	192.00	192.00	832.00	
	ซึ่งจ้างงาน 2 หลุมพร้อมที่วางงาน ก้อนน้ำและอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,880.00	3,880.00	320.00	320.00	4,200.00	
	รวมงานอื่นๆ				20,731.00		4,007.30	24,738.30	





บัญชีแสดงราคางานครุภัณฑ์จัดซื้อ

โครงการ : ต่อเติมอาคารเป็นห้องปฏิบัติการใช้งานเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.เขต 43 เลขที่ 15 หมู่ 8 ต.ท่าม่วง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม		
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1.1	พัดลมโคมจิตริตติผนังขนาด 16"	3.00	เครื่อง	1,790.00	5,370.00	450.00	1,350.00	6,720.00	
1.2	เครื่องปรับอากาศ 24000 BTU แบบติดผนัง (ระบบ inverte	1.00	เครื่อง	37,900.00	37,900.00	-	-	37,900.00	
	รวมงานครุภัณฑ์				43,270.00		1,350.00	44,620.00	



