




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมของสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ (ร้อยเอ็ด) สำนักงาน กสทช. ภาค ๒ สำนักงาน กสทช.
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๑๓,๗๖๔,๑๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากการปรับลดงานก่อสร้าง จึงกำหนดวงเงินที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้เพียง ๑๒,๔๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อดำเนินการงานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมของสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ บนที่ราชพัสดุ รอ.๒๐๒๘ (บางส่วน) ตำบลมะฮี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๑๑,๘๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ พร. ๖ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน
 - ๖.๒ พร. ๕ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 - ๖.๒ พร. ๔ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวบุญทริก เสหาหิน	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นางสาวชลธิชา กำลิ่งทรัพย์	กรรมการ	
๗.๓ นายสุริยา ศรีแสนยงค์	กรรมการและเลขานุการ	



สำนักงาน กสทช.เขต 21

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

กลุ่มงาน : ภูมิสถาปัตย์

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ของสำนักงาน กสทช. เขต 21

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ราชพัสดุ รอ.2028 (บางส่วน) ตำบลมะเอี อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าของโครงการ : สำนักงาน กสทช.เขต 21

ประมาณราคาเมื่อ : 9 มิถุนายน 2568

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างและงานระบบภายนอกและภูมิสถาปัตยกรรม	11,842,000.00	เลื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมเป็นเงิน	11,842,000.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	11,842,000.00	
	ตัวหนังสือ ลิขสิทธิ์ด้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน		

ลงนาม ประธานกรรมการ
(นางสาวบุญทริก เสาศิรินทร์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับสูง

ลงนาม กรรมการ
(นางสาวชลธิชา กำลิ่งทรัพย์)
สถาปนิกชำนาญการ

ลงนาม กรรมการและเลขานุการ
(นายสุริยา ศรีแสนยงค์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับกลาง



สำนักงาน กสทช.เขต 21

ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมของสำนักงาน กสทช. เขต 21

แบบ ปร.5

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ราชพัสดุ รอ.2028 (บางส่วน) ตำบลมะหะอี อำเภอวิษณุ จังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม


เจ้าของโครงการ : สำนักงาน กสทช. เขต 21

ประมาณราคาเมื่อ : 9 มิถุนายน 2568

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ที่ 541/2568 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
สรุปงาน	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุน ซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
1	งานก่อสร้างคิดค่าดำเนินการ				
	1.1 หมวดงานโครงสร้าง	3,457,418.92			
	1.2 หมวดงานระบบสุขาภิบาล	96,331.20			
	1.3 หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม	4,900,445.97			
	1.4 หมวดงาน :: ระบบไฟฟ้า	676,815.24			
	รวมเป็นเงิน	9,131,011.33	1.2970	11,842,921.69	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	9,131,011.33		11,842,000.00	

สิบเอ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน

 นายสุรชัย ศรีณรงค์



สำนักงาน กสทช.เขต 21

ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ของสำนักงาน กสทช. เขต 21

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ราชพัสดุ รอ.2028 (บางส่วน) ตำบลมะณี อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม

เจ้าของโครงการ : สำนักงาน กสทช. เขต 21

หมวดงาน :: โครงสร้าง

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประมาณราคาเมื่อ : 9 มิถุนายน 2568

ที่ 541/2568 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานโครงสร้างกำแพงกันดิน (แนวรั้ว-1,2,3,4)								
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.15x0.15x6.00 ม.	480.00	ต้น	960.00	460,800.00	129.00	61,920.00	522,720.00	สีบราคา
	รวมราคา งานโครงสร้างกำแพงกันดิน (แนวรั้ว-1,2,3,4)				460,800.00		61,920.00	522,720.00	
1.2	งานฐานราก (แนวรั้ว-1,2,3,4)								
	ทรายหยาบ	56.29	ลบ.ม.	280.37	15,781.44	104.00	5,853.94	21,635.39	
	คอนกรีตหยาบ	22.73	ลบ.ม.	1,948.60	44,294.91	327.00	7,433.25	51,728.17	
	คอนกรีตกำลังอัด 210 ksc ทรงกระบอก	205.00	ลบ.ม.	2,025.70	415,268.50	327.00	67,035.00	482,303.50	
	ค่าแรงไม้แบบ	978.88	ตร.ม.	-	-	139.00	136,064.62	136,064.62	
	ไม้แบบ (50%)	489.44	ตร.ม.	400.00	195,776.43	-	-	195,776.43	50% ของไม้แบบทั้งหมด
	เหล็กเสริม DB12 mm	15,405.61	กก.	19.78	304,722.92	3.60	55,460.19	360,183.10	
	เหล็กเสริม RB9 mm	915.92	กก.	21.94	20,095.38	4.40	4,030.07	24,125.44	
	ลวดผูกเหล็ก	46.28	กก.	49.84	2,306.37	-	-	2,306.37	
	ตะปู	19.58	กก.	44.86	878.25	-	-	878.25	
	รวมราคา งานฐานราก (แนวรั้ว-1,2,3,4)				999,124.21		275,877.07	1,275,001.28	
1.3	งานถนน								
	ร่องยางมะตอย ขนาด 10x20 มม.	297.00	ม	23.87	7,089.39	-	-	7,089.39	
	ร่องยางมะตอย ขนาด 20x25 มม.	291.58	ม	60.25	17,567.70	-	-	17,567.70	
	คอนกรีตกำลังอัด 240 ksc. ทรงกระบอก	250.49	ลบ.ม.	2,064.02	517,016.37	327.00	81,910.23	598,926.60	
	แบบหล่อคอนกรีต (แบบข้างสูง 0.15 ม.) (50%)	40.66	ตร.ม.	400.00	16,264.00	-	-	16,264.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	81.32	ตร.ม.	-	-	139.00	11,303.48	11,303.48	
	ลวดผูกเหล็ก	47.97	กก.	49.84	2,390.82	-	-	2,390.82	
	ตะปู	20.33	กก.	44.86	912.00	-	-	912.00	

นายสุวิทย์ ทรัพย์น้อย
นายสุวิทย์ ทรัพย์น้อย

หมวดงานโครงสร้าง



สำนักงาน กสทช.เขต 21

ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมของสำนักงาน กสทช. เขต 21

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ราชพัสดุ รอ.2028 (บางส่วน) ตำบลมะเี อำเภอรวยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าของโครงการ : สำนักงาน กสทช. เขต 21

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ที่ 541/2568 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

แบบ ปร.4


กลุ่มงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม

หมวดงาน :: โครงสร้าง

ประมาณราคาเมื่อ : 9 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	HI-STRENGTH WIRE MESH Ø 6 mm. # 200x400 mm.	1,669.95	ตร.ม.	63.00	105,206.94	5.00	8,349.76	113,556.70	
	เหล็กเสริม RB19 mm	1,133.96	กก.	26.08	29,573.68	3.10	3,515.28	33,088.95	
	เหล็กเสริม DB16 mm	465.11	กก.	19.61	9,120.81	3.60	1,674.40	10,795.20	
	ท่อ PVC ยาว 0.25 ม.+ ฝาปิดสำหรับปิดเหล็ก RB19	460.00	ชุด	7.80	3,588.00	1.00	460.00	4,048.00	
	ทรายหยาบอัดแน่นหนา 0.05 ม.	103.38	ลบ.ม.	280.37	28,984.65	104.00	10,751.52	39,736.17	
	ดินลูกรังรองพื้นทางหนา 0.30 ม.	620.27	ลบ.ม.	370.00	229,499.90	99.00	61,406.73	290,906.63	
	แผ่นพลาสติกกรอง (PVC SHEET)	674.19	ตร.ม.	6.38	4,301.33		-	4,301.33	
	พื้นปูยางแอสฟัลท์คอนกรีตทับหน้าคอนกรีตหนา 5 ซม. (ปูบน Tack Coat)	1,428.04	ตร.ม.	356.30	508,810.65		-	508,810.65	
	รวมราคา งานถนน				1,480,326.25		179,371.39	1,659,697.64	


 นายสุรชัย ศรีนัสขยงต์



สำนักงาน กสทช.เขต 21

ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมของสำนักงาน กสทช. เขต 21

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช. เขต 21

กลุ่มงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม

เจ้าของโครงการ : สำนักงาน กสทช. เขต 21

หมวดงาน :: ระบบสุขาภิบาล

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประมาณราคาเมื่อ : 9 มิถุนายน 2568

ที่ 541/2568 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
2.1	ระบบประปา สำหรับรดน้ำต้นไม้				65,592.00		30,739.20	96,331.20	
	รวมราคาสรุป ระบบประปา,สุขาภิบาลและดับเพลิง / ผังบริเวณ							96,331.20	
2.1	หมวดงานระบบประปา สำหรับรดน้ำต้นไม้								
2.1.1	ท่อน้ำประปา ส่วนที่ฝังในดิน (CW.PIPE) PB SDR 13.5								
	- Dia. 1/2"	-	ม.	26.00	-	30.00	-	-	
	- Dia. 3/4"	-	ม.	39.00	-	30.00	-	-	
	- Dia. 1"	-	ม.	64.00	-	30.00	-	-	
	- Dia. 1 1/4"	-	ม.	-	-	-	-	-	
	- Dia. 1 1/2"	380.00	ม.	130.00	49,400.00	50.00	19,000.00	68,400.00	
	- Dia. 2"	-	ม.	187.00	-	75.00	-	-	
	- Dia. 2 1/2"	-	ม.	336.00	-	100.00	-	-	
	- Dia. 3"	-	ม.	504.00	-	120.00	-	-	
	- ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา		10,000.00		3,000.00	13,000.00	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1.00	เหมา		2,000.00		600.00	2,600.00	
2.1.2	ประตุน้ำ (GATE VALVE)								
	- Dia. 1/2"	-	ชุด	232.00	-	60.00	-	-	
	- Dia. 3/4"	-	ชุด	264.00	-	80.00	-	-	
	- Dia. 1"	-	ชุด	384.00	-	100.00	-	-	
	- Dia. 1 1/4"	-	ชุด	490.00	-	125.00	-	-	
	- Dia. 1 1/2"	2.00	ชุด	656.00	1,312.00	150.00	300.00	1,612.00	
	- Dia. 2"	-	ชุด	1,048.00	-	200.00	-	-	
	- Dia. 2 1/2"	-	ชุด	2,380.00	-	250.00	-	-	
	- Dia. 3"	-	ชุด	3,265.00	-	300.00	-	-	






สำนักงาน กสทช.เขต 21

ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมของสำนักงาน กสทช. เขต 21

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช. เขต 21

กลุ่มงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม

เจ้าของโครงการ : สำนักงาน กสทช. เขต 21


หมวดงาน :: ระบบสุขาภิบาล

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ที่ 541/2568 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

ประมาณราคาเมื่อ : 9 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.3	HOSE BIBB W/KEY LOCKED								
	- Dia. 1/2"	-	ชุด	140.00	-	60.00	-	-	
	- Dia. 3/4"	16.00	ชุด	180.00	2,880.00	80.00	1,280.00	4,160.00	
2.1.4	งานทดสอบและงานทำความสะอาด	1.00	เหมา	-	-	6,559.20	6,559.20	6,559.20	
2.1.5	อื่นๆ (โปรดแสดงรายละเอียด)								
	รวมราคา ระบบประปา สำหรับรดน้ำต้นไม้				65,592.00		30,739.20	96,331.20	

 นายสุวิทย์ ศรีเลิศชัยกุล



สำนักงาน กสทช.เขต 21

ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมของสำนักงาน กสทช. เขต 21

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ราชพัสดุ รอ.2028 (บางส่วน) ตำบลมะณี อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าของโครงการ : สำนักงาน กสทช. เขต 21

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ที่ 541/2568 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม

หมวดงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม

ประมาณราคาเมื่อ : 9 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมทั้งสิ้น ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม								
3.1	งาน HARD SCAPE	1.00	งาน		1,295,716.98		374,458.75	1,670,175.73	
3.2	งาน SOFTSCAPE	1.00	งาน		1,988,562.80		621,002.00	2,609,564.80	
3.3	งานเบ็ดเตล็ด	1.00	งาน		124,712.28		4,710.83	129,423.11	
3.4	งาน inner court	1.00	งาน		388,965.93		102,316.40	491,282.33	
	รวมราคา หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม				3,797,957.99		1,102,487.98	4,900,445.97	

(Signature) นายสุจิต ไร่สงขลาคี



สำนักงาน กสทช.เขต 21

ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมของสำนักงาน กสทช. เขต 21

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ราชพัสดุ รอ.2028 (บางส่วน) ตำบลมะหิ อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม

เจ้าของโครงการ : สำนักงาน กสทช. เขต 21

หมวดงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประมาณราคาเมื่อ : 9 มิถุนายน 2568

ที่ 541/2568 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมทั้งสิ้น ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	RB 9 mm.	48.84	กก.	21.94	1,071.48	4.40	214.88	1,286.36	
	DB 12 mm.	226.87	กก.	19.78	4,487.44	3.60	816.72	5,304.16	
	ลวดผูกเหล็ก	8.27	กก.	49.84	412.23	-	-	412.23	
	ตะปู	20.87	กก.	44.86	936.32	-	-	936.32	
	งานขุดดิน	7.38	ลบ.ม			142.00	1,048.16	1,048.16	
3.1.12	โครงสร้างม้านั่ง 2								
	คอนกรีตกำลังอัด 210 ksc ทรงกระบอก	2.40	ลบ.ม	2,025.70	4,868.67	327.00	785.93	5,654.60	
	คอนกรีตหยาบ	0.36	ลบ.ม	1,948.60	699.74	327.00	117.43	817.17	
	ทรายหยาบ	0.89	ลบ.ม	280.37	249.31	104.00	92.48	341.78	
	ไม้แบบ (100%)	104.36	ตร.ม	400.00	41,744.00	-	-	41,744.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	104.36	ตร.ม	-	-	139.00	14,506.04	14,506.04	
	RB 9 mm.	48.84	กก.	21.94	1,071.48	4.40	214.88	1,286.36	
	DB 12 mm.	226.87	กก.	19.78	4,487.44	3.60	816.72	5,304.16	
	ลวดผูกเหล็ก	8.27	กก.	49.84	412.23	-	-	412.23	
	ตะปู	20.87	กก.	44.86	936.32	-	-	936.32	
	งานขุดดิน	7.38	ลบ.ม			142.00	1,048.16	1,048.16	
3.1.13	โครงสร้างม้านั่ง 3								
	คอนกรีตกำลังอัด 210 ksc ทรงกระบอก	1.35	ลบ.ม	2,025.70	2,741.68	327.00	442.58	3,184.26	
	คอนกรีตหยาบ	0.19	ลบ.ม	1,948.60	372.38	426.00	81.41	453.79	
	ทรายหยาบ	0.47	ลบ.ม	280.37	132.67	104.00	49.21	181.88	
	ไม้แบบ (100%)	69.00	ตร.ม	400.00	27,600.00	-	-	27,600.00	

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม



สำนักงาน กสทช.เขต 21

ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมของสำนักงาน กสทช. เขต 21

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ราชพัสดุ รอ.2028 (บางส่วน) ตำบลมะณี อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าของโครงการ : สำนักงาน กสทช. เขต 21

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ที่ 541/2568 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม

หมวดงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม

ประมาณราคาเมื่อ : 9 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมทั้งสิ้น ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าแรงไม้แบบ	69.00	ตร.ม	-	-	139.00	9,591.00	9,591.00	
	RB 9 mm.	34.88	กก.	21.94	765.34	4.40	153.49	918.83	
	DB 12 mm.	126.93	กก.	19.78	2,510.61	3.60	456.94	2,967.54	
	ลวดผูกเหล็ก	4.85	กก.	49.84	241.94	-	-	241.94	
	ตะปู	13.80	กก.	44.86	619.07	-	-	619.07	
	งานขุดดิน	3.85	ลบ.ม			142.00	546.05	546.05	
3.1.14	โครงสร้างเสาธง								
	งานขุดดิน	6.96	ลบ.ม			142.00	988.32	988.32	
	ทรายหยาบ	0.58	ลบ.ม	280.37	162.61	104.00	60.32	222.93	
	คอนกรีตกำลังอัด 210 ksc ทรงกระบอก	1.71	ลบ.ม	2,025.70	3,455.46	327.00	557.80	4,013.26	
	ไม้แบบ (100%)	4.68	ตร.ม	400.00	1,871.94	-	-	1,871.94	
	ค่าแรงไม้แบบ	4.68	ตร.ม	-	-	139.00	650.52	650.52	
	DB 12 mm.	248.97	กก.	19.78	4,924.59	3.60	896.29	5,820.88	
	ลวดผูกเหล็ก	7.47	กก.	49.84	372.26	-	-	372.26	
	ตะปู	0.94	กก.	44.86	41.99	-	-	41.99	
	เพลาและ J-Bolt	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	500.00	500.00	3,100.00	
3.1.15	รั้ว -1 ยาว 149.23 ม.								
	1 เสา C1								
	คอนกรีตกำลังอัด 210 ksc ทรงกระบอก	3.60	ลบ.ม	2,025.70	7,292.52	327.00	1,177.20	8,469.72	
	ไม้แบบ (50%)	46.80	ตร.ม	400.00	18,720.00	-	-	18,720.00	

นายสุวิทย์ ศรีแสงนงต์ หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม



สำนักงาน กสทช.เขต 21

ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมของสำนักงาน กสทช. เขต 21

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ราชพัสดุ รอ.2028 (บางส่วน) ตำบลมะเอี อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม

เจ้าของโครงการ : สำนักงาน กสทช. เขต 21

หมวดงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประมาณราคาเมื่อ : 9 มิถุนายน 2568

ที่ 541/2568 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมทั้งสิ้น ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าแรงไม้แบบ	93.60	ตร.ม	-	-	139.00	13,010.40	13,010.40	
	DB 12 mm.	555.00	กก.	19.78	10,977.90	3.60	1,998.00	12,975.90	
	RB 9 mm.	233.50	กก.	21.94	5,122.99	4.40	1,027.40	6,150.39	
	ลวดผูกเหล็ก	31.47	กก.	49.84	1,568.63	-	-	1,568.63	
	ตะปู	37.70	กก.	44.86	1,691.23	-	-	1,691.23	
	2 ทับหลัง B2								
	คอนกรีตกำลังอัด 210 ksc ทรงกระบอก	2.35	ลบ.ม	2,025.70	4,761.15	327.00	768.57	5,529.72	
	ไม้แบบ (50%)	14.92	ตร.ม	400.00	5,968.00	-	-	5,968.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	29.85	ตร.ม	-	-	139.00	4,149.15	4,149.15	
	RB 9 mm.	159.36	กก.	21.94	3,496.29	4.40	701.17	4,197.46	
	RB 6 mm.	57.98	กก.	22.21	1,287.64	4.40	255.09	1,542.74	
	ลวดผูกเหล็ก	4.78	กก.	49.84	238.27	-	-	238.27	
	ตะปู	5.97	กก.	44.86	267.78	-	-	267.78	
	3 งานก่อลือคหนา 14 ซม.	298.46	ตร.ม	249.00	74,316.54	120.00	35,815.20	110,131.74	
	4 งานฉาบเรียบ เสาขร่อง	413.92	ตร.ม	78.00	32,285.52	118.00	48,842.19	81,127.71	
	5 งานทาสี	413.92	ตร.ม	44.00	18,212.34	34.00	14,073.17	32,285.52	
3.1.16	รั้ว -2 ยาว 52.54 ม.								
	เสาเหล็กกลม ขนาด 50 มม. เคลือบสี Galvanized หนา 2.9 มม.	45.00	ม.	196.83	8,857.35	71.70	3,226.50	12,083.85	
	ตะแกรงรั้ว ขนาด 6 มม.	105.08	ตร.ม	650.00	68,302.00	10.00	1,050.80	69,352.80	
3.1.17	รั้ว -3 ยาว 78.84 ม.								

นายสุวิทย์ ศรีเลิศพงษ์ดี หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม



สำนักงาน กสทช.เขต 21

ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมของสำนักงาน กสทช. เขต 21

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ราชพัสดุ รอ.2028 (บางส่วน) ตำบลมะขาม อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม

เจ้าของโครงการ : สำนักงาน กสทช. เขต 21

หมวดงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประมาณราคาเมื่อ : 9 มิถุนายน 2568

ที่ 541/2568 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมทั้งสิ้น ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เสาเหล็กกลม ขนาด 50 มม. เคลือบสี Galvanized หนา 2.9 มม.	64.00	ม.	196.83	12,597.12	71.70	4,588.80	17,185.92	
	ตะแกรงรั้ว ขนาด 6 มม.	151.00	ตร.ม	650.00	98,150.00	10.00	1,510.00	99,660.00	
3.1.18	รั้ว -4 ยาว 80.21 ม.								
	1 เสา C1								
	คอนกรีตกำลังอัด 210 ksc ทรงกระบอก	1.90	ลบ.ม	2,025.70	3,848.83	327.00	621.30	4,470.13	
	ไม้แบบ (50%)	26.00	ตร.ม	400.00	10,400.00	-	-	10,400.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	52.00	ตร.ม	-	-	139.00	7,228.00	7,228.00	
	DB 12 mm.	320.00	กก.	19.78	6,329.60	3.60	1,152.00	7,481.60	
	RB 9 mm.	126.00	กก.	21.94	2,764.44	4.40	554.40	3,318.84	
	ลวดผูกเหล็ก	16.92	กก.	49.84	843.13	-	-	843.13	
	ตะปู	20.26	กก.	44.86	909.02	-	-	909.02	
	2 ทับหลัง B2								
	คอนกรีตกำลังอัด 210 ksc ทรงกระบอก	1.26	ลบ.ม	2,025.70	2,559.08	327.00	413.10	2,972.18	
	ไม้แบบ (50%)	8.02	ตร.ม	400.00	3,208.00	-	-	3,208.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	16.04	ตร.ม	-	-	139.00	2,229.56	2,229.56	
	RB 9 mm.	85.65	กก.	21.94	1,879.23	4.40	376.87	2,256.10	
	RB 6 mm.	31.16	กก.	22.21	692.10	4.40	137.11	829.21	
	ลวดผูกเหล็ก	2.57	กก.	49.84	128.07	-	-	128.07	
	ตะปู	3.21	กก.	44.86	143.93	-	-	143.93	
3	งานก่อบล็อกหนา 14 ซม.	160.42	ตร.ม	249.00	39,944.58	120.00	19,250.40	59,194.98	
4	งานฉาบเรียบ เสาขารอง	222.48	ตร.ม	78.00	17,353.22	118.00	26,252.31	43,605.53	

นางสาว... นายสุริยา ศรีใสพงษ์ หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม



สำนักงาน กสทช.เขต 21

ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมของสำนักงาน กสทช. เขต 21

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ราชพัสดุ รอ.2028 (บางส่วน) ตำบลมะอึ อำเภอรวยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม

เจ้าของโครงการ : สำนักงาน กสทช. เขต 21

หมวดงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประมาณราคาเมื่อ : 9 มิถุนายน 2568

ที่ 541/2568 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมทั้งสิ้น ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	5 งานทาสี	222.48	ตร.ม	44.00	9,789.00	34.00	7,564.23	17,353.22	
3.1.19	โครงสร้างป้ายโครงการ ก่อ-ฉาบ ทาสี								
	คอนกรีตกำลังอัด 210 ksc ทรงกระบอก	5.11	ลบ.ม	2,025.70	10,345.66	327.00	1,670.05	12,015.71	
	ไม้แบบ (50%)	12.00	ตร.ม	400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	23.86	ตร.ม	-	-	139.00	3,316.54	3,316.54	
	DB 12 mm.	387.79	กก.	19.78	7,670.44	3.60	1,396.03	9,066.47	
	ลวดผูกเหล็ก	11.63	กก.	49.84	579.82	-	-	579.82	
	ตะปู	2.40	กก.	44.86	107.66	-	-	107.66	
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.15x0.15x6.00 ม.	10.00	ต้น	960.00	9,600.00	129.00	1,290.00	10,890.00	
	เสา C1								
	คอนกรีตกำลังอัด 210 ksc ทรงกระบอก	0.42	ลบ.ม	2,025.70	850.79	327.00	137.34	988.13	
	ไม้แบบ (50%)	4.00	ตร.ม	400.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	8.00	ตร.ม	-	-	139.00	1,112.00	1,112.00	
	DB 12 mm.	44.52	กก.	19.78	880.69	3.60	160.29	1,040.98	
	ลวดผูกเหล็ก	1.34	กก.	49.84	66.57	-	-	66.57	
	ตะปู	0.80	กก.	44.86	35.89	-	-	35.89	
	ทับหลัง B2								
	คอนกรีตกำลังอัด 210 ksc ทรงกระบอก	0.10	ลบ.ม	2,025.70	204.19	327.00	32.96	237.15	
	ไม้แบบ (100%)	1.28	ตร.ม	400.00	512.00	-	-	512.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	1.28	ตร.ม	-	-	139.00	177.92	177.92	

นายสุวิทย์ ศรีสมหมาย หน่วยงานภูมิสถาปัตยกรรม



สำนักงาน กสทช.เขต 21

ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมของสำนักงาน กสทช. เขต 21

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ราชพัสดุ รอ.2028 (บางส่วน) ตำบลมะเขือ อำเภอรวยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม

เจ้าของโครงการ : สำนักงาน กสทช. เขต 21

หมวดงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประมาณราคาเมื่อ : 9 มิถุนายน 2568

ที่ 541/2568 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมทั้งสิ้น ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปิ๊ป สูง 6.00 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น 6"	4.00	ต้น	15,000.00	60,000.00	1,000	4,000.00	64,000.00	
	- มะเภา สูง 6.00 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น 8"	5.00	ต้น	9,000.00	45,000.00	1,500	7,500.00	52,500.00	
	- โมกมัน สูง 6.00 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น 8"	7.00	ต้น	6,000.00	42,000.00	1,500	10,500.00	52,500.00	
	- มะขามเทศ สูง 5.00 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น 6"	1.00	ต้น	7,000.00	7,000.00	1,000	1,000.00	8,000.00	
	- มะขามป้อม สูง 6.00 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น 6"	5.00	ต้น	7,000.00	35,000.00	1,000	5,000.00	40,000.00	
	- ทองกวาว สูง 5.00 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น 6"	5.00	ต้น	7,000.00	35,000.00	1,000	5,000.00	40,000.00	
	- สะเดา สูง 6.00 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น 6"	6.00	ต้น	7,000.00	42,000.00	1,000	6,000.00	48,000.00	
	- สาเก สูง 6.00 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น 6"	1.00	ต้น	7,000.00	7,000.00	1,000	1,000.00	8,000.00	
	- เสลา สูง 6.00 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น 6"	16.00	ต้น	7,000.00	112,000.00	1,000	16,000.00	128,000.00	
	- หว้า สูง 6.00 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น 6"	4.00	ต้น	7,000.00	28,000.00	1,000	4,000.00	32,000.00	
	- อินทนิลบก สูง 6.00 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น 6"	2.00	ต้น	7,000.00	14,000.00	1,000	2,000.00	16,000.00	
	รวมราคาไม้ยืนต้น				704,500.00		105,000.00	809,500.00	
3.2.2	ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน								
	- หญ้ามาเลเซีย	499.89	ตร.ม.	45.00	22,495.05	40.00	19,995.60	42,490.65	
	- ขาไก่เขียว @0.30 สูง 0.25 ม.	1,730.00	ต้น	35.00	60,550.00	50.00	86,500.00	147,050.00	
	- จิ้งจิ้น @0.40 สูง 1.50 ม.	1,605.00	ต้น	200.00	321,000.00	50.00	80,250.00	401,250.00	
	- กระดุมทองเลื้อย @0.15 สูง 0.10 ม.	7,580.00	ต้น	10.00	75,800.00	5.00	37,900.00	113,700.00	
	- หญ้าหวดแมว @0.45 สูง 0.30 ม.	1,230.00	ต้น	45.00	55,350.00	15.00	18,450.00	73,800.00	
	- ต้อยติ่งฝรั่ง @0.30 สูง 0.30 ม.	1,845.00	ต้น	30.00	55,350.00	5.00	9,225.00	64,575.00	




 หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม



สำนักงาน กสทช.เขต 21

ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมของสำนักงาน กสทช. เขต 21

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ราชพัสดุ รอ.2028 (บางส่วน) ตำบลมะขาม อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าของโครงการ : สำนักงาน กสทช. เขต 21

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ที่ 541/2568 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม

หมวดงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม

ประมาณราคาเมื่อ : 9 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมทั้งสิ้น ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หนวดปลาหมึกแคะ @0.35 สูง 0.50 ม.	940.00	ตัน	60.00	56,400.00	20.00	18,800.00	75,200.00	
	- ถัวยางอัด @0.15 สูง 0.10 ม.	5,980.00	ตัน	10.00	59,800.00	5.00	29,900.00	89,700.00	
	- โม่ก @0.35 สูง 1.00 ม.	1,615.00	ตัน	100.00	161,500.00	50.00	80,750.00	242,250.00	
	รวมราคาไม้ฟุ่มและไม้คลุมดิน				868,245.05		381,770.60	1,250,015.65	
3.2.3	วัสดุปลูก								
	ฝั่งบริเวณ								
	- ดินผสมปลูกสำหรับไม้ยืนต้น 1(ก)X1(ย)X1(ล)	108.00	ลบ.ม.	650.00	70,200.00	200.00	21,600.00	91,800.00	
	- ดินผสมปลูกสำหรับไม้ฟุ่มและไม้คลุมดิน (ความลึก 0.30 ม.)	386.58	ลบ.ม.	650.00	251,277.00	200.00	77,316.00	328,593.00	
	- ดินผสมปลูกสำหรับสนาม (ความลึก 0.20 ม.)	68.22	ลบ.ม.	650.00	44,341.70	200.00	13,643.60	57,985.30	
	- ทรายสำหรับสนาม (ความลึก 0.10 ม.)	34.11	ลบ.ม.	450.00	15,349.05	200.00	6,821.80	22,170.85	
	รวมราคาวัสดุปลูก				381,167.75		119,381.40	500,549.15	
3.2.4	ค้ำยันไม้								
	- ค้ำยัน	99.00	ชุด	350.00	34,650.00	150.00	14,850.00	49,500.00	
	รวมราคาค้ำยัน				34,650.00		14,850.00	49,500.00	
	รวมราคา งาน SOFTSCAPE				1,988,562.80		621,002.00	2,609,564.80	
3.3	งานเบ็ดเตล็ด								

นายสุวิทย์ ศรีโสมพงษ์ หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม



สำนักงาน กสทช.เขต 21

ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมของสำนักงาน กสทช. เขต 21

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ราชพัสดุ รอ.2028 (บางส่วน) ตำบลมะเอี อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม

เจ้าของโครงการ : สำนักงาน กสทช. เขต 21

หมวดงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม



คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประมาณราคาเมื่อ : 9 มิถุนายน 2568

ที่ 541/2568 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมทั้งสิ้น ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.3.1	- เสาธงอลูมิเนียม สูง 12.00 เมตร แบบเชือกโพลีเอสเตอร์ + ซักภายนอก 2 เส้น หัวเสาอลูมิเนียม พร้อมหลักพันเชือกอลูมิเนียม	1.00	ชุด	43,400.00	43,400.00	-	-	43,400.00	
3.3.2	- ประตูรั้ว								
	เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	41.00	ม.	33.16	1,359.56	14.33	587.53	1,947.09	
	Flat bar 50 มม. ทน 4.5 มม.	133.00	ม.	40.83	5,430.39	17.60	2,340.80	7,771.19	
	บุทประตู	3.00	ชุด	68.00	204.00	10.00	30.00	234.00	
	ล๊อคประตู	4.00	ชุด	548.00	2,192.00	100.00	400.00	2,592.00	
	เพลา รางประตู	20.00	ม.	39.67	793.33	30.00	600.00	1,393.33	
	ทาสีกันสนิม + สีน้ำมัน	21.50	ตร.ม.	62.00	1,333.00	35.00	752.50	2,085.50	
3.3.4	ป้ายชื่อสำนักงาน กสทช เขต 21 ภาษาไทย+ภาษาอังกฤษพร้อมตราครุฑ + พร้อมไฟ LED.	1.00	ชุด	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	รวมค่าแรง
	รวมราคา งานเบ็ดเตล็ด				124,712.28		4,710.83	129,423.11	
3.4	งาน inner court								
3.4.1	ส่วนงาน HARDSCAPE								
3.4.1.1	งานพื้นทางเดิน								
	งานปรับพื้นที่	50.00	ตร.ม.	-	-	40.00	2,000.00	2,000.00	
	งานทรายปรับระดับ	2.50	ลบ.ม.	280.37	700.93	104.00	260.00	960.93	
	งานแผ่นทางเดินสำเร็จรูป	50.00	ตร.ม.	812.50	40,625.00	55.00	2,750.00	43,375.00	
3.4.1.2	งานที่นั่ง								
	งานโครงเหล็กที่นั่ง แบบที่ A	2.00	ชุด	65,000.00	130,000.00	18,000.00	36,000.00	166,000.00	
	งานโครงเหล็กที่นั่ง แบบที่ B	1.00	ชุด	48,000.00	48,000.00	15,000.00	15,000.00	63,000.00	



 นายสุวิทย์ สุวิทย์
 หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม



สำนักงาน กสทช.เขต 21

ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมของสำนักงาน กสทช. เขต 21

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ราชพัสดุ รอ.2028 (บางส่วน) ตำบลมะเอี อำเภอร้อยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม

เจ้าของโครงการ : สำนักงาน กสทช. เขต 21

หมวดงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประมาณราคาเมื่อ : 9 มิถุนายน 2568

ที่ 541/2568 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมทั้งสิ้น ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	พื้นโรยกรวดแม่น้ำ	6.54	ตร.ม.	350.00	2,289.00	85.00	555.90	2,844.90	
3.4.1.3	งานระบบระบายน้ำ								
	งานขุดดินวางท่อระบายน้ำ	8.50	ลบ.ม.		-	54.00	459.00	459.00	
	งานวางท่อ Subdrain	90.00	ม.	332.00	29,880.00	100.00	9,000.00	38,880.00	
	งานปู Geotextile	27.00	ตร.ม.	80.00	2,160.00	-	-	2,160.00	รวมค่าแรง
	งานโรยหินก่อสร้าง	8.50	ลบ.ม.	500.00	4,250.00	89.00	756.50	5,006.50	
3.4.1.4	งานระบบรดน้ำต้นไม้								
	ก๊อกสนาม		จุด	450.00	-	68.00	-	-	ทำในเฟส-1
	ท่อ PE PN6 Ø32 มม.		ม.	35.00	-	25.00	-	-	ทำในเฟส-1
	รวมราคางาน HARDSCAPE (inner court)				257,904.93		66,781.40	324,686.33	
3.4.2	ส่วนงาน SOFTSCAPE								
3.4.2.1	ไม้ยืนต้น								
	- ต้นเกล็ดกระหำต่าง สูง 4.00-5.00 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น 6"	3.00	ต้น	8,000.00	24,000.00	1,000	3,000.00	27,000.00	
3.4.2.2	ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน								
	- เฟิร์นบอสตัน @0.25 สูง 0.25 ม.	100.00	ต้น	50.00	5,000.00	5.00	500.00	5,500.00	
	- ชุ่มกระด่ำเขี้ยว @0.15 สูง 0.20 ม.	75.00	ต้น	25.00	1,875.00	5.00	375.00	2,250.00	
	- เศรษฐีเรือนนอก @0.20 สูง 0.15 ม.	125.00	ต้น	25.00	3,125.00	15.00	1,875.00	5,000.00	
	- ชะพลู @0.20 สูง 0.15 ม.	150.00	ต้น	25.00	3,750.00	5.00	750.00	4,500.00	
	- หลิวใบ @0.15 สูง 0.15 ม.	430.00	ต้น	60.00	25,800.00	15.00	6,450.00	32,250.00	
	- สนเลื้อย @0.20 สูง 0.15 ม.	128.00	ต้น	95.00	12,160.00	25.00	3,200.00	15,360.00	

 หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม
 นายสุวิทย์ ตรีรัตน์ 16/7/18



สำนักงาน กสทช.เขต 21

ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมของสำนักงาน กสทช. เขต 21

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ราชพัสดุ รอ.2028 (บางส่วน) ตำบลมะขาม อำเภอร้อยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าของโครงการ : สำนักงาน กสทช. เขต 21

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ที่ 541/2568 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม

หมวดงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม

ประมาณราคาเมื่อ : 9 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมทั้งสิ้น ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เฟอร์นิเจอร์ไม้ @0.10 สูง 0.20 ม.	149.00	ตัน	65.00	9,685.00	15.00	2,235.00	11,920.00	
	- คล้าแวมยัวร์ @0.30 สูง 0.20 ม.	32.00	ตัน	35.00	1,120.00	120.00	3,840.00	4,960.00	
	- พลุต่าง @0.15 สูง 0.15 ม.	972.00	ตัน	18.00	17,496.00	5.00	4,860.00	22,356.00	
3.4.2.3	วัสดุปลูก								
	- ดินผสมปลูก	40.00	ลบ.ม.	650.00	26,000.00	200.00	8,000.00	34,000.00	
	- ค้ำยัน	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	150.00	450.00	1,500.00	
	รวมราคางาน SOFTSCAPE (inner court)				131,061.00		35,535.00	166,596.00	
	รวมราคา งาน inner court				388,965.93		102,316.40	491,282.33	

(Signature) นายสุวิทย์ ศรีเนตรชัยกุล



สำนักงาน กสทช.เขต 21

ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมของสำนักงาน กสทช. เขต 21

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ราชพัสดุ รอ.2028 (บางส่วน) ตำบลมะณี อำเภอร้อยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มงาน :: ภูมิสถาปัตยกรรม

เจ้าของโครงการ : สำนักงาน กสทช. เขต 21

หมวดงาน :: ระบบไฟฟ้า

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประมาณราคาเมื่อ : 9 มิถุนายน 2568

ที่ 541/2568 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า/ ผังบริเวณ								
4.1	ระบบแสงสว่าง				602,012.40		74,802.84	676,815.24	
	รวมราคา หมวดงานระบบไฟฟ้า/ ผังบริเวณ				602,012.40		74,802.84	676,815.24	
4.1	หมวดงานระบบแสงสว่าง								
4.1.1	โคม Type P1 Pole Light 4 M. LED 57W, 6,530 Lm, 4,000K IP65	18.00	ชุด	16,890.00	304,020.00	1,250.00	22,500.00	326,520.00	
4.1.2	โคม Type TR1 Spotlight 12W LED, PAR30, E27, 3,000K IP65	15.00	ชุด	2,190.00	32,850.00	500.00	7,500.00	40,350.00	
4.1.3	โคม Type TR2 Spotlight 8W LED, PAR20, E27, 3,000K IP65	3.00	ชุด	2,390.00	7,170.00	500.00	1,500.00	8,670.00	
4.1.4	โคม Type IN1 Inground Exterior Luminair Built in LED Driver and LED Lamp	2.00	ชุด	5,390.00	10,780.00	500.00	1,000.00	11,780.00	
4.1.5	โคม Type UP01 Inground Uplight Luminair IP67 Bult in LED Driver and LED	6.00	ชุด	3,090.00	18,540.00	500.00	3,000.00	21,540.00	
4.1.6	สาย NYG 2C-10/10 sq.mm	550.00	เมตร	205.00	112,750.00	16.50	9,075.00	121,825.00	
4.1.7	สาย NYG 2C-2.5/2.5 sq.mm	310.00	เมตร	67.40	20,894.00	5.50	1,705.00	22,599.00	
4.1.8	ท่อ HDPE PN6 Dia. 40 mm	550.00	เมตร	34.00	18,700.00	20.00	11,000.00	29,700.00	
4.1.9	ท่อ HDPE PN6 Dia. 32 mm	450.00	เมตร	24.00	10,800.00	19.00	8,550.00	19,350.00	
4.1.10	บ่อพักสายไฟฟ้า Handhole W0.60 x H0.80 x L0.60 T= 0.10 m	7.00	ชุด	1,540.00	10,780.00	500.00	3,500.00	14,280.00	
4.1.11	Accessories 10%	1.00	เหมา	54,728.40	54,728.40	5,472.84	5,472.84	60,201.24	
	ราคารวมงานระบบแสงสว่าง				602,012.40		74,802.84	676,815.24	

นายสุวิทย์ นามศิริ
นายสุวิทย์ นามศิริ
นายสุวิทย์ นามศิริ