

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

งานจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน จำนวน ๑ หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สำนักงาน กสทช. ภาค ๔

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑๐,๘๕๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน จำนวน ๑ หลัง (๒ ชั้น ๑๐ ยูนิต)
บริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค ๔

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๑๐,๗๙๙,๐๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
- ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)
- ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข)
- ๕.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นายสุธีระ พึ่งธรรม	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพรชัย สุกคริตนสุภา	กรรมการ
๖.๓ นายวัชรินทร์ วงศ์มนีวร	กรรมการ
๖.๔ นายธวิฑ นบมอบ	กรรมการ
๖.๕ นายอุดม เพ็ชรศิริ	กรรมการ
๖.๖ นายสุทธิชัย เฝิงประพันธ์	กรรมการ
๖.๗ นางมนฤดี มณีฉาย	กรรมการและเลขานุการ


แบบสรุปค่าก่อสร้าง


- ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)
- สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- หน่วยงานออกแบบแปลน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- แบบเลขที่ อาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)
- แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า
- กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2560


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				แฟคเตอร์ F ภายใต้เงื่อนไข
1	ค่างานส่วนที่ 1 (ทุน)	7,930,048.09	1.2968	10,283,686.37	- การจ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
2	ค่างานส่วนที่ 2				- การหักเงินประกัน 0 %
					- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			10,283,686.37	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(สิบล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)		10,283,000.00	


- ขนาดหรือเนื้อที่ 892 ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ 11,528 บาท/ตารางเมตร


ลงชื่อ.....

 (นายสุธีระ พึ่งธรรม)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ.....

 (นายพรชัย สุกรัตน์สุภา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

 (นายวัชรินทร์ วงศ์มณีวร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

 (นายอวิธ นบมอบ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

 (นายอุดม เพ็ชรศิริ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

 (นายสุทธิชัย เพ็งประพันธ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

 (นางมนฤดี มณีฉาย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2560

หมวด	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u> ตาม คำสั่งสำนักงาน กสทช.ที่ 806/2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารชุดฯ <u>สรุปผลดังนี้</u>		
A	งานก่อสร้างอาคาร เป็นเงิน	10,283,000.00	
B	งานครุภัณฑ์ลอยตัว เป็นเงิน	516,000.00	
	รวมราคาทั้งสิ้น	10,799,000.00	
	รวมราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	10,799,000.00	
	(สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....

(นายสุธีระ พิงธรรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย สกุรัตนสุภา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายวัชรินทร์ วงศ์มณีวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายธีรวิทย์ นบหนอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายอุดม เพ็ชรศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสุทธิชัย เพิงประพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางมนกฤดี มณีฉาย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

- ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช ภาค 4 (สงขลา)
- สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- หน่วยงานออกแบบแปลน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- แบบเลขที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 7 หน้า
- กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ลอยตัว	482,500.00	33,775.00	516,275.00	
รวมค่าก่อสร้าง				516,000.00	

ลงชื่อ.....

(นายสุธีระ พึ่งธรรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย สฤตรัตนสุภา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายวิชรินทร์ วงศ์มณีวร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายธีรวิทย์ นบหนอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายอุดม เพ็ชรศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสุทธิชัย เพ็งประพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางมนฤดี มณีฉาย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารอสังหาริมทรัพย์ สำนักงาน กสทศ.ภาค 4 (สงขลา)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทศ.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบแปลนที่ อาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทศ.ภาค 4 (สงขลา)

เดือน กันยายน พ.ศ.2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หน่วยเทศ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง	1.00	งาน		3,123,803.47		804,962.50	3,928,765.97	
2	ทรงงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน		2,389,235.90		993,183.00	3,382,418.90	
3	หมวดงานประปา-สุขาภิบาล	1.00	งาน		153,192.26		54,285.25	208,077.51	
4	หมวดงานไฟฟ้า	1.00	งาน		304,025.00		106,760.31	410,785.71	
	รวม							7,930,048.09	
1	สรุปราคางานก่อสร้าง ค่างานส่วนที่ 1 (ทุบ) ต่อ				5,970,857.03		1,959,191.06	7,930,048.09	
	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	งานลงเสาเข็มคอนกรีต	1.00	งาน	13,500.00	13,500.00			13,500.00	
1.2	งานวางผัง	1.00	งาน	30,000.00	10,000.00			10,000.00	
1.3	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตีแรง 0.26 x 0.26 x 10.00 ม. รับ มบ.โดยขุดไม่ลึกกว่า 20 ต้น/ชั้น	100.00	ต้น	4,210.00	421,000.00	640.00	64,000.00	485,040.00	จำนวน 10 ต้น/ชั้น
1.4	งานจัดหน้างาน	100.00	ต้น			250.00	25,000.00	25,000.00	
1.5	งานขุดดินถม	190.00	ลบ.ม.			125.00	23,750.00	23,750.00	
1.6	งานค้ำยัน	40.00	ลบ.ม.	320.00	12,800.00	99.00	3,960.00	16,760.00	
1.7	ขุดหลุม	7.00	ลบ.ม.	485.98	3,401.86	91.00	6,370.00	4,036.86	
1.8	ขุดบ่อพักน้ำ	3.75	ลบ.ม.	1,775.70	6,658.88	398.00	1,492.50	8,151.38	
1.9	ทอกรัดโครงสร้าง ฝ. 240 sec ทุบกรวดขบ	258.00	ลบ.ม.	1,915.89	494,299.62	485.00	125,130.00	619,429.62	
1.10	งานไม้แบบ								
	งานไม้แบบตัด 70%	1,295.00	ตร.ม.	400.00	518,000.00			518,000.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	388.50	ตร.ม.	400.00	155,400.00			155,400.00	
	- ไม้ค้ำยัน	1,100.00	ตร.ม.	28.00	30,800.00			30,800.00	
	- ค้ำยันไม้แบบ	1,850.00	ตร.ม.			133.00	246,030.00	246,030.00	
	สรุป	323.75	ตร.ม.	46.73	15,128.84			15,128.84	
1.11	งานผนัง								
	ผนัง 20 มม. SD40 (ผนัง 2.466 ตร.ม.)	14,030.00	ตร.	22.056	309,465.68	3.20	46,299.00	355,764.68	
	- EIP 16 มม. SD40 (ผนัง 1.578 ตร.ม.)	17,200.00	ตร.	20.560	353,632.00	3.20	56,700.00	410,332.00	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ซ.ทุ่งผักเสี้ยน อ.เมืองใหญ่ จ.สงขลา

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบแสดงที่ อาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)

เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- 1.12 มม. SD-0 (ขนาด 0.888 มม./ม.)	3,670.00	กก	21.588	80,545.56	3.30	12,771.00	96,316.56	
	- RB 4 มม. (ขนาด 0.499 มม./ม.)	1,910.00	กก	20.930	39,975.30	4.10	7,831.00	47,807.30	
	- RB 6 มม. (ขนาด 0.722 มม./ม.)	1,320.00	กก	23.960	31,627.20	4.10	5,412.00	37,039.20	
	- อลูมิเนียมเหล็ก	1,149.90	กก	37.39	42,983.26			42,983.26	
	- wire mesh 6 มม. @ 20 มม./#	818.00	ตร.ม.	25.00	20,450.00	5.00	4,090.00	24,540.00	
	1.12 งานที่รูปสระ								
	- C 150x50x20x3.2 มม.	5,987.00	กก	27.34	163,689.58	10.00	59,870.00	223,559.58	
	- C 100x50x20x3.2 มม.	4,325.00	กก	27.34	118,249.50	10.00	43,250.00	161,499.50	
	- ครอบสังกะสีขนาด 1x1x2 มม.	2,770.00	กก	23.96	66,369.20	10.00	27,700.00	94,069.20	
	- steel plate ขนาด 0.25 x 0.25 x 4 มม.	63.00	แผ่น	65.00	4,095.00	50.00	3,150.00	7,245.00	
	- งานฉาบปูนชั้นผิว	720.00	ตร.ม.	40.00	28,800.00	38.00	27,360.00	56,160.00	
	1.13 แบนพื้นสำเร็จรูป 7 ซม. ไม้เนื้ออ่อนกว่า 150 มม.	818.00	ตร.ม.	220.00	179,960.00	25.00	20,450.00	200,410.00	
	รวมรวมงานโครงสร้าง				3,123,003.47		804,962.50	3,928,765.97	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนัง								
	- งานก่ออิฐฉาบปูน	1,124.00	ตร.ม.	245.00	275,380.00	89.00	100,036.00	375,416.00	
	- งานฉาบปูน	2,208.00	ตร.ม.	58.00	128,064.00	82.00	181,016.00	309,120.00	
	- งานฉาบปูนชั้นดินขนาด 0.20 ม.	58.00	ตร.ม.	58.00	3,332.00	100.00	5,400.00	8,532.00	
	- งานฉาบปูนชั้นทรายขนาด 1x6" โดยกว้างสี่เหลี่ยม 1 1/2" x 1 1/2" x 1.2 มม. @ 0.60 ม.	55.00	ตร.ม.	350.00	19,250.00	200.00	11,000.00	30,250.00	
	- งานฉาบปูนกระเบื้องเซรามิกขนาด 0.30 x 0.30 ม.	215.00	ตร.ม.	270.00	58,050.00	166.00	35,690.00	93,740.00	
	- งานฉาบปูนกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	102.00	ตร.ม.	270.00	27,540.00	166.00	16,932.00	44,472.00	
	- งานฉาบปูน ตามผนัง ขนาด 0.07 x 0.10 ม.	650.00	ม.	60.00	39,000.00	40.00	26,000.00	65,000.00	
	- งานฉาบปูน	850.00	ม.	20.00	17,000.00	25.00	21,250.00	38,250.00	
	รวมงานผนัง				567,416.00		397,364.00	964,780.00	
2.2 งานหลังคา									

Walsy
Sathol
[Signatures]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารเพื่อที่พักงาน สำนักงาน กทพ.ภาค 4 (สงขลา)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กทพ.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งตันสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายเสียง การโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบอยู่ที่ อาคารวิทยาลัยพณิชยการ สำนักงาน กทพ.ภาค 4 (สงขลา)

เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ครอบหลังเหล็ก	4,580.00	แผ่น	32.00	146,560.00			146,560.00	
	- ครอบหลังเหล็ก	103.00	แผ่น	50.00	5,150.00			5,150.00	
	- ครอบหลังเหล็ก	61.00	แผ่น	50.00	3,050.00			3,050.00	
	- ครอบหลังเหล็ก	96.00	แผ่น	50.00	4,800.00			4,800.00	
	- ครอบหลังเหล็ก	4.00	แผ่น	50.00	200.00			200.00	
	- ครอบหลังเหล็ก	4.00	แผ่น	50.00	200.00			200.00	
	- ครอบหลังเหล็ก	4.00	แผ่น	50.00	200.00			200.00	
	- ครอบหลังเหล็ก	9,704.00	ตัว	1.00	9,704.00			9,704.00	
	- ครอบหลังเหล็ก	374.00	ตร.ม.	139.00	51,966.00			51,966.00	
	- ครอบหลังเหล็ก	240.00	ม.					17,520.00	
	รวมงานหลังคา				203,224.00		45,196.00	248,420.00	
2.3 งานพื้น									
	- งานปูกระเบื้องพื้นแกรนิตสีน้ำตาล ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (มีน้ำ)	826.00	ตร.ม.	350.00	289,100.00		174.00	437,874.00	
	- งานปูกระเบื้องพื้นแกรนิตสีน้ำตาล ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (มีน้ำ)	95.00	ตร.ม.	350.00	33,250.00		174.00	49,760.00	
	- งานปูกระเบื้องพื้น ขนาด 0.30 x 0.30 ม. (มีน้ำ)	43.00	ตร.ม.	265.00	11,395.00		150.00	17,845.00	
	- งานพื้นขัดมัน	7.00	ตร.ม.	105.00	735.00		82.00	1,309.00	
	รวมงานพื้น				334,480.00		167,278.00	501,758.00	
2.4 งานฝ้าเพดาน									
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมยี่ห้อสหภาพ 9 มม. โครงเหล็ก สีชมพูสังกะสี	827.00	ตร.ม.	220.00	181,940.00		75.00	243,965.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมยี่ห้อสหภาพ 9 มม. โครงเหล็ก สีชมพูสังกะสี (ขาวเข้ม)	45.00	ตร.ม.	300.00	13,500.00		75.00	16,875.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมยี่ห้อสหภาพ 3 มม. สีเขียวโครงเหล็กสังกะสี (ขาวเข้ม)	180.00	ตร.ม.	350.00	63,000.00		250.00	108,000.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน				258,440.00		110,400.00	368,840.00	
2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง									
	- ประตูเหล็กนิรภัยบานเดี่ยว (D1)	10.00	ชุด	15,000.00	150,000.00			150,000.00	
	- ประตูเหล็กบานคู่บานเดี่ยว (D2)	20.00	ชุด	3,500.00	70,000.00		428.00	78,560.00	

รวมยอด
150,000.00
78,560.00
368,840.00

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภท 4 (สงขลา)
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบราคาที่ติดต่อกับงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)
เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน		หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ประตูพร้อมบาน 7x7 หนา 0.70 x 2.00 ม. (03)	10.00	ชุด	3,000.00	30,000.00	453.00	4,530.00	34,530.00		
	ประตูพร้อมบานไม้เนื้อแข็ง หนา 0.80 x 2.00 ม. (04)	11.00	ชุด	3,500.00	38,500.00	428.00	4,708.00	43,208.00		
	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเงิน (W1)	10.00	ชุด	5,000.00	50,000.00			50,000.00		
	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเกล็ด (W2)	10.00	ชุด	3,000.00	30,000.00			30,000.00		
	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเกล็ด (W3)	10.00	ชุด	4,000.00	40,000.00			40,000.00		
	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเกล็ด (W4)	8.00	ชุด	2,000.00	16,000.00			16,000.00		
	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเกล็ด (W5)	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00			5,500.00		
	รวมงานประตู - หน้าต่าง				430,000.00		17,798.00	447,798.00		
	2.6 งานสุขภัณฑ์									
	ชักโครกแบบนั่ง หนา 5 นิ้ว พื้นผิวเคลือบสี	10.00	ชุด	3,217.00	32,170.00	450.00	4,500.00	36,670.00		
	อ่างล้างมือ หนา 5 นิ้ว พื้นผิวเคลือบสี	10.00	ชุด	1,500.00	15,000.00	450.00	4,500.00	19,500.00		
	สุขภัณฑ์กระเบื้องเคลือบสี	10.00	ชุด	340.00	3,400.00	70.00	700.00	4,100.00		
	ฝักบัวอาบน้ำ	10.00	ชุด	550.00	5,500.00	70.00	700.00	6,200.00		
	ที่วางสุขภัณฑ์	10.00	ชุด	299.00	2,990.00	70.00	700.00	3,690.00		
	ติดตั้งงานสุขภัณฑ์ หนา 5 นิ้ว พื้นผิวเคลือบสี	10.00	ชุด	850.00	8,500.00	70.00	700.00	9,200.00		
	ติดตั้งงานสุขภัณฑ์ หนา 5 นิ้ว พื้นผิวเคลือบสี	10.00	ชุด	190.00	1,900.00	70.00	700.00	2,600.00		
	ติดตั้งที่วางสุขภัณฑ์ หนา 4 นิ้ว	10.00	ชุด	88.79	887.90	25.00	250.00	1,137.90		
	ตะแกรงกรองผง ขนาด 4"	10.00	ชุด	18.00	180.00			180.00		
	รวมงานสุขภัณฑ์				70,527.90		12,750.00	83,277.90		
	2.7 งานสี									
	สีอะครีลิก สำหรับภายนอก	1,158.00	ตร.ม.	40.00	46,320.00	30.00	39,372.00	85,692.00		
	สีอะครีลิก สำหรับภายใน	1,976.00	ตร.ม.	38.00	75,088.00	30.00	59,280.00	134,368.00		
	สีน้ำมันภายใน	115.00	ตร.ม.	45.00	5,175.00	38.00	4,370.00	9,545.00		
	รวมงานสี				126,583.00		103,022.00	229,605.00		

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กทพ.ภาค 4 (สงขลา)
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กทพ.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ตำบลศาลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบแสดงที่ อาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กทพ.ภาค 4 (สงขลา)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมค่าใช้	14.00	ตร.ม.	1,000.00	14,000.00	500.00	7,000.00	21,000.00	
	- งานผนังกันแดดบริเวณชั้นล่าง	43.00	ตร.ม.	550.00	23,650.00	150.00	6,450.00	30,100.00	
	- งานเหล็กโครงสร้าง	36.00	ชุด	1,000.00	36,000.00	500.00	18,000.00	54,000.00	
	- งานวางระบบเชิงเส้นเคเบิลรวมค่าสี	132.00	ม.	450.00	59,400.00	200.00	26,400.00	85,800.00	
	- งานวางผนังอิฐโชว์แนว	8.50	ม	750.00	6,375.00	350.00	2,975.00	9,350.00	
	- งานตกแต่งพร้อมปูกระเบื้องนิลเมตรชนิดได้ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	40.00	ม	1,000.00	40,000.00	450.00	18,000.00	58,000.00	
	- งานฉาบฉวยผนังอิฐโชว์แนว	10.00	ชุด	2,580.00	25,800.00	300.00	3,000.00	28,800.00	
	- งานฉาบ ผนัง โฉลกลาน	10.00	ชุด	1,400.00	14,000.00	500.00	5,000.00	21,000.00	
	- งานฉาบ ผนัง บั๊วผนัง	10.00	ชุด	1,390.00	13,900.00	500.00	5,000.00	18,900.00	
	- งานฉาบ ผนัง สีขาว	10.00	ชุด	1,120.00	11,200.00	500.00	5,000.00	16,200.00	
	- งานติดตั้งขีปนาวุธบินติดจาก (S&A) POLYUREA พร้อมอุปกรณ์ ความสูง 2,000 ลิตร	2.00	ถัง	7,500.00	15,000.00			15,000.00	
	- เครื่องสูบลมอัตโนมัติ 350 ลิ	1.00	เครื่อง	10,590.00	10,590.00	1,000.00	1,000.00	11,590.00	
	- ก่ออิฐ ผนังปูน ส่วนกันแดดของอาคาร	160.00	เมตร	250.00	40,000.00	150.00	24,000.00	64,000.00	
	- ก่ออิฐ ผนัง ส่วนกันแดดของอาคาร	85.00	เมตร	250.00	21,250.00	150.00	12,750.00	34,000.00	
	- งานฝังสายเคเบิลระบบโทรคมนาคม	12.00	เมตร	450.00	5,400.00	250.00	3,000.00	8,400.00	
	- ไม้ใช้ชั่วคราว	6.00	ชุด	500.00	3,000.00	300.00	1,800.00	4,800.00	
	- งานวางท่อระบายน้ำใช้พลาสติกพร้อมชั้นน้ำยา	475.00	ตร.ม.	120.00	57,000.00			57,000.00	
	รวมงานอื่น								
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				398,565.00		199,375.00	537,940.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล				2,389,235.90		993,183.00	3,382,418.90	
	3.1 งานติดตั้ง PVC	20	เมตร	598.13	11,962.60	480.00	9,600.00	21,562.60	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 4" ชั้นความหนา 8.5 หรืออุปกรณ์ (ท่อใส่ดิน)								
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 2" ชั้นความหนา 8.5 หรืออุปกรณ์ (ท่อรับทิ้ง)	50	เมตร	168.22	8,411.00	160.00	8,000.00	16,411.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 1 1/2" ชั้นความหนา 13.5 หรืออุปกรณ์ (แบบมีดัด)	10	เมตร	164.50	1,645.00	120.00	1,200.00	2,845.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 1 1/2" ชั้นความหนา 13.5 หรืออุปกรณ์ (แบบมีดัด)	70	เมตร	98.13	6,869.10	120.00	8,400.00	15,269.10	

Handwritten signatures and initials, including a signature that appears to be 'S. S. S.' and another that looks like 'S. S. S.' with a checkmark.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา) 88/1 หมู่ 1 ตำบลท่าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบแสดงที่ อาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)

เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	วัสดุ PVC ขนาด Dia 1/2" ชั้นความหนา 13.5 พร้อมอุปกรณ์ (โดยอัตโนมัติ) - วัสดุอุปกรณ์ท่อ - อุปกรณ์ยึดท่อ FO ขนาด Dia 2" (ใช้ถ่าง) - ก๊วยตันขนาด 1/2" (ใช้ถ่าง) มาตรฐานขนาด 1/2" - ก๊วยตันขนาด Dia 0.60 ซม. - บัดด์ ขนาด 0.40 x 0.40 ซม. 3.2. ตัวยึดขันน๊อตขนาด 1000 ตัว: พร้อมฐาน รวมค่าของระบบสุขาภิบาล ระบุไฟฟ้า - แผงควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์หลัก - แผงควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ย่อย ขนาด 8 ช่อง (ภายในห้อง) - มิเตอร์ไฟฟ้าแยก 15 A (แยกห้อง) - ติดตั้งโคมไฟ LED มีฝาบังแสง Down Light ขนาด 7 w ชนิดฝังรางตาม โคมไฟ ขนาด LED 24 w โคมไฟระย้า พร้อมหลอด LED 24 w ไฟกลางระบบฉุกเฉิน 2 ชุด วัสดุยึดไม้ดีสำหรับติดตั้งขนาด 2 ชั้นไม้ - สวิตซ์ทางเดินบันได - สวิตซ์ลงทางขึ้นบันได - เต้าปลั๊กไฟ 10 จุด ฝังผนัง ปลั๊ก TV สาย RG-6/LSM UPVC - สายเดิน 50 sqmm THW - สายเดิน 25 sqmm THW สายไฟฟ้า 2.5 sqmm THW สายไฟฟ้า 1.5 sqmm THW - ลวดรัดท่อขนาด 3 มม. dia 5/8" ยาว 2.4 ม. ACCESSORIES	25	ท่อ	49.50	1,237.50	120.00	3,000.00	4,237.50	
		1	เบรค	14,240.10	14,240.10	6,272.03	4,272.03	18,512.13	
		1	เบรค	8,544.06	8,544.06	2,563.22	2,563.22	11,107.28	
		10	ตัว	18.00	180.00			180.00	
		10	ชุด	88.79	887.90		250.00	1,137.90	
		10	ชุด	907.00	9,070.00			9,070.00	
		60	ม.	576.75	34,605.00			34,605.00	
		10	ลูก	150.00	1,500.00	200.00	2,000.00	3,500.00	
		10	ชุด	5,500.00	55,000.00	1,500.00	15,000.00	70,000.00	
						153,792.26		54,285.25	208,077.51
				10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00		
				3,800.00	38,000.00	500.00	43,000.00		
				1,300.00	13,000.00	500.00	16,000.00		
				250.00	24,250.00	115.00	35,405.00		
				550.00	12,100.00	150.00	15,400.00		
				4,500.00	4,500.00	1,200.00	5,700.00		
				2,500.00	15,000.00	300.00	16,800.00		
				55.51	2,485.70	80.00	3,005.70		
				66.00	132.00	90.00	312.00		
				154.00	14,650.00	90.00	23,180.00		
				120.00	2,400.00	100.00	4,400.00		
				185.65	46,412.50	38.00	55,212.50		
				97.20	29,160.00	23.00	36,060.00		
				9.23	26,305.50	7.00	46,255.50		
				6.24	11,232.00	5.00	20,232.00		
				1,500.00	1,500.00	250.00	1,750.00		
				7,917.70	7,917.70	2,375.31	10,293.01		

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับจังหวัดและท้องถิ่น และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบเลขที่ อาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แบบก่อสร้างและอุปกรณ์	1.00	งาน	45,000.00	45,000.00	13,500.00	13,500.00	58,500.00	
5	งานติดตั้งตู้ 5.1 ตู้ห้องเย็น 3 ประตู ตู้เย็นยี่ห้อ 6 ฟุต ตู้เหล็ก 5 ประตู ขนาด 220x200x60 ซม. โต๊ะไม้ ยืน 60 ซม. วิทยุแบบรับ 6 ฟุต 5.2 ตู้เก็บเอกสารพร้อมลิ้นชัก ขนาด 90x68 ซม. รวมงานติดตั้งตู้	20.00	ชุด	22,900.00	458,000.00			458,000.00	
		10.00	ชุด	1,950.00	19,500.00	500.00	500.00	24,500.00	
					477,500.00			482,500.00	

(Handwritten signatures and initials)