

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงาน กสทช. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน ๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่ ย้ายพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า

๕. วันที่คำนวณราคากลาง

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕, ปร.๖)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

นายชาญณรงค์ แพรภาน


นายสุทธิชัย เพ็งประพันธ์

นายประยูร สักมาส

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง กรรมการ

ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ



## สรุป

โครงการก่อสร้าง หลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย  
 เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช.เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช) ๑๕ หมู่ ๘ ต.ท่าจิว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

หมวด	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
	ตาม คำสั่งสำนักงาน กสทช.ภาค ๔ ที่ ๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๐		
	เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	สรุปผลดังนี้		
A	งานก่อสร้างอาคาร เป็นเงิน	๑๕๒,๐๐๐	
B	งานอื่นๆ เป็นเงิน	-	
	รวมราคาทั้งสิ้น	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	
	รวมราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	
	(หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)		

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายชาญณรงค์ แพร่บ้าน)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุทธิชัย เฟื่องประพันธ์)

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายประยูร สักมาส)




## แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงาน กสทช.เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช) ๑๕ ต.ท่าจิว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลน	สำนักงาน กสทช.เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	หลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย
<input type="checkbox"/>	แบบ ปร.๔ ที่แนบ	มีจำนวน ๒ หน้า
<input type="checkbox"/>	ประมาณการเมื่อวันที่	มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				แฟคเตอร์ F ภายใต้เงื่อนไข
๑	ค่างานส่วนที่ ๑ (ทูน)	๑๐๙,๐๕๗.๑๐	๑.๓๐๗๔	๑๔๒,๕๘๑.๒๕	- การจ่ายเงินล่วงหน้า ๐ %
๒	ค่างานส่วนที่ ๒	-	-	-	- การหักเงินประกัน ๐ %
					- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๑๔๒,๕๘๑.๒๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)		๑๔๒,๐๐๐.๐๐	

<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่	ตารางเมตร
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ	 (นายชาญณรงค์ แพรกปาน)	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ	 (นายสุทธิชัย เฟ็งประพันธ์)	กรรมการ
ลงชื่อ	 (นายประยูร ลักมาส)	กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช.เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช) ๑๕ ต.ท่าจิว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช.เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช) แบบเลขที่ หลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย

ประมาณการใด คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	หมวดงานโครงสร้าง	๑.๐๐	งาน		๔๓,๑๒๘.๕๐		๑๖,๕๑๒.๐๐	๕๙,๖๔๐.๕๐	
๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	๑.๐๐	งาน		๒๕,๗๖๕.๐๐		๑๑,๑๙๙.๐๐	๓๖,๙๖๔.๐๐	
๓	หมวดงานไฟฟ้า	๑.๐๐	งาน		๘,๙๓๗.๖๐		๓,๕๑๕.๐๐	๑๒,๔๕๒.๖๐	
	รวม							๑๐๙,๐๙๗.๑๐	
๑	สรุปราคางานก่อสร้าง ค่างานส่วนที่ ๑ (ทุน)				๗๗,๘๓๑.๑๐		๓๑,๒๒๖.๐๐	๑๐๙,๐๕๗.๑๐	
	หมวดงานโครงสร้าง								
	แผ่นพลาสติกขนาด ๒๐x๓๐x๖ มม.	๔	แผ่น	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	
	แผ่นพลาสติกขนาด ๑๕x๑๕x๖ มม.	๔	แผ่น	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	แผ่นพลาสติกเทียม ขนาด ๑๕x๑๕x๖ มม.	๑๖	แผ่น	๑๕๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
	ทุกเหล็ก ๕/๘	๑๖	ตัว	๒๘.๐๐	๔๔๘.๐๐	-	-	๔๔๘.๐๐	
	ท่อเหล็กกลม Ø ๔"X๓. มม.	๑๔๘	กก.	๓๑.๐๑	๔,๕๘๙.๕๘	๑๒.๐๐	๑,๗๗๖.๐๐	๖,๓๖๕.๕๘	
	ท่อเหล็กกลม Ø ๒ ๑/๒"X๒.๓. มม.	๔๕๐	กก.	๔๐.๓๒	๑๘,๑๔๕.๐๐	๑๒.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๒๓,๕๕๕.๐๐	
	เหล็ก C ๑๐๐X๕๐X๒๐X๓.๒ มม.	๕๗๘	กก.	๒๗.๕๙	๑๕,๙๔๗.๐๒	๑๒.๐๐	๖,๙๓๖.๐๐	๒๒,๘๘๓.๐๒	
	รวมงานโครงสร้าง				๔๓,๑๒๘.๕๐		๑๖,๕๑๒.๐๐	๕๙,๖๔๐.๕๐	
๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด ๐.๕๕ x ๑.๒๐ ม	๑๗๗	แผ่น	๕๘.๐๐	๑๐,๒๖๖.๐๐	-	-	๑๐,๒๖๖.๐๐	
	ครอบสัน	๑๘	แผ่น	๕๘.๐๐	๑,๐๔๔.๐๐	-	-	๑,๐๔๔.๐๐	
	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	๒๓๕	ชุด	๖.๐๐	๑,๔๑๐.๐๐	-	-	๑,๔๑๐.๐๐	

*(Handwritten signature)*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา  
โครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช.เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช) ๑๕ ต.ท่าม่วง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าชອງโครงการ สำนักงาน กสทช.เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช) แบบเลขที่ หลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย

ประมาณการโอดี คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	หมวดงานโครงสร้าง	๑.๐๐	งาน		๔๓,๑๒๘.๕๐		๑๖,๕๑๒.๐๐	๕๙,๖๔๐.๕๐	
๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	๑.๐๐	งาน		๒๔,๗๖๕.๐๐		๑๑,๑๙๙.๐๐	๓๖,๙๖๔.๐๐	
๓	หมวดงานไฟฟ้า	๑.๐๐	งาน		๘,๙๓๗.๖๐		๓,๕๑๕.๐๐	๑๒,๔๕๒.๖๐	
	รวม							๑๐๙,๐๕๗.๑๐	
	สรุปราคางานก่อสร้าง ส่วนที่ ๑ (ทุน)				๗๗,๘๓๑.๑๐		๓๑,๒๒๖.๐๐	๑๐๙,๐๕๗.๑๐	
๑	หมวดงานโครงสร้าง								
	แผ่นเพลาสขนาด ๒๐๐x๓๐๐x๖ มม.	๔	แผ่น	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	
	แผ่นเพลาสขนาด ๑๕๐x๑๕๐x๖ มม.	๔	แผ่น	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	แผ่นเพลาสสามเหลี่ยม ขนาด ๑๕๐x๑๕๐x๖ มม.	๑๖	แผ่น	๑๕๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
	ทุกเหล็ก ๕/๘	๑๖	ค้ำ	๒๘.๐๐	๔๕๘.๐๐	-	-	๔๕๘.๐๐	
	ท่อเหล็กกลม Ø ๔"X๓. มม.	๑๔๘	กก.	๓๑.๐๑	๔,๕๘๙.๕๘	๑๒.๐๐	๑,๗๗๖.๐๐	๖,๓๖๕.๕๘	
	ท่อเหล็กกลม Ø ๒ ๑/๒"X๒.๓. มม.	๕๕๐	กก.	๔๐.๓๒	๑๘,๑๕๔.๐๐	๑๒.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๒๓,๕๕๔.๐๐	
	เหล็ก C ๑๐๐X๕๐X๖X๓.๖. มม.	๕๗๘	กก.	๒๗.๕๙	๑๕,๙๕๗.๐๒	๑๒.๐๐	๖,๙๓๖.๐๐	๒๒,๘๘๓.๐๒	
	รวมงานโครงสร้าง				๔๓,๑๒๘.๕๐		๑๖,๕๑๒.๐๐	๕๙,๖๔๐.๕๐	
๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด ๐.๕๕ x ๑.๒๐ ม	๑๗๗	แผ่น	๕๘.๐๐	๑๐,๒๖๖.๐๐	-	-	๑๐,๒๖๖.๐๐	
	ครอบสัน	๑๘	แผ่น	๕๘.๐๐	๑,๐๔๔.๐๐	-	-	๑,๐๔๔.๐๐	
	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	๒๓๕	ชุด	๖.๐๐	๑,๔๑๐.๐๐	-	-	๑,๔๑๐.๐๐	

Signature  
S. S. S.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑"x๑๐"	๑๕	เมตร	๑๘๕.๐๐	๒,๗๗๕.๐๐	๙๔.๐๐	๑,๔๑๐.๐๐	๔,๑๘๕.๐๐	
	ค่าแรงมุงหลังคา	๗๓	ตร.ม.	-	-	๔๕.๐๐	๓,๒๘๕.๐๐	๓,๒๘๕.๐๐	
	งานย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย	๑	ชุด	-	-	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
	ทาสีน้ำมัน	๗๙	ตร.ม.	๖๕.๐๐	๕,๑๓๕.๐๐	๓๘.๐๐	๓,๐๐๒.๐๐	๘,๑๓๗.๐๐	
	ทาสีกันสนิม	๗๙	ตร.ม.	๖๕.๐๐	๕,๑๓๕.๐๐	๓๘.๐๐	๓,๐๐๒.๐๐	๘,๑๓๗.๐๐	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				๒๕,๗๖๕.๐๐		๑๑,๑๙๙.๐๐	๓๖,๙๖๔.๐๐	
๓	หมวดงานไฟฟ้า								
	ตู้โหลด สแควร์ ๔ เมิน ๕๐ A	๑	ชุด	๒,๗๘๐.๐๐	๒,๗๘๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๓,๑๘๐.๐๐	
	ตู้พาสติคเบอร์ดิกเบอร์ด	๑	ตู้	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	
	ท่อเหลือ ๑/๒	๑๐	เส้น	๓๖.๐๐	๓๖๐.๐๐	๔.๐๐	๔๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	
	คอตรง ๑/๒	๑๐	ตัว	๑๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓.๐๐	๓๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	
	บล็อกรอกเหล็ก ๒'x๒'	๕	ตัว	๑๘.๐๐	๙๐.๐๐	๕.๐๐	๒๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	
	พิจิเคลมป์	๒๐	ตัว	๖๕.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๑๘.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๖๖๐.๐๐	
	แท่งกราวด์ ๕/๘ ยาว ๒.๔ เมตร	๑	แท่ง	๖๒๐.๐๐	๖๒๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๘๒๐.๐๐	
	สายไฟ THW ๒.๕ sq.mm	๑๒๐	เมตร	๙.๒๓	๑,๑๐๗.๖๐	๗.๐๐	๘๔๐.๐๐	๑,๙๔๗.๖๐	
	สายไฟ THW ๖ sq.mm	๑๐	เมตร	๒๓.๐๐	๒๓๐.๐๐	๑๒.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	
	สายไฟ THW ๑๖ sq.mm	๑๐.๐๐	เมตร	๖๒.๐๐	๖๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๘๒๐.๐๐	
	สายไฟ THW-A ๗๐ sq.mm	๒๐.๐๐	เมตร	๒๖.๕๐	๕๓๐.๐๐	๔๕.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑,๔๓๐.๐๐	
	รวมงานไฟฟ้า				๘,๙๓๗.๖๐		๓,๕๑๕.๐๐	๑๒,๔๕๒.๖๐	

Subhdu  
Kor  
Wise