

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน : สำนักงาน กสทช.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จัดปรับปรุงห้องน้ำของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๗ ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช.

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.

หน่วย : บาท.

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องน้ำ		
	รวมงานปรับปรุงห้องน้ำ	849,824.91	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ		
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	52,732.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	902,556.91	
	เก้าแสนสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบัดสตางค์		

.....
(นายวสุ อมรณพงศ์)

ประธานกรรมการ

.....
(นายวัชรพงศ์ การพจน์)

กรรมการ

.....
(นายศรณัฏฐ์ ปราชญ์ กาญจนเจตน์)

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สำนักงาน กสทช.					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างปรับปรุงห้องน้ำของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๗ ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช.					
สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.					รายการเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.					
หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวม	หมายเหตุ
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้อื่นที่จำเป็นต้องมี				
1	งานล้อมรั้วชั่วคราวป้องกันฝุ่น (รั้ว METAL SHEET สูงอย่างน้อย 2 เมตร)	1.00	งาน	-	
	ความยาวรั้ว 14 เมตร ค่าวัสดุ 560บาท/เมตร (ใช้ 60 วันไม่เกินปีคิด50%)		รวม	3,920.00	
	ค่าติดตั้งและรื้อถอนรั้ว 58 บาท ต่อเมตร(ติดตั้งและรื้อ)		รวม	812.00	
2	ค่ารถขนส่งคนงาน จำนวน 1 คัน วันละ 800 บาท ระยะเวลาทั้งหมด 60 วัน	1.00	งาน	48,000.00	
				52,732.00	
	รวมงานค่าใช้จ่ายพิเศษ			52,732.00	

บัญชีปริมาณงานและราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดและค่าใช้อื่นที่จำเป็นต้องมี

- เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจากอาคารสำนักงานฯเป็นส่วนราชการที่มีความสำคัญและต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง
- ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ปี 2551

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สำนักงาน กสทช.									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างปรับปรุงห้องน้ำของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๗ ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช.									
สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.									
หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงห้องน้ำ								
A	หมวดงานรื้อถอน	1.00	งาน					47,121.85	
B	หมวดงานโครงสร้าง	1.00	งาน					43,309.58	
C	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน					418,786.50	
D	หมวดงานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน					21,905.37	
E	หมวดงานสุขาภิบาล	1.00	งาน					118,440.95	
	รวมงานปรับปรุงห้องน้ำ							649,564.25	
A	หมวดงานรื้อถอน								
1	หมวดงานรื้อถอนงานสถาปัตยกรรมเดิมและงานระบบ								
1.1	งานรื้อถอนฝ้ายับซึมบอร์ดำบเรียบ(วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี)	41.10	ตร.ม.		-	25.00	1,027.50	1,027.50	รื้อขนไป
1.2	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	18.50	ตร.ม.		-	50.00	925.00	925.00	รื้อขนไป
1.3	งานรื้อหินแกรนิตเคาเตอร์ คสล.	4.50	ตร.ม.		-	45.00	202.50	202.50	รื้อขนไป
1.4	งานรื้อพื้นคสล.ภายในห้องน้ำ	23.46	ตร.ม.		-	600.00	14,076.00	14,076.00	รื้อขนไป
1.5	งานรื้อถอนผนังปูกระเบื้อง	58.63	ตร.ม.		-	35.00	2,052.05	2,052.05	รื้อขนไป
1.6	งานรื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม	9.72	ตร.ม.		-	40.00	388.80	388.80	รื้อขนไป
1.7	งานรื้อผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป	6.00	ชุด		-	30.00	180.00	180.00	รื้อขนไป
1.8	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1บาน(บานเปิดเดี่ยว)	4.00	ชุด		-	80.00	320.00	320.00	รื้อขนไป
1.9	งานรื้อถอนดวงโคม(ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์)	4.00	ชุด		-	30.00	120.00	120.00	รื้อกอง
1.10	งานรื้อถอนดวงโคม(ชุดโคมดาวไลท์)	10.00	ชุด		-	25.00	250.00	250.00	รื้อกอง
1.11	งานรื้อถอนเครื่องทำน้ำอุ่น	2.00	ชุด		-	30.00	60.00	60.00	รื้อกอง
1.12	งานรื้อถอนพัดลมดูดอากาศติดผนัง	2.00	ชุด		-	30.00	60.00	60.00	รื้อกอง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สำนักงาน กสทช.									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างปรับปรุงห้องน้ำของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๗ ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช.									
สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.									
หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.13	งานรื้อกระจกเงาขนาด2.40เมตรx1.22 เมตร	2.00	บาน		-	50.00	100.00	100.00	รื้อขนไป
1.14	งานรื้อกล่องใส่กระดาษทิชชู	10.00	ชุด		-	30.00	300.00	300.00	รื้อกอง
1.15	งานรื้อสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้า	6.00	ชุด		-	180.00	1,080.00	1,080.00	รื้อขนไป
1.16	งานรื้อสุขภัณฑ์โถส้วม	8.00	ชุด		-	180.00	1,440.00	1,440.00	รื้อขนไป
1.17	งานรื้อสุขภัณฑ์โถปัสสาวะ	3.00	ชุด		-	180.00	540.00	540.00	รื้อขนไป
1.18	งานรื้อพื้นคสล.ทางเท้า	5.00	ตร.ม.		-	600.00	3,000.00	3,000.00	รื้อขนไป
1.19	งานย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งกลับ	6.00	เครื่อง		-	3,500.00	21,000.00	21,000.00	รื้อติดตั้งใหม่
	หมวดงานรื้อถอน				-		-	47,121.85	
	รวมหมวดงานรื้อถอน							47,121.85	
B	หมวดงานโครงสร้าง								
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	งานขุดดินถมกลับฝังถึงบ่อบาดน้ำเสียเสียและเดินท่อระบบสุขาภิบาล	96.75	ลบ.ม.	-	-	142.00	13,738.50	13,738.50	
1.2	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 6 เมตร	16.00	ต้น	571.00	9,136.00	179.00	2,864.00	12,000.00	
1.3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	78.34	กก.	21.05	1,649.06	4.40	344.70	1,993.75	
1.4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	1.40	ลบ.ม.	2,579.80	3,611.72	327.00	457.80	4,069.52	
1.5	งานทรายหยาบอัดแน่น(รองถึงบ่อบาด)	0.94	ลบ.ม.	513.33	482.53	112.00	105.28	587.81	
1.6	งานเจาะพื้น คสล.เพื่อเดินท่อระบบขนาด 4 นิ้ว	12.00	จุด	-	-	560.00	6,720.00	6,720.00	
1.7	งานเจาะพื้น คสล.เพื่อเดินท่อระบบขนาด 2 นิ้ว	10.00	จุด	-	-	420.00	4,200.00	4,200.00	
	หมวดงานโครงสร้าง							43,309.58	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง				-		-	43,309.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สำนักงาน กสทช.									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างปรับปรุงห้องน้ำของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๗ ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช.									
สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.									
หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
C	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานติดตั้งฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.(กันชื้น)	41.96	ตร.ม.	330.00	13,846.80	75.00	3,147.00	16,993.80	
1.2	ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	13.32	ตร.ม.	327.00	4,355.64	94.00	1,252.08	5,607.72	
1.3	ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)งานฉาบปูนรองพื้น	13.32	ตร.ม.	77.30	1,029.64	74.00	985.68	2,015.32	
1.4	งานปูกระเบื้องผนัง ขนาด 30x30 ซม.	112.23	ตร.ม.	229.00	25,700.67	166.00	18,630.18	44,330.85	
1.5	งานติดตั้งผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูปชาย-หญิง	4.00	ชุด	10,900.00	43,600.00	600.00	2,400.00	46,000.00	
1.6	ปูนทรายปรับระดับรองพื้นสำหรับปูวัสดุ(หนา 3 ซม.)	41.96	ตร.ม.	118.00	4,951.28	64.00	2,685.44	7,636.72	
1.7	กระเบื้องพื้น ชนิดกันลื่น (R-11) ขนาด30x30 ซม.	41.96	ตร.ม.	422.00	17,707.12	158.00	6,629.68	24,336.80	
1.8	งานแกรนิตเคาน์เตอร์(สีดำจีน)	3.52	ตร.ม.	2,640.00	9,292.80	207.00	728.64	10,021.44	
1.9	งานติดตั้งประตูบานเลื่อนพร้อมอุปกรณ์ขนาด2.05x1.00 ม.	4.00	ชุด	19,000.00	76,000.00	2,000.00	8,000.00	84,000.00	
1.10	งานติดตั้งประตูUPVC พร้อมวงกบขนาด2.05x0.80 ม.พร้อมลูกบิด	2.00	ชุด	4,743.15	9,486.30	305.00	610.00	10,096.30	
1.11	งานทาสีน้ำภายในอะคริลิก 100 % ชนิดทาภายใน(ปูนใหม่)เกรด 1(ประเภทกึ่งเงา	41.96	ตร.ม.	73.00	3,063.08	30.00	1,258.80	4,321.88	
1.12	ป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการ (ติดผนัง)	2.00	ชุด	289.00	578.00	86.00	172.00	750.00	
1.13	โถนั่งราบบ มีถังพักน้ำ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	5,975.17	23,900.68	485.00	1,940.00	25,840.68	
1.14	โถนั่งราบบสำหรับผู้พิการ	2.00	ชุด	7,336.45	14,672.90	450.00	900.00	15,572.90	
1.15	โถปัสสาวะชายชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	5,365.89	16,097.67	450.00	1,350.00	17,447.67	
1.16	แผงกันโถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00	170.00	680.00	5,480.00	
1.17	อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	3,620.98	21,725.88	450.00	2,700.00	24,425.88	
1.18	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง สำหรับผู้พิการ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	3,581.60	7,163.20	450.00	900.00	8,063.20	
1.19	ราวจับคนพิการ (อ่างล้างมือ, โถชักโครก)	6.00	ชุด	5,490.00	32,940.00	70.00	420.00	33,360.00	
1.20	ฝักบัว พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	3,250.00	6,500.00	70.00	140.00	6,640.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สำนักงาน กสทช.									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างปรับปรุงห้องน้ำของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๗ ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช.									
สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.									
หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.21	สายฉีดชำระพร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	891.19	5,347.14	70.00	420.00	5,767.14	
1.22	ที่วางสบู่แบบฝังผนัง	2.00	ชุด	441.00	882.00	120.00	240.00	1,122.00	
1.23	กล่องใส่กระดาษทิชชู	8.00	ชุด	188.00	1,504.00	70.00	560.00	2,064.00	
1.24	กระจกเงาหน้าเคาท์เตอร์ขนาด 1.85x2.20 เมตร	2.00	ชุด	6,497.00	12,994.00	1,949.10	3,898.20	16,892.20	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม							418,786.50	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							418,786.50	
D	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
1	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
1.1	โคมไฟฟ้าโรงงาน พร้อมสะท้อนแสง ชนิดฝังฝ้า พร้อมหลอด LED T8 โคม 3 x36 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	4.00	ชุด	1,230.00	4,920.00	200.00	800.00	5,720.00	
1.2	โคมไฟดาวน์ไลท์ขนาด 6 นิ้วพร้อมหลอด LED ขนาด 18วัตต์	16.00	ชุด	250.00	4,000.00	115.00	1,840.00	5,840.00	
1.3	Ø 1.5 mm2 สาย THW สายกลมแกนเดี่ยวขนาด แรงดัน 750 โวลท์	60.50	เมตร	8.72	527.56	5.00	302.50	830.06	
1.4	Ø 2.5 mm2 สาย THW สายกลมแกนเดี่ยวขนาด แรงดัน 750 โวลท์	121.00	เมตร	13.30	1,609.30	7.00	847.00	2,456.30	
1.5	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V หน้ากาก 2 ช่อง	4.00	ชุด	147.40	589.60	90.00	360.00	949.60	
1.6	เบ็ดเตล็ดสายไฟ 5%	1.00	งาน	106.84	106.84	-	-	106.84	
1.7	งานระบบปั๊มกดฉุกเฉินพร้อมสายดึงขอความช่วยเหลือ	2.00	ชุด	1,590.00	3,180.00	245.00	490.00	3,670.00	
1.8	ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC Conduit (Yellow) dia 25 mm. (1 นิ้ว)	12.00	เมตร	26.00	312.00	25.00	300.00	612.00	
1.9	ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC Conduit (Yellow) 1/2 นิ้ว	30.00	เมตร	10.00	300.00	20.00	600.00	900.00	
1.10	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit) dia 25 mm.(1 นิ้ว)	11.00	เมตร	12.63	138.93	13.00	143.00	281.93	
1.11	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit) (1/2 นิ้ว)	24.00	เมตร	5.00	120.00	12.00	288.00	408.00	
1.12	เบ็ดเตล็ดท่อ 15%	1.00	งาน	130.64	130.64	-	-	130.64	
	รวม							21,905.37	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า							21,905.37	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สำนักงาน กสทช.									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างปรับปรุงห้องน้ำของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๗ ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช.									
สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.									
หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
E	หมวดงานสุขาภิบาล								
1	หมวดงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ								
1.1	พัดลมระบายอากาศฝัดผ้าใบพัดขนาด ขนาด 6 นิ้ว	4.00	ชุด	2,198.00	8,792.00	650.00	2,600.00	11,392.00	
1.2	พัดลมระบายอากาศชนิดติดผนังขนาดใบพัด ขนาด 12 นิ้ว	2.00	ชุด	1,440.00	2,880.00	450.00	900.00	3,780.00	
1.3	ท่อลมอลูมิเนียมแข็งกึ่งยืดหยุ่นสำหรับพัดลมดูดอากาศ ขนาด 6 นิ้ว	15.00	เมตร	226.33	3,394.95	30.00	450.00	3,844.95	
1.4	งานเดินท่อไฮโดรทอปVC dia.4" นิ้ว class 8.5	35.18	เมตร	134.58	4,734.52	120.00	4,221.60	8,956.12	
1.5	งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง PVC dia.3" นิ้ว class 8.5	58.98	เมตร	110.74	6,531.45	75.00	4,423.50	10,954.95	
1.6	งานเดินท่ออากาศ PVC dia.2" นิ้ว class 8.5	56.07	เมตร	50.46	2,829.29	40.00	2,242.80	5,072.09	
1.7	งานเดินท่ออากาศ PVC dia.1" นิ้ว class 8.5	45.50	เมตร	19.62	892.71	30.00	1,365.00	2,257.71	
1.8	งานเดินท่อประปา PVC dia.3/4" นิ้ว class 13.5	44.85	เมตร	13.49	605.03	30.00	1,345.50	1,950.53	
1.9	งานเดินท่อประปา PVC dia.1/2" นิ้ว class 13.5	59.14	เมตร	11.12	657.64	30.00	1,774.20	2,431.84	
1.10	งานติดตั้งตะแกรงระบายน้ำก้นลิ้น	10.00	ชุด	710.00	7,100.00	200.00	2,000.00	9,100.00	
1.11	ชุดช่องเปิดทำความสะอาดท่อไฮโดรทอปที่พื้น ขนาดท่อ 4 นิ้ว	2.00	ชุด	1,360.00	2,720.00	400.00	800.00	3,520.00	
1.12	ชุดช่องเปิดทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้งที่พื้น ขนาดท่อ 3 นิ้ว	2.00	ชุด	1,360.00	2,720.00	300.00	600.00	3,320.00	
1.13	ประตุน้ำทองเหลืองขนาด dia.1" นิ้ว	2.00	ชุด	584.00	1,168.00	200.00	400.00	1,568.00	
1.14	ก๊อกล้างพื้น dia.1/2" นิ้ว	2.00	ชุด	154.21	308.42	25.00	50.00	358.42	
1.15	ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่้อัดอากาศ ขนาด 4000 ลิตร	1.00	ชุด	20,730.00	20,730.00	6,219.00	6,219.00	26,949.00	
1.16	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	9,822.79	9,822.79	2,946.84	2,946.84	12,769.63	
1.17	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	5,893.68	5,893.68	1,768.10	1,768.10	7,661.78	
1.18	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,964.56	1,964.56	589.37	589.37	2,553.93	
	รวมหมวดงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ							118,440.95	
	รวมหมวดงานสุขาภิบาล							118,440.95	