


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค ๒
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑,๕๘๑,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วยแล้ว
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖  
เป็นเงิน ๑๑,๔๖๒,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ ปร. ๕ รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒
  - ๖.๒ ปร. ๔ บ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ ๒ ชั้น (แบบ ๑ คูหา) บ้านพักหลังที่ ๑
  - ๖.๓ ปร. ๔ แบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ ๒ ชั้น (แบบ ๒ คูหา) บ้านพักหลังที่ ๒
  - ๖.๔ ปร. ๔ แบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ ๒ ชั้น (แบบ ๒ คูหา) บ้านพักหลังที่ ๓
  - ๖.๕ ปร. ๔ แบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ ๒ ชั้น (แบบ ๒ คูหา) บ้านพักหลังที่ ๔
  - ๖.๖ ปร. ๔ แบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ ๒ ชั้น (แบบ ๒ คูหา) บ้านพักหลังที่ ๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 


๗.๑ นายสมศักดิ์ เกลี้ยงกลาง	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นางสาวสิริกาญจน์ มรกตศรีวรรณ	กรรมการ	
๗.๓ นางสาวพัชรีญา ศิลา	กรรมการและเลขานุการ	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2


- ประเภทโครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2
- เจ้าของอาคาร สำนักงาน กสทช. ภาค 2
- สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักผู้อำนวยการสายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค
- แบบเลขที่ 1703AR\_กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 1 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
- แบบเลขที่ 1703AR\_กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
- และแบบผังบริเวณก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงาน กสทช. แบบเลขที่ ย.ผ.ชก. 56/2561 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 116 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ จำนวนเงิน (บาท) ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1)	ประเภทงานอาคาร				
	- บ้านพักทาวน์เฮ้าส์ของพนักงานแบบ 1 คูหา จำนวน 1 หน่วย (หลังที่ 1)	1,080,452.73			
	- บ้านพักทาวน์เฮ้าส์ของพนักงานแบบ 2 คูหา จำนวน 2 หน่วย (หลังที่ 2)	1,896,857.50			
	- บ้านพักทาวน์เฮ้าส์ของพนักงานแบบ 2 คูหา จำนวน 2 หน่วย (หลังที่ 3)	1,917,366.50			
	- บ้านพักทาวน์เฮ้าส์ของพนักงานแบบ 2 คูหา จำนวน 2 หน่วย (หลังที่ 4)	1,889,517.50			
	- บ้านพักทาวน์เฮ้าส์ของพนักงานแบบ 2 คูหา จำนวน 2 หน่วย (หลังที่ 5)	2,051,097.50			
	รวมประเภทงานอาคาร	8,835,291.73	1.2973	11,462,023.96	
2)	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	-	-	
3)	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-	-	-	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			11,462,023.96	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)			11,462,000.00	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคารรวม	- ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท/ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ที่ 471/2566 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ :  ประธานกรรมการ  
(นายสมศักดิ์ เกียรติกลาง)

ลงชื่อ :  กรรมการ  
(นางสาวสิริกาญจน์ มรกตศรีวรรณ)

ลงชื่อ :  กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวพัชรีญา ศิลา)

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 5)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช. ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ส่วนที่ 1</b> ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุน ซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)								
1.0)	<b>หมวดงานรื้อถอน</b>								
1.0.1)	งานรื้อถอนและงานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง							5,490.00	
1.1)	<b>หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
1.1.1)	งานโครงสร้างเหล็กหลังคา							66,935.14	
1.2)	<b>หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>								
1.2.1)	งานพื้น							121,908.00	
1.2.2)	งานผนัง							445,959.00	
1.2.3)	งานฝ้าเพดาน							145,547.80	
1.2.4)	งานประตูและหน้าต่าง							372,000.00	
1.2.5)	งานบันไดและทางลาด							90,254.00	
1.2.6)	งานสุขภัณฑ์							125,564.00	
1.2.7)	งานหลังคา							32,507.08	
1.2.8)	งานทาสี							73,430.00	
1.2.9)	งานเบ็ดเตล็ด							94,825.00	

*AK*      *Sirap*      *Am*


หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว



## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 5)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช. ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาวนเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ส่วนที่ 1</b>								
	<b>กลุ่มงานที่ 1</b>								
1.0)	หมวดงานรื้อถอน								
1.0.1	งานรื้อถอนและงานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง								
	- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง ทำความสะอาดพื้นที่ กำจัดเศษวัสดุเดิม รื้อถอนงานก่ออิฐฉนวนหรืองานฉาบที่ชำรุดผุกร่อน แตกร้าว และอื่นๆ	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- รื้อถอนเสา ค.ส.ล. ครีวนอก	5.00	ตัน	-	-	50.00	250.00	250.00	
	- รื้อถอนวงกบประตูห้องน้ำ	6.00	ชุด	-	-	40.00	240.00	240.00	
	<b>รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.0.1)</b>							<b>5,490.00</b>	
1.1)	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1.1)	งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก Channal ขนาด 75x150x6.5 mm.	624.96	กก.	67.00	41872.32	10.00	6249.60	48121.92	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 38x75x3.2 mm.	77.46	กก.	19.00	1,471.74	10.00	774.60	2,246.34	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x3.2 mm.	270.72	กก.	19.00	5,143.68	10.00	2,707.20	7,850.88	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x100x3.2 mm.		กก.	19.00	-	10.00	-	-	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 mm.		กก.	19.00	-	10.00	-	-	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 101.6x3.2 mm.	60.00	กก.	19.00	1,140.00	10.00	600.00	1,740.00	
	- ทาสีเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ	64.00	ตร.ม.	74.00	4,736.00	35.00	2,240.00	6,976.00	
	- ทาสีกันสนิมและทาด้วยสีน้ำมัน			-	-	-	-	-	
	<b>รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.1.1)</b>							<b>66,935.14</b>	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 5)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2)	หมวดงานสถาปัตยกรรม			-		-			
1.2.1)	งานพื้น			-		-			
	- F1 พื้น ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดผิวเรียบ	90.00	ตร.ม.	326.00	29,340.00	158.00	14,220.00	43,560.00	
	- F2 พื้น ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดผิวกันลื่น	24.00	ตร.ม.	326.00	7,824.00	158.00	3,792.00	11,616.00	
	- F3 พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน เคลือบน้ำยา	50.00	ตร.ม.	115.00	5,750.00	87.00	4,350.00	10,100.00	
	- F4 พื้น ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดผิวด้าน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- F5 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบ ปูกระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 150x900 มม. ทหนา 2.5 มม.	100.00	ตร.ม.	321.00	32,100.00	114.00	11,400.00	43,500.00	
	- F6 พื้น ค.ส.ล. ผสมน้ำยากันซึม ผิวซีเมนต์ขัดมัน เคลือบน้ำยา	16.00	ตร.ม.	115.00	1,840.00	87.00	1,392.00	3,232.00	
	- F7 พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดเรียบ	50.00	ตร.ม.	111.00	5,550.00	87.00	4,350.00	9,900.00	
				-		-			
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.1)			-		-		121,908.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 5)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช. ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.2)	งานผนัง			-		-			
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	162.00	ตร.ม.	326.00	52,812.00	90.00	14,580.00	67,392.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาเต็มแผ่น	81.00	ตร.ม.	669.00	54,189.00	176.00	14,256.00	68,445.00	
	- (P1 ) ผนังฉาบปูน ภายใน	300.00	ตร.ม.	56.00	16,800.00	87.00	26,100.00	42,900.00	
	- (P2) ผนังฉาบปูน ภายนอก	300.00	ตร.ม.	56.00	16,800.00	118.00	35,400.00	52,200.00	
	- (P3) ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดผิวเรียบ	104.00	ตร.ม.	296.00	30,784.00	166.00	17,264.00	48,048.00	
	- (P4) ผิวซีเมนต์ขัดมัน เคลือบน้ำยา	12.00	ตร.ม.	60.00	720.00	92.00	1,104.00	1,824.00	
	- (P5) ระแนงไม้เทียม Wood Plastic Composite ขนาด 30x50 มม. สอดใส่โครงเหล็ก ทุกท่อน ติดตั้งตามแบบขยาย	50.00	ตร.ม.	2,500.00	125,000.00	250.00	12,500.00	137,500.00	
	- บัวไม้เต็งขนาด 3/4"x4" ทาสีน้ำมันสีขาว	158.00	ม.	90.00	14,220.00	85.00	13,430.00	27,650.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.2)							445,959.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 5)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.3)	งานฝ้าเพดาน			-		-			
	- C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีขาว โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาดและระยะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	120.00	ตร.ม.	241.00	28,920.00	200.00	24,000.00	52,920.00	
	- C2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. กันความชื้น ฉาบเรียบ รอยต่อ ทาสีขาว โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาดและ ระยะตามมาตรฐานผู้ผลิต	20.20	ตร.ม.	247.00	4,989.40	200.00	4,040.00	9,029.40	
	- C3 ฝ้าห้องพื้น ค.ส.ล. แต่งผิวเรียบ ทาสี	120.80	ตร.ม.	103.00	12,442.40	115.00	13,892.00	26,334.40	
	- C4 ฝ้าแผ่นเรียบสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. แต่งผิวโรยรอยต่อ ทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาดและระยะตาม มาตรฐานผู้ผลิต	66.00	ตร.ม.	233.00	15,378.00	195.00	12,870.00	28,248.00	
	- C6 ฉนวนกันความร้อนใยแก้ว หุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์รอบด้าน หนา 2 นิ้ว ซ้อนทับ 2 ชั้น ปูเหนือฝ้าเพดาน	124.00	ตร.ม.	184.00	22,816.00	50.00	6,200.00	29,016.00	
				-		-			
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.3)			-		-		145,547.80	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 5)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.4)	งานประตูและหน้าต่าง			-		-			
	งานประตู			-		-			
	- D2 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 2.40x2.70 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกบิดกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- D2A ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 3.10x2.70 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกบิดกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	-	ชุด	23,000.00	-	-	-	-	
	- D3 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 2.70x2.70 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกบิดกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- D4 ประตูบานอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.40 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกบิดกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	4.00	ชุด	5,300.00	21,200.00	-	-	21,200.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 5)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	D5 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.05 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดสีกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	6.00	ชุด	5,600.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
-	D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.05 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดสีกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
-	D7 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x1.15 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดสีกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
-	D9 ประตูรั้วเหล็ก บานเปิดคู่ ขนาด 1.15x1.10 ม.	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
-	D10 ประตูรั้วเหล็ก บานเปิดคู่ ขนาด 1.30x3.80 ม.	2.00	ชุด	19,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
-	D11 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 2.40x2.40 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
				-		-	-		
				-		-	-		



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 5)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหน้าต่าง			-		-			
-	W1 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม และช่องแสงกระจกติดตาย	2.00	ชุด	10,700.00	21,400.00	-	-	21,400.00	
	ขนาด 1.60x2.40 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม			-		-			
	ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ			-		-			
-	W2 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม และช่องแสงกระจกติดตาย	2.00	ชุด	8,600.00	17,200.00	-	-	17,200.00	
	ขนาด 1.60x2.40 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม			-		-			
	ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ			-		-			
-	W3 หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระจกซ้อน	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	ขนาด 1.00x0.65 ม. วงกบอลูมิเนียม			-		-			
-	W4 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม และช่องแสงกระจกติดตาย	2.00	ชุด	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	ขนาด 3.00x2.70 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม			-		-			
	ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ			-		-			
-	W5 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดคู่ และช่องแสงกระจกติดตาย	2.00	ชุด	5,400.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	ขนาด 0.90x2.70 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม			-		-			
	ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ			-		-			

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 5)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	W6 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 0.90x1.70 ม. วงกบอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	3,400.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
-	W7 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.20x1.50 ม. วงกบอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	4.00	ชุด	4,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
-	W8 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.45x1.50 ม. วงกบอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
-	W9 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 0.90x1.50 ม. วงกบอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.4)	52.00		175,000.00	372,000.00	-	-	372,000.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 5)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.5)	งานบันไดและทางลาด			-		-			
	งานบันได ST1			-		-			
	- ลูกนอนไม้แดง หนา 1.5"x12" ทำสีธรรมชาติ	32.00	เมตร	1,360.00	43,520.00	125.00	4,000.00	47,520.00	
	- ลูกตั้งไม้แดง หนา 1"x6" ทำสีธรรมชาติ	38.00	เมตร	600.00	22,800.00	77.00	2,926.00	25,726.00	
	- ชานพักไม้แดง หนา 1"x4" เข้าลิ้น ทำสีธรรมชาติ	4.00	ตร.ม.	1,000.00	4,000.00	340.00	1,360.00	5,360.00	
	- จมูกบันไดไม้แดง หนา 1.5"x4" ทำสีธรรมชาติ	6.00	เมตร	350.00	2,100.00	110.00	660.00	2,760.00	
	- ราวบันไดไม้แดง 1.5"x2" ลบมุมไม้ ทำสีธรรมชาติ	8.00	เมตร	500.00	4,000.00	161.00	1,288.00	5,288.00	
	งานบันได ST2			-		-			
	- ฝิวขัดมันเรียบ เชาะกันลื่นตามแบบ เคลือบน้ำยา	10.00	ตร.ม.	115.00	1,150.00	110.00	1,100.00	2,250.00	
	งานบันได ST3			-		-			
	- ฝิวขัดมันเรียบ เชาะกันลื่นตามแบบ เคลือบน้ำยา	6.00	ตร.ม.	115.00	690.00	110.00	660.00	1,350.00	
				-		-			
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.5)			-		-		90,254.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 5)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาวนเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 ตั้ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.6)	งานสุขภัณฑ์			-		-			
	- WC โถสุขภัณฑ์แบบฟลักซ์แท็งค์ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น C13930 (N)	6.00	ชุด	3,150.00	18,900.00	450.00	2,700.00	21,600.00	
	- SW สายฉีดชำระ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT992K-CR (HM)	6.00	ชุด	780.00	4,680.00	70.00	420.00	5,100.00	
	- LAV2 อ่างล้างหน้า ชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ COTTO รุ่น C0512	4.00	ชุด	2,100.00	8,400.00	300.00	1,200.00	9,600.00	
	- LAV4 อ่างล้างหน้า ชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น C02717	2.00	ชุด	2,350.00	4,700.00	300.00	600.00	5,300.00	
	- FC ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ COTTO รุ่น CT1142A	6.00	ชุด	2,190.00	13,140.00	150.00	900.00	14,040.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT685	6.00	ชุด	1,440.00	8,640.00	-	-	8,640.00	
	- สะดืออ่างล้างมือ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT665 (HM)	6.00	ชุด	429.00	2,574.00	-	-	2,574.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างมือ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น Z402 (HM)	6.00	ชุด	220.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
	- V สติปवालอ่างล้างมือ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT179 (HM)	6.00	ชุด	199.00	1,194.00	-	-	1,194.00	
	- SH ฝักบัวพร้อมสาย ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น S17 (HM)	4.00	ชุด	720.00	2,880.00	70.00	280.00	3,160.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 5)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	SH วาล์วเปิด-ปิด ฝักบัวสายอ่อน ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT1115A (HM)	4.00	ชุด	1,180.00	4,720.00	35.00	140.00	4,860.00	
-	SD ชั้นวางสุขุ เซรามิคชนิดติดผนัง ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น C805	4.00	ชุด	450.00	1,800.00	70.00	280.00	2,080.00	
-	PH ที่ใส่กระดาษชำระ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT0049	6.00	ชุด	1,800.00	10,800.00	70.00	420.00	11,220.00	
-	TH ราวแขวนผ้า ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT022	6.00	ชุด	999.00	5,994.00	70.00	420.00	6,414.00	
-	MR กระจกเงา (ดูขนาดตามแบบขยาย)	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	250.00	1,500.00	10,500.00	
-	FD ฝาปิดท่อระบายน้ำทิ้ง ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT651Z2PW (HM)	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	75.00	450.00	2,550.00	
-	F ก๊อกน้ำที่ล้างพื้น แบบต่อสายยาง ผลิตภัณฑ์ RASLAND รุ่น WR2202	6.00	ชุด	179.00	1,074.00	25.00	150.00	1,224.00	
-	สตอปวาล์วสายฉีดชำระ และโถส้วม ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT179 (HM)	12.00	ชุด	199.00	2,388.00	35.00	420.00	2,808.00	
-	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ล. กรุแกรนิตสีเทาขาว	6.00	ชุด	1,300.00	7,800.00	380.00	2,280.00	10,080.00	
-	เคาน์เตอร์หลังโถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	400.00	800.00	250.00	500.00	1,300.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.6)			-		-		125,564.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 5)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาวนเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แห่ง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 ลง ๓ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.7)	งานหลังคา			-		-			
	- R1 หลังคากระเบื้องลอนคู่ ชนิดไม่ผสมใยหิน ยาว 1.20 ม.	5.00	ตร.ม.	130.00	650.00	45.00	225.00	875.00	
	- R2 หลังคา ค.ส.ล. ทำผิวขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม	20.00	ตร.ม.	115.00	2,300.00	87.00	1,740.00	4,040.00	
	- R3 หลังคา โพลีคาร์บอเนต สีขาวขุ่น ลอนลูกฟูก ทหนา 6 มม.	46.00	ตร.ม.	300.00	13,800.00	70.00	3,220.00	17,020.00	
	- ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่	27.20	ม.	176.40	4,798.08	55.00	1,496.00	6,294.08	
	- ครอบข้างหลังคากระเบื้องลอนคู่	30.00	ม.	97.60	2,928.00	45.00	1,350.00	4,278.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.7)			-		-		32,507.08	
1.2.8)	งานทาสี			-		-			
	- สีอะคริลิก ชนิดทภายใน	420.00	ตร.ม.	66.00	27,720.00	28.00	11,760.00	39,480.00	
	- สีอะคริลิก ชนิดทภายนอก	350.00	ตร.ม.	66.00	23,100.00	31.00	10,850.00	33,950.00	
				-		-			
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.8)			-		-		73,430.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 5)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.9)	งานเบ็ดเตล็ด			-		-			
	- เสาเอ็น และทับหลัง ค.ส.ล.	190.00	เมตร	110.00	20,900.00	44.00	8,360.00	29,260.00	
	- แผ่นปิดกันนก PVC รูปแบบลอนตามหลังคา	64.00	เมตร	30.00	1,920.00	10.00	640.00	2,560.00	
	- มุ้งลวดกันแมลงเข้ากรอบลูมิเนียม	90.00	เมตร	100.00	9,000.00	10.00	900.00	9,900.00	
	- ราวกันตกกระเบื้องเหล็ก	9.60	เมตร	1,500.00	14,400.00	450.00	4,320.00	18,720.00	
	- ช่องระบายน้ำล้น กล่องอลูมิเนียม ขนาด 50x100x1.5 มม.	4.00	จุด	50.00	200.00	15.00	60.00	260.00	
	- ร่อง PVC ตัว U ขนาด 10x10 มม. ผิวสีเทา (ผนัง)	50.00	เมตร	20.00	1,000.00	20.00	1,000.00	2,000.00	
	- ร่อง PVC ตัว U ขนาด 10x10 มม. ผิวสีเทา (ฝ้าเพดาน)	12.00	เมตร	20.00	240.00	20.00	240.00	480.00	
	- เคา์นเตอร์เตรียมอาหารภายใน ก่ออิฐฉาบปูน TOP ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน เคลือบน้ำยา สูง 0.85 ม.	7.20	เมตร	1,500.00	10,800.00	225.00	1,620.00	12,420.00	
	- เคา์นเตอร์ครัวใน ก่ออิฐฉาบปูน TOP ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน เคลือบน้ำยา สูง 0.85 ม.	5.80	เมตร	1,500.00	8,700.00	225.00	1,305.00	10,005.00	
	- อ่างล้างจาน 1 หลุม พร้อมที่ทักจาน	2.00	ชุด	1,850.00	3,700.00	300.00	600.00	4,300.00	
	- ก๊อกอ่างล้างจาน แบบคอเจ	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	35.00	70.00	1,070.00	
	- ท่อน้ำทิ้งแบบ P-TRAP PVC สีเทา	2.00	ชุด	200.00	400.00	35.00	70.00	470.00	
	- ถังดักไขมัน ขนาด 15 ลิตร	2.00	ชุด	1,190.00	2,380.00	500.00	1,000.00	3,380.00	
				-		-			
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.9)			-		-		94,825.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 5)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 ตั้ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3)	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร			-		-			
1.3.1)	ระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้าแรงต่ำ			-		-			
	- ตู้ Consumer Unit ขนาด 14 ช่อง	2.00	ชุด	2,960.00	5,920.00	236.80	473.60	6,393.60	
	- Miniature Circuit Breaker (MCB) 1P 20 A	12.00	ชุด	225.00	2,700.00	18.00	216.00	2,916.00	
	- Miniature Circuit Breaker (MCB) 1P 16 A	4.00	ชุด	225.00	900.00	18.00	72.00	972.00	
	- Miniature Circuit Breaker (MCB) 1P 10 A	4.00	ชุด	225.00	900.00	18.00	72.00	972.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า 15 A	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	4,000.00	
	- ACCESSORIES (10%)	1.00	เหมา	1,302.00	1,302.00	390.00	390.00	1,692.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.1)			-		-		16,945.60	
1.3.2)	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและแสงสว่างฉุกเฉิน			-		-			
	- โคมไฟ Downlight (RD01)	58.00	ชุด	280.00	16,240.00	115.00	6,670.00	22,910.00	
	- โคมไฟหลอดยาว 1x9 W (F01)	4.00	ชุด	550.00	2,200.00	115.00	460.00	2,660.00	
	- โคมไฟกิ่ง (W01)	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	165.00	330.00	1,930.00	
	- ACCESSORIES (10%)	1.00	เหมา	2,004.00	2,004.00	984.00	984.00	2,988.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.2)			-		-		30,488.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 5)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช. ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แห่ง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.3)	ระบบเดินไฟฟ้าและสวิตช์			-		-			
	- สวิตช์ 1 ทาง 10A 250V	36.00	ชุด	30.00	1,080.00	80.00	2,880.00	3,960.00	
	- สวิตช์ 2 ทาง 10A 250V	4.00	ชุด	56.00	224.00	90.00	360.00	584.00	
	- เดินตู้ชนิดมีกราวด์ 10A. 250V	32.00	ชุด	130.00	4,160.00	90.00	2,880.00	7,040.00	
	- เดินตู้ชนิดมีกราวด์ 10A. 250V ชนิดกันน้ำ	2.00	ชุด	560.00	1,120.00	115.00	230.00	1,350.00	
	- ACCESSORIES (15%)	1.00	เหมา	986.00	986.00	296.00	296.00	1,282.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.3)			-		-		14,216.00	
1.3.4)	ระบบโทรศัพท์			-		-			
	- เดินโทรศัพท์ (RJ11) แบบติดผนัง	2.00	ชุด	100.00	200.00	8.00	16.00	216.00	
	- TIEV 4C-0.65 mm	60.00	เมตร	8.00	480.00	6.00	360.00	840.00	
	- ท่อ EMT Dia. 15 mm	30.00	เมตร	44.00	1,320.00	22.00	660.00	3,960.00	
	- ACCESSORIES (15%)	1.00	เหมา	498.00	498.00	149.00	149.00	647.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.4)			-		-		5,663.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 5)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.5)	สายไฟฟ้ากำลัง			-		-			
	- IEC01 1C-16 sq.mm	60.00	เมตร	54.00	3,240.00	20.00	1,200.00	4,440.00	
	- IEC01 1C-4 sq.mm	1,140.00	เมตร	12.00	13,680.00	10.00	11,400.00	25,080.00	
	- IEC01 1C-2.5 sq.mm	1,914.00	เมตร	8.00	15,312.00	7.00	13,398.00	28,710.00	
	- ACCESSORIES (5%)	1.00	เหมา	2,096.00	2,096.00	629.00	629.00	2,725.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.5)			-		-		60,955.00	
1.3.6)	ท่อร้อยสายไฟฟ้า			-		-			
	- ท่อ EMT Dia. 40 mm.	80	เมตร	159.00	12,720.00	32.00	2,560.00	15,280.00	
	- ท่อ EMT Dia. 15 mm.	470	เมตร	45.00	21,150.00	22.00	10,340.00	31,490.00	
	- ACCESSORIES (20%)	1	เหมา	8,574.00	8,574.00	2,572.00	2,572.00	11,146.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.6)			-		-		57,916.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 5)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4)	หมวดงานระบบประปา ,สุขาภิบาลและดับเพลิง			-		-			
1.4.1)	ระบบประปา และสุขาภิบาล			-		-			
	- ท่อน้ำประปา ในอาคาร (CW. PIPE) : PPR -PN10			-		-			
	- Dia. 1/2"	68.00	ม.	35.00	2,380.00	30.00	2,040.00	4,420.00	
	- Dia. 3/4"	12.00	ม.	46.00	552.00	30.00	360.00	912.00	
	- Dia. 1"	10.00	ม.	76.00	760.00	30.00	300.00	1,060.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1.00	هما	1,476.80	1,476.80	443.04	443.04	1,919.84	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1.00	هما	738.40	738.40	221.52	221.52	959.92	
	- ท่อน้ำประปา ส่วนที่ฝังในดิน (CW. PIPE) PB CLASS 13.5			-		-			
	- Dia. 1"	40.00	ม.	64.00	2,560.00	30.00	1,200.00	3,760.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1.00	هما	1,280.00	1,280.00	384.00	384.00	1,664.00	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1.00	هما	512.00	512.00	153.60	153.60	665.60	
	- ประตูน้ำ (GATE VALVE)			-		-			
	- Dia. 1/2"	4.00	ชุด	232.00	928.00	60.00	240.00	1,168.00	
	- Dia. 3/4"	2.00	ชุด	264.00	528.00	80.00	160.00	688.00	
	- Dia. 1"	2.00	ชุด	384.00	768.00	100.00	200.00	968.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 5)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 หน่วย

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- HOSE BIBB			-		-			
	- Dia. 1"	2.00	ชุด	128.00	256.00	60.00	120.00	376.00	
	- เครื่องทำน้ำอุ่น (WATER HEATER 4-6 KW.)	4.00	ชุด	3,800.00	15,200.00	1,000.00	4,000.00	19,200.00	
	- มาตรวัดน้ำ	2.00	ชุด	1,850.00	3,700.00	250.00	500.00	4,200.00	
	- งานทดสอบและงานทำความสะอาด	1.00	เหมา	1,412.00	1,412.00	2,825.00	2,825.00	4,237.00	
				-		-			
	<b>รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.4.1)</b>	<b>151.00</b>		<b>12,298.20</b>	<b>33,051.20</b>	<b>5,697.16</b>	<b>13,147.16</b>	<b>46,198.36</b>	
1.4.2)	ระบบระบายน้ำทิ้ง และน้ำเสีย			-		-			
	- ท่อระบายน้ำเสียภายในอาคาร (ท่อS, W, V) : PVC. CLASS 8.5			-		-			
	- Dia. 2"	46.00	ม.	39.00	1,794.00	40.00	1,840.00	3,634.00	
	- Dia. 3"	54.00	ม.	84.00	4,536.00	75.00	4,050.00	8,586.00	
	- Dia. 4"	70.00	ม.	136.00	9,520.00	100.00	7,000.00	16,520.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	7,925.00	7,925.00	2,377.50	2,377.50	10,302.50	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1.00	เหมา	4,755.00	4,755.00	1,426.50	1,426.50	6,181.50	
	- ท่อระบายอากาศ (ท่อ V.) : PVC. CLASS 8.5			-		-			
	- Dia. 1 1/2"	56.00	ม.	37.00	2,072.00	30.00	1,680.00	3,752.00	
	- Dia. 2"	48.00	ม.	39.00	1,872.00	40.00	1,920.00	3,792.00	
	- Dia. 2 1/2"	20.00	ม.	61.00	1,220.00	60.00	1,200.00	2,420.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 5)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	2,582.00	2,582.00	774.60	774.60	3,356.60	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1.00	เหมา	1,549.20	1,549.20	464.76	464.76	2,013.96	
	- ช่องระบายอากาศพร้อมตะแกรงกันแมลง (VTR. OR VTW)			-		-			
	- Dia. 2 1/2"	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	250.00	500.00	2,100.00	
	- ช่องระบายน้ำที่พื้น (FD.)	2.00	ชุด	380.00	760.00	110.00	220.00	980.00	
	- ช่องล้างท่อที่พื้น (FCO.)	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	350.00	700.00	3,100.00	
	- ช่องล้างท่อ (CO.)	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	240.00	480.00	2,080.00	
	- FLEXIBLE CONNECTOR	2.00	ชุด	2,400.00	4,800.00	1,000.00	2,000.00	6,800.00	
	- งานทดสอบและงานทำความสะอาด	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.4.2)			-		-		81,618.56	
1.4.3)	ระบบบำบัดน้ำเสีย			-		-			
	- บ่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมอุปกรณ์ ,ฝาบ่อ ,ฐานรากและงานโครงสร้างบ่อ			-		-			
	- บ่อบำบัดน้ำเสีย 1 ลบ.ม. ต่อ วัน	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	2,000.00	4,000.00	21,000.00	
	(ความสามารถการบำบัดน้ำเสีย)			-		-			
	- งานทดสอบและงานทำความสะอาด	1.00	เหมา	850.00	850.00	1,700.00	1,700.00	2,550.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.4.3)			-		-		23,550.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 5)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช. ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.4)	ระบบระบายน้ำฝน			-		-			
	- ท่อน้ำฝน ในอาคาร : GSP. CLASS M			-		-			
	- Dia. 3"	16.00	ม.	306.00	4,896.00	75.00	1,200.00	6,096.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	2,448.00	2,448.00	734.40	734.40	3,182.40	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1.00	เหมา	979.20	979.20	293.76	293.76	1,272.96	
	- ท่อน้ำฝน นอกอาคาร : PVC. CLASS 13.5			-		-			
	- Dia. 4"	30.00	ม.	136.00	4,080.00	120.00	3,600.00	7,680.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	2,040.00	2,040.00	612.00	612.00	2,652.00	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1.00	เหมา	612.00	612.00	183.60	183.60	795.60	
	- Roof Drain (RD)			-		-			
	- Dia. 3"	2.00	จุด	800.00	1,600.00	150.00	300.00	1,900.00	
	- งานทดสอบและงานทำความสะอาด	1.00	เหมา	160.00	160.00	48.00	48.00	208.00	
				-		-			
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.4.4)			-		-		23,786.96	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 5)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช. ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แห่ง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.5)	ระบบดับเพลิง			-		-			
	- เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ขนาด 15 ปอนด์ รุ่น 6A:20B	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	200.00	800.00	6,800.00	
				-		-			
				-		-			
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.4.5)			-		-		6,800.00	
1.5)	หมวดงานอื่นๆ			-		-			
1.5.1)	งานฝังบริเวณ			-		-			
	- ดินถมเกลี่ยเรียบทับแน่น	500.00	ลบ.ม.	120.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	- พื้นทางเชื่อม ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม.	72.00	ตร.ม.	450.00	32,400.00	45.00	3,240.00	35,640.00	
	- เสริมเหล็ก WIRE MESH ขนาด 4 มม. 0.15 x 0.30 ม. <sup>#</sup>			-		-			
	- บ่อพักสำเร็จขนาด 0.40 x 0.50 ม.	3.00	บ่อ	250.00	750.00	150.00	450.00	1,200.00	
	- ท่อซีเมนต์ ขนาด 8 นิ้ว	30.00	ม.	80.00	2,400.00	50.00	1,500.00	3,900.00	
	- งานติดตั้งบัวปูน	60.00	ม.	100.00	6,000.00	30.00	1,800.00	7,800.00	
				-		-			
				-		-			
				-		-			
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.5.1)							108,540.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 4)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช. ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ส่วนที่ 1</b> ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุน ซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)								
1.0)	<b>หมวดงานรื้อถอน</b>								
1.0.1)	งานรื้อถอนและงานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง							5,490.00	
1.1)	<b>หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
1.1.1)	งานโครงสร้างเหล็กหลังคา							66,935.14	
1.2)	<b>หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>								
1.2.1)	งานพื้น							121,908.00	
1.2.2)	งานผนัง							284,379.00	
1.2.3)	งานฝ้าเพดาน							145,547.80	
1.2.4)	งานประตูและหน้าต่าง							372,000.00	
1.2.5)	งานบันไดและทางลาด							90,254.00	
1.2.6)	งานสุขภัณฑ์							125,564.00	
1.2.7)	งานหลังคา							32,507.08	
1.2.8)	งานทาสี							73,430.00	
1.2.9)	งานเบ็ดเตล็ด							94,825.00	

*(Handwritten signature)*

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 4)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช. ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 หน่วย
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั ง ัณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3)	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
1.3.1)	ระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้าแรงต่ำ							16,945.60	
1.3.2)	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและแสงสว่างฉุกเฉิน							30,488.00	
1.3.3)	ระบบเต้ารับไฟฟ้าและสวิตช์							14,216.00	
1.3.4)	ระบบโทรศัพท์							5,663.00	
1.3.5)	สายไฟฟ้ากำลัง							60,955.00	
1.3.6)	ท่อร้อยสายไฟฟ้า							57,916.00	
1.4)	หมวดงานระบบประปา ,สุขาภิบาลและดับเพลิง								
1.4.1)	ระบบประปา และสุขาภิบาล							46,198.36	
1.4.2)	ระบบระบายน้ำทิ้ง และน้ำเสีย							81,618.56	
1.4.3)	ระบบบำบัดน้ำเสีย							23,550.00	
1.4.4)	ระบบระบายน้ำฝน							23,786.96	
1.4.5)	ระบบดับเพลิง							6,800.00	
1.5)	หมวดงานอื่นๆ								
1.5.1)	งานฝังบริเวณ							108,540.00	
	รวมเป็นค่างานส่วนที่ 1							1,889,517.50	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 4)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.0)	หมวดงานรื้อถอน								
1.0.1)	งานรื้อถอนและงานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง								
	- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง ทำความสะอาดพื้นที่ กำจัดเศษวัสดุเดิม	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รื้อถอนงานก่ออิฐฉาบหรืองานฉาบที่ชำรุดผุกร่อน แตกร้าว และอื่นๆ								
	- รื้อถอนเสา ค.ส.ล. ครีวนอก	5.00	ตัน	-	-	50.00	250.00	250.00	
	- รื้อถอนวงกบประตูห้องน้ำ	6.00	ชุด	-	-	40.00	240.00	240.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.0.1)							5,490.00	
1.1)	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1.1)	งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก Channal ขนาด 75x150x6.5 mm.	624.96	กก.	67.00	41872.32	10.00	6249.60	48121.92	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 38x75x3.2 mm.	77.46	กก.	19.00	1,471.74	10.00	774.60	2,246.34	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x3.2 mm.	270.72	กก.	19.00	5,143.68	10.00	2,707.20	7,850.88	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x100x3.2 mm.		กก.	19.00	-	10.00	-	-	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 mm.		กก.	19.00	-	10.00	-	-	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 101.6x3.2 mm.	60.00	กก.	19.00	1,140.00	10.00	600.00	1,740.00	
	- ทาสีเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ	64.00	ตร.ม.	74.00	4,736.00	35.00	2,240.00	6,976.00	
	ทาสีกันสนิมและทาทับด้วยสีน้ำมัน				-	-	-	-	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.1.6)				-	-	-	66,935.14	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 4)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช. ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 ตั้ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2)	หมวดงานสถาปัตยกรรม			-		-			
1.2.1)	งานพื้น			-		-			
	- F1 พื้น ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดผิวเรียบ	90.00	ตร.ม.	326.00	29,340.00	158.00	14,220.00	43,560.00	
	- F2 พื้น ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดผิวมัน	24.00	ตร.ม.	326.00	7,824.00	158.00	3,792.00	11,616.00	
	- F3 พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน เคลือบน้ำยา	50.00	ตร.ม.	115.00	5,750.00	87.00	4,350.00	10,100.00	
	- F4 พื้น ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดผิวด้าน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- F5 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบ ปูกระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 150x900 มม.หนา 2.5 มม.	100.00	ตร.ม.	321.00	32,100.00	114.00	11,400.00	43,500.00	
	- F6 พื้น ค.ส.ล. ผสมน้ำยากันซึม ผิวซีเมนต์ขัดมัน เคลือบน้ำยา	16.00	ตร.ม.	115.00	1,840.00	87.00	1,392.00	3,232.00	
	- F7 พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดเรียบ	50.00	ตร.ม.	111.00	5,550.00	87.00	4,350.00	9,900.00	
				-		-			
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.1)			-		-		121,908.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 4)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช. ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.2)	งานผนัง			-		-			
	- ผนังก่ออิฐมวลเบารឹងแผ่น	57.00	ตร.ม.	326.00	18,582.00	90.00	5,130.00	23,712.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบารឹងแผ่น		ตร.ม.	669.00	-	176.00	-	-	
	- (P1 ) ผนังฉาบปูน ภายใน	15.00	ตร.ม.	56.00	840.00	87.00	1,305.00	2,145.00	
	- (P2) ผนังฉาบปูน ภายนอก	250.00	ตร.ม.	56.00	14,000.00	118.00	29,500.00	43,500.00	
	- (P3) ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดผิวเรียบ	104.00	ตร.ม.	296.00	30,784.00	166.00	17,264.00	48,048.00	
	- (P4) ผิวซีเมนต์ขัดมัน เคลือบน้ำยา	12.00	ตร.ม.	60.00	720.00	92.00	1,104.00	1,824.00	
	- (P5) ระแนงไม้เทียม Wood Plastic Composite ขนาด 30x50 มม.สอดใส่โครงเหล็ก ทุกท่อน ติดตั้งตามแบบขยาย	50.00	ตร.ม.	2,500.00	125,000.00	250.00	12,500.00	137,500.00	
	- บัวไม้เต็งขนาด 3/4"x4" ทาสีน้ำมันสีขาว	158.00	ม.	90.00	14,220.00	85.00	13,430.00	27,650.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.2)							284,379.00	

*K. Sings*

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 4)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ดันแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.3)	งานฝ้าเพดาน			-		-			
	- C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีขาว โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาดและระยะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	120.00	ตร.ม.	241.00	28,920.00	200.00	24,000.00	52,920.00	
	- C2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. กันความชื้น ฉาบเรียบ รอยต่อ ทาสีขาว โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาดและ ระยะตามมาตรฐานผู้ผลิต	20.20	ตร.ม.	247.00	4,989.40	200.00	4,040.00	9,029.40	
	- C3 ฝ้าท้องพื้น ค.ส.ล. แต่งผิวเรียบ ทาสี	120.80	ตร.ม.	103.00	12,442.40	115.00	13,892.00	26,334.40	
	- C4 ฝ้าแผ่นเรียบสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. แต่งผิวไร้อยู่ต่อ ทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาดและระยะตาม มาตรฐานผู้ผลิต	66.00	ตร.ม.	233.00	15,378.00	195.00	12,870.00	28,248.00	
	- C6 ฉนวนกันความร้อนใยแก้ว หุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์รอบด้าน หนา 2 นิ้ว ซ้อนทับ 2 ชั้น ปูเหนือฝ้าเพดาน	124.00	ตร.ม.	184.00	22,816.00	50.00	6,200.00	29,016.00	
				-		-			
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.3)			-		-		145,547.80	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 4)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.4)	งานประตูและหน้าต่าง			-		-			
	งานประตู			-		-			
	- D2 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 2.40x2.70 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกบิดกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- D2A ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 3.10x2.70 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกบิดกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	-	ชุด	23,000.00	-	-	-	-	
	- D3 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 2.70x2.70 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกบิดกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- D4 ประตูบานอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.40 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกบิดกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	4.00	ชุด	5,300.00	21,200.00	-	-	21,200.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 4)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช. ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	D5 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.05 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดสีกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	6.00	ชุด	5,600.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
-	D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.05 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดสีกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
-	D7 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x1.15 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดสีกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
-	D9 ประตูรั้วเหล็ก บานเปิดคู่ ขนาด 1.15x1.10 ม.	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
-	D10 ประตูรั้วเหล็ก บานเปิดคู่ ขนาด 1.30x3.80 ม.	2.00	ชุด	19,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
-	D11 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 2.40x2.40 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกบิดกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 4)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหน้าต่าง			-		-			
	- W1 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม และช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.60x2.40 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	10,700.00	21,400.00	-	-	21,400.00	
	- W2 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม และช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.60x2.40 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	8,600.00	17,200.00	-	-	17,200.00	
	- W3 หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระจกซ้อน ขนาด 1.00x0.65 ม. วงกบอลูมิเนียม	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- W4 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม และช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 3.00x2.70 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- W5 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดคู่ และช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 0.90x2.70 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	5,400.00	10,800.00	-	-	10,800.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 4)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช. ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	W6 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 0.90x1.70 ม. วงกบอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	3,400.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
-	W7 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.20x1.50 ม. วงกบอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	4.00	ชุด	4,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
-	W8 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.45x1.50 ม. วงกบอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
-	W9 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 0.90x1.50 ม. วงกบอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.4)	52.00		175,000.00	372,000.00	-	-	372,000.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 4)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ดันแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.5)	งานบันไดและทางลาด			-		-			
	งานบันได ST1			-		-			
	- ลูกนอนไม้แดง หนา 1.5"x12" ทำสีธรรมชาติ	32.00	เมตร	1,360.00	43,520.00	125.00	4,000.00	47,520.00	
	- ลูกตั้งไม้แดง หนา 1"x6" ทำสีธรรมชาติ	38.00	เมตร	600.00	22,800.00	77.00	2,926.00	25,726.00	
	- ขานพักไม้แดง หนา 1"x4" เข้าลิ้น ทำสีธรรมชาติ	4.00	ตร.ม.	1,000.00	4,000.00	340.00	1,360.00	5,360.00	
	- จมูกบันไดไม้แดง หนา 1.5"x4" ทำสีธรรมชาติ	6.00	เมตร	350.00	2,100.00	110.00	660.00	2,760.00	
	- ราวบันไดไม้แดง 1.5"x2" ลบมุมไม้ ทำสีธรรมชาติ	8.00	เมตร	500.00	4,000.00	161.00	1,288.00	5,288.00	
	งานบันได ST2			-		-			
	- ผิวขัดมันเรียบ เชาะกันลื่นตามแบบ เคลือบน้ำยา	10.00	ตร.ม.	115.00	1,150.00	110.00	1,100.00	2,250.00	
	งานบันได ST3			-		-			
	- ผิวขัดมันเรียบ เชาะกันลื่นตามแบบ เคลือบน้ำยา	6.00	ตร.ม.	115.00	690.00	110.00	660.00	1,350.00	
				-		-			
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.5)			-		-		90,254.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 4)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช. ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.6)	งานสุขภัณฑ์			-		-			
	- WC โถสุขภัณฑ์แบบพลาซแท็กค์ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น C13930 (N)	6.00	ชุด	3,150.00	18,900.00	450.00	2,700.00	21,600.00	
	- SW สายฉีดชำระ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT992K-CR (HM)	6.00	ชุด	780.00	4,680.00	70.00	420.00	5,100.00	
	- LAV2 อ่างล้างหน้า ชนิดฝักได้เคาน์เตอร์ COTTO รุ่น C0512	4.00	ชุด	2,100.00	8,400.00	300.00	1,200.00	9,600.00	
	- LAV4 อ่างล้างหน้า ชนิดฝักครึ่งเคาน์เตอร์ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น C02717	2.00	ชุด	2,350.00	4,700.00	300.00	600.00	5,300.00	
	- FC ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ COTTO รุ่น CT1142A	6.00	ชุด	2,190.00	13,140.00	150.00	900.00	14,040.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT685	6.00	ชุด	1,440.00	8,640.00	-	-	8,640.00	
	- สะตืออ่างล้างมือ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT665 (HM)	6.00	ชุด	429.00	2,574.00	-	-	2,574.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างมือ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น Z402 (HM)	6.00	ชุด	220.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
	- V สตือปาวาล์วอ่างล้างมือ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT179 (HM)	6.00	ชุด	199.00	1,194.00	-	-	1,194.00	
	- SH ฝักบัวพร้อมสาย ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น S17 (HM)	4.00	ชุด	720.00	2,880.00	70.00	280.00	3,160.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 4)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	SH วาล์วเปิด-ปิด ฝักบัวสายอ่อน ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT1115A (HM)	4.00	ชุด	1,180.00	4,720.00	35.00	140.00	4,860.00	
-	SD ชั้นวางสบู เซรามิคชนิดติดผนัง ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น C805	4.00	ชุด	450.00	1,800.00	70.00	280.00	2,080.00	
-	PH ที่ใส่กระดาษชำระ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT0049	6.00	ชุด	1,800.00	10,800.00	70.00	420.00	11,220.00	
-	TH ราวแขวนผ้า ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT022	6.00	ชุด	999.00	5,994.00	70.00	420.00	6,414.00	
-	MR กระจกเงา (ดูขนาดตามแบบขยาย)	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	250.00	1,500.00	10,500.00	
-	FD ฝาปิดท่อระบายน้ำทิ้ง ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT651Z2PW (HM)	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	75.00	450.00	2,550.00	
-	F ก๊อกน้ำที่ล้างพื้น แบบต่อสายยาง ผลิตภัณฑ์ RASLAND รุ่น WR2202	6.00	ชุด	179.00	1,074.00	25.00	150.00	1,224.00	
-	สต็อบวาล์วสายฉีดชำระ และโถส้วม ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT179 (HM)	12.00	ชุด	199.00	2,388.00	35.00	420.00	2,808.00	
-	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ถ. กรุแกรนิตสีเทาขาว	6.00	ชุด	1,300.00	7,800.00	380.00	2,280.00	10,080.00	
-	เคาน์เตอร์หลังโถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	400.00	800.00	250.00	500.00	1,300.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.6)			-		-		125,564.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 4)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ดันแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.7)	งานหลังคา			-		-			
	- R1 หลังคากระเบื้องลอนคู่ ชนิดไม่ผสมใยหิน ยาว 1.20 ม.	5.00	ตร.ม.	130.00	650.00	45.00	225.00	875.00	
	- R2 หลังคา ค.ส.ล. ทำผิวขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม	20.00	ตร.ม.	115.00	2,300.00	87.00	1,740.00	4,040.00	
	- R3 หลังคา โพลีคาร์บอเนต สีขาวขุ่น ลอนลูกฟูก หนา 6 มม.	46.00	ตร.ม.	300.00	13,800.00	70.00	3,220.00	17,020.00	
	- ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่	27.20	ม.	176.40	4,798.08	55.00	1,496.00	6,294.08	
	- ครอบข้างหลังคากระเบื้องลอนคู่	30.00	ม.	97.60	2,928.00	45.00	1,350.00	4,278.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.7)			-		-		32,507.08	
1.2.8)	งานทาสี			-		-			
	- สีอะคริลิก ชนิดทาภายใน	420.00	ตร.ม.	66.00	27,720.00	28.00	11,760.00	39,480.00	
	- สีอะคริลิก ชนิดทาภายนอก	350.00	ตร.ม.	66.00	23,100.00	31.00	10,850.00	33,950.00	
				-		-			
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.8)			-		-		73,430.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 4)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.9)	งานเบ็ดเตล็ด			-		-			
	- เสาคอนกรีต และทับหลัง ค.ส.ล.	190.00	เมตร	110.00	20,900.00	44.00	8,360.00	29,260.00	
	- แผ่นปิดกันน้ำ PVC รูปแบบลอนตามหลังคา	64.00	เมตร	30.00	1,920.00	10.00	640.00	2,560.00	
	- มุ้งลวดกันแมลงเข้ากรอบลูมิเนียม	90.00	เมตร	100.00	9,000.00	10.00	900.00	9,900.00	
	- ราวกันตกกระเบื้องเหล็ก	9.60	เมตร	1,500.00	14,400.00	450.00	4,320.00	18,720.00	
	- ช่องระบายน้ำฝน กล่องอลูมิเนียม ขนาด 50x100x1.5 มม.	4.00	จุด	50.00	200.00	15.00	60.00	260.00	
	- ร่อง PVC ตัว U ขนาด 10x10 มม. ฝิวสีเทา (ผนัง)	50.00	เมตร	20.00	1,000.00	20.00	1,000.00	2,000.00	
	- ร่อง PVC ตัว U ขนาด 10x10 มม. ฝิวสีเทา (ฝ้าเพดาน)	12.00	เมตร	20.00	240.00	20.00	240.00	480.00	
	- เคาน์เตอร์เตรียมอาหารภายใน ก่ออิฐฉาบปูน TOP ค.ส.ล. ฝิวซีเมนต์ขัดมัน เคลือบน้ำยา สูง 0.85 ม.	7.20	เมตร	1,500.00	10,800.00	225.00	1,620.00	12,420.00	
	- เคาน์เตอร์ครัวใน ก่ออิฐฉาบปูน TOP ค.ส.ล. ฝิวซีเมนต์ขัดมัน เคลือบน้ำยา สูง 0.85 ม.	5.80	เมตร	1,500.00	8,700.00	225.00	1,305.00	10,005.00	
	- อ่างล้างจาน 1 หลุม พร้อมที่พักจาน	2.00	ชุด	1,850.00	3,700.00	300.00	600.00	4,300.00	
	- ก๊อกอ่างล้างจาน แบบคอเจ	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	35.00	70.00	1,070.00	
	- ท่อน้ำทิ้งแบบ P-TRAP PVC สีเทา	2.00	ชุด	200.00	400.00	35.00	70.00	470.00	
	- ถังดักไขมัน ขนาด 15 ลิตร	2.00	ชุด	1,190.00	2,380.00	500.00	1,000.00	3,380.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.9)			-		-		94,825.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 4)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3)	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร			-		-			
1.3.1)	ระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้าแรงต่ำ			-		-			
	- ตู้ Consumer Unit ขนาด 14 ช่อง	2.00	ชุด	2,960.00	5,920.00	236.80	473.60	6,393.60	
	- Miniature Circuit Breaker (MCB) 1P 20 A	12.00	ชุด	225.00	2,700.00	18.00	216.00	2,916.00	
	- Miniature Circuit Breaker (MCB) 1P 16 A	4.00	ชุด	225.00	900.00	18.00	72.00	972.00	
	- Miniature Circuit Breaker (MCB) 1P 10 A	4.00	ชุด	225.00	900.00	18.00	72.00	972.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า 15 A	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	4,000.00	
	- ACCESSORIES (10%)	1.00	เหมา	1,302.00	1,302.00	390.00	390.00	1,692.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.1)			-		-		16,945.60	
1.3.2)	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและแสงสว่างฉุกเฉิน			-		-			
	- โคมไฟ Downlight (RD01)	58.00	ชุด	280.00	16,240.00	115.00	6,670.00	22,910.00	
	- โคมไฟหลอดยาว 1x9 W (F01)	4.00	ชุด	550.00	2,200.00	115.00	460.00	2,660.00	
	- โคมไฟกิ่ง (W01)	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	165.00	330.00	1,930.00	
	- ACCESSORIES (10%)	1.00	เหมา	2,004.00	2,004.00	984.00	984.00	2,988.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.2)			-		-		30,488.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 4)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.3)	ระบบเต้ารับไฟฟ้าและสวิตช์			-		-			
	- สวิตช์ 1 ทาง 10A 250V	36.00	ชุด	30.00	1,080.00	80.00	2,880.00	3,960.00	
	- สวิตช์ 2 ทาง 10A 250V	4.00	ชุด	56.00	224.00	90.00	360.00	584.00	
	- เต้ารับคู่ชนิดมีกราวด์ 10A. 250V	32.00	ชุด	130.00	4,160.00	90.00	2,880.00	7,040.00	
	- เต้ารับคู่ชนิดมีกราวด์ 10A. 250V ชนิดกันน้ำ	2.00	ชุด	560.00	1,120.00	115.00	230.00	1,350.00	
	- ACCESSORIES (15%)	1.00	เหมา	986.00	986.00	296.00	296.00	1,282.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.3)			-		-		14,216.00	
1.3.4)	ระบบโทรศัพท์			-		-			
	- เต้ารับโทรศัพท์ (RJ11) แบบติดผนัง	2.00	ชุด	100.00	200.00	8.00	16.00	216.00	
	- TIEV 4C-0.65 mm	60.00	เมตร	8.00	480.00	6.00	360.00	840.00	
	- ท่อ EMT Dia. 15 mm	30.00	เมตร	44.00	1,320.00	22.00	660.00	3,960.00	
	- ACCESSORIES (15%)	1.00	เหมา	498.00	498.00	149.00	149.00	647.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.4)			-		-		5,663.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 4)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ดันแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.5)	สายไฟฟ้ากำลัง			-		-			
	- IEC01 1C-16 sq.mm	60.00	เมตร	54.00	3,240.00	20.00	1,200.00	4,440.00	
	- IEC01 1C-4 sq.mm	1,140.00	เมตร	12.00	13,680.00	10.00	11,400.00	25,080.00	
	- IEC01 1C-2.5 sq.mm	1,914.00	เมตร	8.00	15,312.00	7.00	13,398.00	28,710.00	
	- ACCESSORIES (5%)	1.00	เหมา	2,096.00	2,096.00	629.00	629.00	2,725.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.5)			-		-		60,955.00	
1.3.6)	ท่อร้อยสายไฟฟ้า			-		-			
	- ท่อ EMT Dia. 40 mm.	80	เมตร	159.00	12,720.00	32.00	2,560.00	15,280.00	
	- ท่อ EMT Dia. 15 mm.	470	เมตร	45.00	21,150.00	22.00	10,340.00	31,490.00	
	- ACCESSORIES (20%)	1	เหมา	8,574.00	8,574.00	2,572.00	2,572.00	11,146.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.6)			-		-		57,916.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 4)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4)	หมวดงานระบบประปา , สุขาภิบาลและดับเพลิง			-		-			
1.4.1)	ระบบประปา และสุขาภิบาล			-		-			
	- ท่อน้ำประปา ในอาคาร (CW. PIPE) : PPR -PN10			-		-			
	- Dia. 1/2"	68.00	ม.	35.00	2,380.00	30.00	2,040.00	4,420.00	
	- Dia. 3/4"	12.00	ม.	46.00	552.00	30.00	360.00	912.00	
	- Dia. 1"	10.00	ม.	76.00	760.00	30.00	300.00	1,060.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	1,476.80	1,476.80	443.04	443.04	1,919.84	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1.00	เหมา	738.40	738.40	221.52	221.52	959.92	
	- ท่อน้ำประปา ส่วนที่ฝังในดิน (CW. PIPE) PB CLASS 13.5			-		-			
	- Dia. 1"	40.00	ม.	64.00	2,560.00	30.00	1,200.00	3,760.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	1,280.00	1,280.00	384.00	384.00	1,664.00	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1.00	เหมา	512.00	512.00	153.60	153.60	665.60	
	- ประตูน้ำ (GATE VALVE)			-		-			
	- Dia. 1/2"	4.00	ชุด	232.00	928.00	60.00	240.00	1,168.00	
	- Dia. 3/4"	2.00	ชุด	264.00	528.00	80.00	160.00	688.00	
	- Dia. 1"	2.00	ชุด	384.00	768.00	100.00	200.00	968.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 4)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- HOSE BIBB			-		-			
	- Dia. 1"	2.00	ชุด	128.00	256.00	60.00	120.00	376.00	
	- เครื่องทำน้ำอุ่น (WATER HEATER 4-6 KW.)	4.00	ชุด	3,800.00	15,200.00	1,000.00	4,000.00	19,200.00	
	- มาตรวัดน้ำ	2.00	ชุด	1,850.00	3,700.00	250.00	500.00	4,200.00	
	- งานทดสอบและงานทำความสะอาด	1.00	เหมา	1,412.00	1,412.00	2,825.00	2,825.00	4,237.00	
				-		-			
	<b>รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.4.1)</b>	<b>151.00</b>		<b>12,298.20</b>	<b>33,051.20</b>	<b>5,697.16</b>	<b>13,147.16</b>	<b>46,198.36</b>	
1.4.2)	ระบบระบายน้ำทิ้ง และน้ำเสีย			-		-			
	- ท่อระบายน้ำเสียภายในอาคาร (ท่อS, W, V) : PVC. CLASS 8.5			-		-			
	- Dia. 2"	46.00	ม.	39.00	1,794.00	40.00	1,840.00	3,634.00	
	- Dia. 3"	54.00	ม.	84.00	4,536.00	75.00	4,050.00	8,586.00	
	- Dia. 4"	70.00	ม.	136.00	9,520.00	100.00	7,000.00	16,520.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	7,925.00	7,925.00	2,377.50	2,377.50	10,302.50	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1.00	เหมา	4,755.00	4,755.00	1,426.50	1,426.50	6,181.50	
	- ท่อระบายอากาศ (ท่อ V.) : PVC. CLASS 8.5			-		-			
	- Dia. 1 1/2"	56.00	ม.	37.00	2,072.00	30.00	1,680.00	3,752.00	
	- Dia. 2"	48.00	ม.	39.00	1,872.00	40.00	1,920.00	3,792.00	
	- Dia. 2 1/2"	20.00	ม.	61.00	1,220.00	60.00	1,200.00	2,420.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 4)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช. ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 ลัง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	2,582.00	2,582.00	774.60	774.60	3,356.60	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1.00	เหมา	1,549.20	1,549.20	464.76	464.76	2,013.96	
	- ช่องระบายอากาศพร้อมตะแกรงกันแมลง (VTR. OR VTW)			-		-			
	- Dia. 2 1/2"	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	250.00	500.00	2,100.00	
	- ช่องระบายน้ำที่พื้น (FD.)	2.00	ชุด	380.00	760.00	110.00	220.00	980.00	
	- ช่องล้างท่อที่พื้น (FCO.)	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	350.00	700.00	3,100.00	
	- ช่องล้างท่อ (CO.)	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	240.00	480.00	2,080.00	
	- FLEXIBLE CONNECTOR	2.00	ชุด	2,400.00	4,800.00	1,000.00	2,000.00	6,800.00	
	- งานทดสอบและงานทำความสะอาด	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.4.2)			-		-		81,618.56	
1.4.3)	ระบบบำบัดน้ำเสีย			-		-			
	- บ่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมอุปกรณ์ ,ฝาบ่อ ,ฐานรากและงานโครงสร้างบ่อ			-		-			
	- บ่อบำบัดน้ำเสีย 1 ลบ.ม. ต่อ วัน (ความสามารถการบำบัดน้ำเสีย)	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	2,000.00	4,000.00	21,000.00	
	- งานทดสอบและงานทำความสะอาด	1.00	เหมา	850.00	850.00	1,700.00	1,700.00	2,550.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.4.3)			-		-		23,550.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 4)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช. ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.4)	ระบบระบายน้ำฝน			-		-			
	- ท่อน้ำฝน ในอาคาร : GSP. CLASS M			-		-			
	- Dia. 3"	16.00	ม.	306.00	4,896.00	75.00	1,200.00	6,096.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	2,448.00	2,448.00	734.40	734.40	3,182.40	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1.00	เหมา	979.20	979.20	293.76	293.76	1,272.96	
	- ท่อน้ำฝน นอกอาคาร : PVC. CLASS 13.5			-		-			
	- Dia. 4"	30.00	ม.	136.00	4,080.00	120.00	3,600.00	7,680.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	2,040.00	2,040.00	612.00	612.00	2,652.00	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1.00	เหมา	612.00	612.00	183.60	183.60	795.60	
	- Roof Drain (RD)			-		-			
	- Dia. 3"	2.00	จุด	800.00	1,600.00	150.00	300.00	1,900.00	
	- งานทดสอบและงานทำความสะอาด	1.00	เหมา	160.00	160.00	48.00	48.00	208.00	
				-		-			
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.4.4)			-		-		23,786.96	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 4)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 ตั้ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.5)	ระบบดับเพลิง			-		-			
	- เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ขนาด 15 ปอนด์ รุ่น 6A:20B	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	200.00	800.00	6,800.00	
				-		-			
				-		-			
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.4.5)			-		-		6,800.00	
1.5)	หมวดงานอื่นๆ			-		-			
1.5.1)	งานฝังบริเวณ			-		-			
	- ดินถมเกลี่ยเรียบทับแน่น	500.00	ลบ.ม.	120.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	- พื้นทางเชื่อม ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม. เสริมเหล็ก WIRE MESH ขนาด 4 มม. 0.15 x 0.30 ม. <sup>#</sup>	72.00	ตร.ม.	450.00	32,400.00	45.00	3,240.00	35,640.00	
	- บ่อพักสำเร็จขนาด 0.40 x 0.50 ม.	3.00	บ่อ	250.00	750.00	150.00	450.00	1,200.00	
	- ท่อซีเมนต์ ขนาด 8 นิ้ว	30.00	ม.	80.00	2,400.00	50.00	1,500.00	3,900.00	
	- งานติดตั้งบัวปูน	60.00	ม.	100.00	6,000.00	30.00	1,800.00	7,800.00	
				-		-			
				-		-			
				-		-			
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.5.1)							108,540.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 3)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แห่ง
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ส่วนที่ 1</b> ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุน ซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)								
1.0)	<b>หมวดงานรื้อถอน</b>								
1.0.1)	งานรื้อถอนและงานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง							5,490.00	
1.1)	<b>หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
1.1.1)	งานโครงสร้างเหล็กหลังคา							66,935.14	
1.2)	<b>หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>								
1.2.1)	งานพื้น							121,908.00	
1.2.2)	งานผนัง							312,228.00	
1.2.3)	งานฝ้าเพดาน							145,547.80	
1.2.4)	งานประตูและหน้าต่าง							372,000.00	
1.2.5)	งานบันไดและทางลาด							90,254.00	
1.2.6)	งานสุขภัณฑ์							125,564.00	
1.2.7)	งานหลังคา							32,507.08	
1.2.8)	งานทาสี							73,430.00	
1.2.9)	งานเบ็ดเตล็ด							94,825.00	





หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 3)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ดันแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 ล้ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3)	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
1.3.1)	ระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้าแรงต่ำ							16,945.60	
1.3.2)	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและแสงสว่างฉุกเฉิน							30,488.00	
1.3.3)	ระบบเต้ารับไฟฟ้าและสวิตช์							14,216.00	
1.3.4)	ระบบโทรศัพท์							5,663.00	
1.3.5)	สายไฟฟ้ากำลัง							60,955.00	
1.3.6)	ท่อร้อยสายไฟฟ้า							57,916.00	
1.4)	หมวดงานระบบประปา ,สุขาภิบาลและดับเพลิง								
1.4.1)	ระบบประปา และสุขาภิบาล							46,198.36	
1.4.2)	ระบบระบายน้ำทิ้ง และน้ำเสีย							81,618.56	
1.4.3)	ระบบบำบัดน้ำเสีย							23,550.00	
1.4.4)	ระบบระบายน้ำฝน							23,786.96	
1.4.5)	ระบบดับเพลิง							6,800.00	
1.5)	หมวดงานอื่นๆ								
1.5.1)	งานผังบริเวณ							108,540.00	
		รวมเป็นค่างานส่วนที่ 1						1,917,366.50	





หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 3)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ดันแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.0)	หมวดงานรื้อถอน								
1.0.1	งานรื้อถอนและงานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง								
	- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง ทำความสะอาดพื้นที่ กำจัดเศษวัสดุเดิม รื้อถอนงานก่ออิฐผนังหรืองานฉาบที่ชำรุดผุกร่อน แตกร้าว และอื่นๆ	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- รื้อถอนเสา ค.ส.ล. ครีวนอก	5.00	ตัน	-	-	50.00	250.00	250.00	
	- รื้อถอนวงกบประตูห้องน้ำ	6.00	ชุด	-	-	40.00	240.00	240.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.0.1)							5,490.00	
1.1)	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1.1)	งานโครงสร้างหลังคาหลักรูปพรรณ								
	- เหล็ก Channal ขนาด 75x150x6.5 mm.	624.96	กก.	67.00	41872.32	10.00	6249.60	48121.92	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 38x75x3.2 mm.	77.46	กก.	19.00	1,471.74	10.00	774.60	2,246.34	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x3.2 mm.	270.72	กก.	19.00	5,143.68	10.00	2,707.20	7,850.88	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x100x3.2 mm.		กก.	19.00	-	10.00	-	-	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 mm.		กก.	19.00	-	10.00	-	-	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 101.6x3.2 mm.	60.00	กก.	19.00	1,140.00	10.00	600.00	1,740.00	
	- ทาสีเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ	64.00	ตร.ม.	74.00	4,736.00	35.00	2,240.00	6,976.00	
	ทาสีกันสนิมและทาห้ด้วยสีน้ำมัน			-	-	-	-	-	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.1.6)			-	-	-	-	66,935.14	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 3)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช. ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2)	หมวดงานสถาปัตยกรรม			-		-			
1.2.1)	งานพื้น			-		-			
	- F1 พื้น ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดผิวเรียบ	90.00	ตร.ม.	326.00	29,340.00	158.00	14,220.00	43,560.00	
	- F2 พื้น ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดผิวกันลื่น	24.00	ตร.ม.	326.00	7,824.00	158.00	3,792.00	11,616.00	
	- F3 พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน เคลือบน้ำยา	50.00	ตร.ม.	115.00	5,750.00	87.00	4,350.00	10,100.00	
	- F4 พื้น ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดผิวด้าน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- F5 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบ ปูกระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 150x900 มม.หนา 2.5 มม.	100.00	ตร.ม.	321.00	32,100.00	114.00	11,400.00	43,500.00	
	- F6 พื้น ค.ส.ล. ผสมน้ำยากันซึม ผิวซีเมนต์ขัดมัน เคลือบน้ำยา	16.00	ตร.ม.	115.00	1,840.00	87.00	1,392.00	3,232.00	
	- F7 พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดเรียบ	50.00	ตร.ม.	111.00	5,550.00	87.00	4,350.00	9,900.00	
				-		-			
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.1)			-		-		121,908.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 3)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 ลง ฅ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.2)	งานผนัง			-		-			
	- ผนังก่ออิฐอมูคครึ่งแผ่น	80.00	ตร.ม.	326.00	26,080.00	90.00	7,200.00	33,280.00	
	- ผนังก่ออิฐอมูคเต็มแผ่น		ตร.ม.	669.00	-	176.00	-	-	
	- (P1 ) ผนังฉาบปูน ภายใน	82.00	ตร.ม.	56.00	4,592.00	87.00	7,134.00	11,726.00	
	- (P2) ผนังฉาบปูน ภายนอก	300.00	ตร.ม.	56.00	16,800.00	118.00	35,400.00	52,200.00	
	- (P3) ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดผิวเรียบ	104.00	ตร.ม.	296.00	30,784.00	166.00	17,264.00	48,048.00	
	- (P4) ผิวซีเมนต์ขัดมัน เคลือบน้ำยา	12.00	ตร.ม.	60.00	720.00	92.00	1,104.00	1,824.00	
	- (P5) ระแนงไม้เทียม Wood Plastic Composite ขนาด 30x50 มม.สอดใส่โครงเหล็ก ทุกท่อน ติดตั้งตามแบบขยาย	50.00	ตร.ม.	2,500.00	125,000.00	250.00	12,500.00	137,500.00	
	- บัวไม้เต็งขนาด 3/4"x4" ทาสีน้ำมันสีขาว	158.00	ม.	90.00	14,220.00	85.00	13,430.00	27,650.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.2)							312,228.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 3)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช. ภูมิภาค ดันแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.3)	งานฝ้าเพดาน			-		-			
	- C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีขาว โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาดและระยะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	120.00	ตร.ม.	241.00	28,920.00	200.00	24,000.00	52,920.00	
	- C2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. กันความชื้น ฉาบเรียบ รอยต่อ ทาสีขาว โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาดและ ระยะตามมาตรฐานผู้ผลิต	20.20	ตร.ม.	247.00	4,989.40	200.00	4,040.00	9,029.40	
	- C3 ฝ้าห้องพื้น ค.ส.ล. แต่งผิวเรียบ ทาสี	120.80	ตร.ม.	103.00	12,442.40	115.00	13,892.00	26,334.40	
	- C4 ฝ้าแผ่นเรียบสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. แต่งผิวโรยรอยต่อ ทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาดและระยะตาม มาตรฐานผู้ผลิต	66.00	ตร.ม.	233.00	15,378.00	195.00	12,870.00	28,248.00	
	- C6 ฉนวนกันความร้อนใยแก้ว หุ้มด้วยอลูมิเนียมพอยล์รอบด้าน หนา 2 นิ้ว ซ้อนทับ 2 ชั้น ปูเหนือฝ้าเพดาน	124.00	ตร.ม.	184.00	22,816.00	50.00	6,200.00	29,016.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.3)			-		-		145,547.80	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 3)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.4)	งานประตูและหน้าต่าง			-		-			
	งานประตู			-		-			
	- D2 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 2.40x2.70 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกบิดกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- D2A ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 3.10x2.70 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกบิดกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	-	ชุด	23,000.00	-	-	-	-	
	- D3 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 2.70x2.70 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกบิดกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- D4 ประตูบานอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.40 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกบิดกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	4.00	ชุด	5,300.00	21,200.00	-	-	21,200.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 3)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช. ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาวนเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 ตั้ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	D5 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.05 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดสีกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	6.00	ชุด	5,600.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
-	D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.05 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดสีกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
-	D7 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x1.15 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดสีกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
-	D9 ประตูรั้วเหล็ก บานเปิดคู่ ขนาด 1.15x1.10 ม.	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
-	D10 ประตูรั้วเหล็ก บานเปิดคู่ ขนาด 1.30x3.80 ม.	2.00	ชุด	19,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
-	D11 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 2.40x2.40 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกบิดกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
				-		-	-		



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 3)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหน้าต่าง			-		-			
	- W1 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม และช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.60x2.40 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	10,700.00	21,400.00	-	-	21,400.00	
	- W2 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม และช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.60x2.40 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	8,600.00	17,200.00	-	-	17,200.00	
	- W3 หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระจกซ้อน ขนาด 1.00x0.65 ม. วงกบอลูมิเนียม	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- W4 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม และช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 3.00x2.70 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- W5 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดคู่ และช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 0.90x2.70 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	5,400.00	10,800.00	-	-	10,800.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 3)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาวนเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	W6 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 0.90x1.70 ม. วงกบอลูมิเนียม ลูกฟิกกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	3,400.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
-	W7 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.20x1.50 ม. วงกบอลูมิเนียม ลูกฟิกกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	4.00	ชุด	4,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
-	W8 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.45x1.50 ม. วงกบอลูมิเนียม ลูกฟิกกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
-	W9 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 0.90x1.50 ม. วงกบอลูมิเนียม ลูกฟิกกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.4)							372,000.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 3)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.5)	งานบันไดและทางลาด			-		-			
	งานบันได ST1			-		-			
	- ลูกนอนไม้แดง หนา 1.5"x12" ทำสีธรรมชาติ	32.00	เมตร	1,360.00	43,520.00	125.00	4,000.00	47,520.00	
	- ลูกตั้งไม้แดง หนา 1"x6" ทำสีธรรมชาติ	38.00	เมตร	600.00	22,800.00	77.00	2,926.00	25,726.00	
	- ชานพักไม้แดง หนา 1"x4" เข้าลิ้น ทำสีธรรมชาติ	4.00	ตร.ม.	1,000.00	4,000.00	340.00	1,360.00	5,360.00	
	- จมูกบันไดไม้แดง หนา 1.5"x4" ทำสีธรรมชาติ	6.00	เมตร	350.00	2,100.00	110.00	660.00	2,760.00	
	- ราวบันไดไม้แดง 1.5"x2" ลบมุมไม้ ทำสีธรรมชาติ	8.00	เมตร	500.00	4,000.00	161.00	1,288.00	5,288.00	
	งานบันได ST2			-		-			
	- ผิวขัดมันเรียบ เชาะกันลื่นตามแบบ เคลือบน้ำยา	10.00	ตร.ม.	115.00	1,150.00	110.00	1,100.00	2,250.00	
	งานบันได ST3			-		-			
	- ผิวขัดมันเรียบ เชาะกันลื่นตามแบบ เคลือบน้ำยา	6.00	ตร.ม.	115.00	690.00	110.00	660.00	1,350.00	
				-		-			
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.5)			-		-		90,254.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 3)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช. ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 ลัง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.6)	งานสุขภัณฑ์			-		-			
	- WC โถสุขภัณฑ์แบบพลักซ์แห้งค์ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น C13930 (N)	6.00	ชุด	3,150.00	18,900.00	450.00	2,700.00	21,600.00	
	- SW สายฉีดชำระ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT992K-CR (HM)	6.00	ชุด	780.00	4,680.00	70.00	420.00	5,100.00	
	- LAV2 อ่างล้างหน้า ชนิดฝักได้เคาน์เตอร์ COTTO รุ่น C0512	4.00	ชุด	2,100.00	8,400.00	300.00	1,200.00	9,600.00	
	- LAV4 อ่างล้างหน้า ชนิดฝักครึ่งเคาน์เตอร์ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น C02717	2.00	ชุด	2,350.00	4,700.00	300.00	600.00	5,300.00	
	- FC ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ COTTO รุ่น CT1142A	6.00	ชุด	2,190.00	13,140.00	150.00	900.00	14,040.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT685	6.00	ชุด	1,440.00	8,640.00	-	-	8,640.00	
	- สะดืออ่างล้างมือ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT665 (HM)	6.00	ชุด	429.00	2,574.00	-	-	2,574.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างมือ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น Z402 (HM)	6.00	ชุด	220.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
	- V สติอ์ปวาล์วอ่างล้างมือ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT179 (HM)	6.00	ชุด	199.00	1,194.00	-	-	1,194.00	
	- SH ฝักบัวพร้อมสาย ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น S17 (HM)	4.00	ชุด	720.00	2,880.00	70.00	280.00	3,160.00	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 3)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	SH วาล์วเปิด-ปิด ฝักบัวสายอ่อน ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT1115A (HM)	4.00	ชุด	1,180.00	4,720.00	35.00	140.00	4,860.00	
-	SD ชั้นวางสบู เซรามิกชนิดติดผนัง ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น C805	4.00	ชุด	450.00	1,800.00	70.00	280.00	2,080.00	
-	PH ที่ใส่กระดาษชำระ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT0049	6.00	ชุด	1,800.00	10,800.00	70.00	420.00	11,220.00	
-	TH ราวแขวนผ้า ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT022	6.00	ชุด	999.00	5,994.00	70.00	420.00	6,414.00	
-	MR กระจกเงา (ดูขนาดตามแบบขยาย)	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	250.00	1,500.00	10,500.00	
-	FD ฝาปิดท่อระบายน้ำทิ้ง ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT651Z2PW (HM)	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	75.00	450.00	2,550.00	
-	F ก๊อกน้ำที่ล้างพื้น แบบต่อสายยาง ผลิตภัณฑ์ RASLAND รุ่น WR2202	6.00	ชุด	179.00	1,074.00	25.00	150.00	1,224.00	
-	สต็อบวาล์วสายฉีดชำระ และโถส้วม ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT179 (HM)	12.00	ชุด	199.00	2,388.00	35.00	420.00	2,808.00	
-	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ส. กรุแกรนิตสีเทาขาว	6.00	ชุด	1,300.00	7,800.00	380.00	2,280.00	10,080.00	
-	เคาน์เตอร์หลังโถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	400.00	800.00	250.00	500.00	1,300.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.6)			-		-		125,564.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 3)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.7)	งานหลังคา			-		-			
	- R1 หลังคากระเบื้องลอนคู่ ชนิดไม่ผสมใยหิน ยาว 1.20 ม.	5.00	ตร.ม.	130.00	650.00	45.00	225.00	875.00	
	- R2 หลังคา ค.ส.ล. ทำผิวขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม	20.00	ตร.ม.	115.00	2,300.00	87.00	1,740.00	4,040.00	
	- R3 หลังคา โพลีคาร์บอเนต สีขาวขุ่น ลอนลูกฟูก หนา 6 มม.	46.00	ตร.ม.	300.00	13,800.00	70.00	3,220.00	17,020.00	
	- ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่	27.20	ม.	176.40	4,798.08	55.00	1,496.00	6,294.08	
	- ครอบข้างหลังคากระเบื้องลอนคู่	30.00	ม.	97.60	2,928.00	45.00	1,350.00	4,278.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.7)			-		-		32,507.08	
1.2.8)	งานทาสี			-		-			
	- สีอะคริลิก ชนิดทาภายใน	420.00	ตร.ม.	66.00	27,720.00	28.00	11,760.00	39,480.00	
	- สีอะคริลิก ชนิดทาภายนอก	350.00	ตร.ม.	66.00	23,100.00	31.00	10,850.00	33,950.00	
				-		-			
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.7)			-		-		73,430.00	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 3)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.9)	งานเบ็ดเตล็ด			-		-			
	- เสาคอนกรีต และทับหลัง ค.ส.ล.	190.00	เมตร	110.00	20,900.00	44.00	8,360.00	29,260.00	
	- แผ่นปิดกันนํ ก PVC รูปแบบลอนตามหลังคา	64.00	เมตร	30.00	1,920.00	10.00	640.00	2,560.00	
	- มุ้งลวดกันแมลงเข้ากรอบอลูมิเนียม	90.00	เมตร	100.00	9,000.00	10.00	900.00	9,900.00	
	- ราวกันดกระเบื้องเหล็ก	9.60	เมตร	1,500.00	14,400.00	450.00	4,320.00	18,720.00	
	- ช่องระบายน้ำล้น กล่องอลูมิเนียม ขนาด 50x100x1.5 มม.	4.00	จุด	50.00	200.00	15.00	60.00	260.00	
	- ร่อง PVC ตัว U ขนาด 10x10 มม. ฝิวสีเทา (ผนัง)	50.00	เมตร	20.00	1,000.00	20.00	1,000.00	2,000.00	
	- ร่อง PVC ตัว U ขนาด 10x10 มม. ฝิวสีเทา (ฝ้าเพดาน)	12.00	เมตร	20.00	240.00	20.00	240.00	480.00	
	- เคาน์เตอร์เตรียมอาหารภายใน ก่ออิฐฉาบปูน TOP ค.ส.ล. ฝิวซีเมนต์ขัดมัน เคลือบน้ำยา สูง 0.85 ม.	7.20	เมตร	1,500.00	10,800.00	225.00	1,620.00	12,420.00	
	- เคาน์เตอร์ครัวใน ก่ออิฐฉาบปูน TOP ค.ส.ล. ฝิวซีเมนต์ขัดมัน เคลือบน้ำยา สูง 0.85 ม.	5.80	เมตร	1,500.00	8,700.00	225.00	1,305.00	10,005.00	
	- อ่างล้างจาน 1 หลุม พร้อมที่พักจาน	2.00	ชุด	1,850.00	3,700.00	300.00	600.00	4,300.00	
	- ก๊อกอ่างล้างจาน แบบคอเจ	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	35.00	70.00	1,070.00	
	- ท่อน้ำทิ้งแบบ P-TRAP PVC สีเทา	2.00	ชุด	200.00	400.00	35.00	70.00	470.00	
	- ถังดักไขมัน ขนาด 15 ลิตร	2.00	ชุด	1,190.00	2,380.00	500.00	1,000.00	3,380.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.7)			-		-		94,825.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 3)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 ตั้ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3)	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร			-		-			
1.3.1)	ระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้าแรงต่ำ			-		-			
	- ตู้ Consumer Unit ขนาด 14 ช่อง	2.00	ชุด	2,960.00	5,920.00	236.80	473.60	6,393.60	
	- Miniature Circuit Breaker (MCB) 1P 20 A	12.00	ชุด	225.00	2,700.00	18.00	216.00	2,916.00	
	- Miniature Circuit Breaker (MCB) 1P 16 A	4.00	ชุด	225.00	900.00	18.00	72.00	972.00	
	- Miniature Circuit Breaker (MCB) 1P 10 A	4.00	ชุด	225.00	900.00	18.00	72.00	972.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า 15 A	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	4,000.00	
	- ACCESSORIES (10%)	1.00	เหมา	1,302.00	1,302.00	390.00	390.00	1,692.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.1)			-		-		16,945.60	
1.3.2)	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและแสงสว่างฉุกเฉิน			-		-			
	- โคมไฟ Downlight (RD01)	58.00	ชุด	280.00	16,240.00	115.00	6,670.00	22,910.00	
	- โคมไฟหลอดยาว 1x9 W (F01)	4.00	ชุด	550.00	2,200.00	115.00	460.00	2,660.00	
	- โคมไฟกิ่ง (W01)	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	165.00	330.00	1,930.00	
	- ACCESSORIES (10%)	1.00	เหมา	2,004.00	2,004.00	984.00	984.00	2,988.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.2)			-		-		30,488.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 3)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.3)	ระบบเดินไฟฟ้าและสวิตช์			-		-			
	- สวิตช์ 1 ทาง 10A 250V	36.00	ชุด	30.00	1,080.00	80.00	2,880.00	3,960.00	
	- สวิตช์ 2 ทาง 10A 250V	4.00	ชุด	56.00	224.00	90.00	360.00	584.00	
	- เดินรับคู่ชนิดมีกราวด์ 10A. 250V	32.00	ชุด	130.00	4,160.00	90.00	2,880.00	7,040.00	
	- เดินรับคู่ชนิดมีกราวด์ 10A. 250V ชนิดกันน้ำ	2.00	ชุด	560.00	1,120.00	115.00	230.00	1,350.00	
	- ACCESSORIES (15%)	1.00	เหมา	986.00	986.00	296.00	296.00	1,282.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.3)			-		-		14,216.00	
1.3.4)	ระบบโทรศัพท์			-		-			
	- เดินรับโทรศัพท์ (RJ11) แบบติดผนัง	2.00	ชุด	100.00	200.00	8.00	16.00	216.00	
	- TIEV 4C-0.65 mm	60.00	เมตร	8.00	480.00	6.00	360.00	840.00	
	- ท่อ EMT Dia. 15 mm	30.00	เมตร	44.00	1,320.00	22.00	660.00	3,960.00	
	- ACCESSORIES (15%)	1.00	เหมา	498.00	498.00	149.00	149.00	647.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.4)			-		-		5,663.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 3)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.5)	สายไฟฟ้ากำลัง			-		-			
	- IEC01 1C-16 sq.mm	60.00	เมตร	54.00	3,240.00	20.00	1,200.00	4,440.00	
	- IEC01 1C-4 sq.mm	1,140.00	เมตร	12.00	13,680.00	10.00	11,400.00	25,080.00	
	- IEC01 1C-2.5 sq.mm	1,914.00	เมตร	8.00	15,312.00	7.00	13,398.00	28,710.00	
	- ACCESSORIES (5%)	1.00	เหมา	2,096.00	2,096.00	629.00	629.00	2,725.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.5)			-		-		60,955.00	
1.3.6)	ท่อร้อยสายไฟฟ้า			-		-			
	- ท่อ EMT Dia. 40 mm.	80	เมตร	159.00	12,720.00	32.00	2,560.00	15,280.00	
	- ท่อ EMT Dia. 15 mm.	470	เมตร	45.00	21,150.00	22.00	10,340.00	31,490.00	
	- ACCESSORIES (20%)	1	เหมา	8,574.00	8,574.00	2,572.00	2,572.00	11,146.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.6)			-		-		57,916.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 3)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช. ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4)	หมวดงานระบบประปา ,สุขาภิบาลและดับเพลิง			-		-			
1.4.1)	ระบบประปา และสุขาภิบาล			-		-			
	- ท่อน้ำประปา ในอาคาร (CW. PIPE) : PPR -PN10			-		-			
	- Dia. 1/2"	68.00	ม.	35.00	2,380.00	30.00	2,040.00	4,420.00	
	- Dia. 3/4"	12.00	ม.	46.00	552.00	30.00	360.00	912.00	
	- Dia. 1"	10.00	ม.	76.00	760.00	30.00	300.00	1,060.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	1,476.80	1,476.80	443.04	443.04	1,919.84	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1.00	เหมา	738.40	738.40	221.52	221.52	959.92	
	- ท่อน้ำประปา ส่วนที่ฝังในดิน (CW. PIPE) PB CLASS 13.5			-		-			
	- Dia. 1"	40.00	ม.	64.00	2,560.00	30.00	1,200.00	3,760.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	1,280.00	1,280.00	384.00	384.00	1,664.00	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1.00	เหมา	512.00	512.00	153.60	153.60	665.60	
	- ประตูน้ำ (GATE VALVE)			-		-			
	- Dia. 1/2"	4.00	ชุด	232.00	928.00	60.00	240.00	1,168.00	
	- Dia. 3/4"	2.00	ชุด	264.00	528.00	80.00	160.00	688.00	
	- Dia. 1"	2.00	ชุด	384.00	768.00	100.00	200.00	968.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 3)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช. ภูมิภาค ดันแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- HOSE BIBB			-		-			
	- Dia. 1"	2.00	ชุด	128.00	256.00	60.00	120.00	376.00	
	- เครื่องทำน้ำอุ่น (WATER HEATER 4-6 KW.)	4.00	ชุด	3,800.00	15,200.00	1,000.00	4,000.00	19,200.00	
	- มาตรวัดน้ำ	2.00	ชุด	1,850.00	3,700.00	250.00	500.00	4,200.00	
	- งานทดสอบและงานทำความสะอาด	1.00	เหมา	1,412.00	1,412.00	2,825.00	2,825.00	4,237.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.4.1)							46,198.36	
1.4.2)	ระบบระบายน้ำทิ้ง และน้ำเสีย			-		-			
	- ท่อระบายน้ำเสียภายในอาคาร (ท่อ S, W, V) : PVC. CLASS 8.5			-		-			
	- Dia. 2"	46.00	ม.	39.00	1,794.00	40.00	1,840.00	3,634.00	
	- Dia. 3"	54.00	ม.	84.00	4,536.00	75.00	4,050.00	8,586.00	
	- Dia. 4"	70.00	ม.	136.00	9,520.00	100.00	7,000.00	16,520.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	7,925.00	7,925.00	2,377.50	2,377.50	10,302.50	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1.00	เหมา	4,755.00	4,755.00	1,426.50	1,426.50	6,181.50	
	- ท่อระบายอากาศ (ท่อ V.) : PVC. CLASS 8.5			-		-			
	- Dia. 1 1/2"	56.00	ม.	37.00	2,072.00	30.00	1,680.00	3,752.00	
	- Dia. 2"	48.00	ม.	39.00	1,872.00	40.00	1,920.00	3,792.00	
	- Dia. 2 1/2"	20.00	ม.	61.00	1,220.00	60.00	1,200.00	2,420.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 3)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาวนเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	2,582.00	2,582.00	774.60	774.60	3,356.60	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1.00	เหมา	1,549.20	1,549.20	464.76	464.76	2,013.96	
	- ช่องระบายอากาศพร้อมตะแกรงกันแมลง (VTR. OR VTW)			-		-			
	- Dia. 2 1/2"	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	250.00	500.00	2,100.00	
	- ช่องระบายน้ำที่พื้น (FD.)	2.00	ชุด	380.00	760.00	110.00	220.00	980.00	
	- ช่องล้างท่อที่พื้น (FCO.)	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	350.00	700.00	3,100.00	
	- ช่องล้างท่อ (CO.)	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	240.00	480.00	2,080.00	
	- FLEXIBLE CONNECTOR	2.00	ชุด	2,400.00	4,800.00	1,000.00	2,000.00	6,800.00	
	- งานทดสอบและงานทำความสะอาด	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.4.2)			-		-		81,618.56	
1.4.3)	ระบบบำบัดน้ำเสีย			-		-			
	- บ่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมอุปกรณ์ ,ฝาบ่อ ,ฐานรากและงานโครงสร้างบ่อ			-		-			
	- บ่อบำบัดน้ำเสีย 1 ลบ.ม. ต่อ วัน (ความสามารถการบำบัดน้ำเสีย)	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	2,000.00	4,000.00	21,000.00	
	- งานทดสอบและงานทำความสะอาด	1.00	เหมา	850.00	850.00	1,700.00	1,700.00	2,550.00	
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.4.3)			-		-		23,550.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 3)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 ตั้ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.4)	ระบบระบายน้ำฝน			-		-			
	- ท่อน้ำฝน ในอาคาร : GSP. CLASS M			-		-			
	- Dia. 3"	16.00	ม.	306.00	4,896.00	75.00	1,200.00	6,096.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	2,448.00	2,448.00	734.40	734.40	3,182.40	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1.00	เหมา	979.20	979.20	293.76	293.76	1,272.96	
	- ท่อน้ำฝน นอกอาคาร : PVC. CLASS 13.5			-		-			
	- Dia. 4"	30.00	ม.	136.00	4,080.00	120.00	3,600.00	7,680.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	2,040.00	2,040.00	612.00	612.00	2,652.00	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1.00	เหมา	612.00	612.00	183.60	183.60	795.60	
	- Roof Drain (RD)			-		-			
	- Dia. 3"	2.00	จุด	800.00	1,600.00	150.00	300.00	1,900.00	
	- งานทดสอบและงานทำความสะอาด	1.00	เหมา	160.00	160.00	48.00	48.00	208.00	
				-		-			
				-		-			
	รวมเป็นค่าจ้าง ข้อ 1.4.4)			-		-		23,786.96	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 3)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.5)	ระบบดับเพลิง			-		-			
	- เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ขนาด 15 ปอนด์ รุ่น 6A:20B	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	200.00	800.00	6,800.00	
				-		-			
				-		-			
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.4.5)			-		-		6,800.00	
1.5)	หมวดงานอื่นๆ			-		-			
1.5.1)	งานฝังบริเวณ			-		-			
	- ดินถมเกลี่ยเรียบทับแน่น	500.00	ลบ.ม.	120.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	- พื้นทางเชื่อม ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.	72.00	ตร.ม.	450.00	32,400.00	45.00	3,240.00	35,640.00	
	เสริมเหล็ก WIRE MESH ขนาด 4 มม. 0.15 x 0.30 ม."			-		-			
	- บ่อพักสำเร็จขนาด 0.40 x 0.50 ม.	3.00	บ่อ	250.00	750.00	150.00	450.00	1,200.00	
	- ท่อซีเมนต์ ขนาด 8 นิ้ว	30.00	ม.	80.00	2,400.00	50.00	1,500.00	3,900.00	
	- งานติดตั้งบัวปูน	60.00	ม.	100.00	6,000.00	30.00	1,800.00	7,800.00	
				-		-			
				-		-			
				-		-			
				-		-			
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.5.1)							108,540.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 2)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช. ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ส่วนที่ 1</b> ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุน ซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)								
1.0)	หมวดงานรื้อถอน								
1.0.1)	งานรื้อถอนและงานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง							5,490.00	
1.1)	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1.1)	งานโครงสร้างเหล็กหลังคา							66,935.14	
1.2)	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.2.1)	งานพื้น							121,504.00	
1.2.2)	งานผนัง							296,640.00	
1.2.3)	งานฝ้าเพดาน							145,547.80	
1.2.4)	งานประตูและหน้าต่าง							372,000.00	
1.2.5)	งานบันไดและทางลาด							90,254.00	
1.2.6)	งานสุขภัณฑ์							121,047.00	
1.2.7)	งานหลังคา							32,507.08	
1.2.8)	งานทาสี							73,430.00	
1.2.9)	งานเบ็ดเตล็ด							94,825.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 2)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 ลัง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3)	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
1.3.1)	ระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้าแรงต่ำ							16,945.60	
1.3.2)	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและแสงสว่างฉุกเฉิน							30,488.00	
1.3.3)	ระบบเคเบิลไฟฟ้าและสวิตช์							14,216.00	
1.3.4)	ระบบโทรศัพท์							5,663.00	
1.3.5)	สายไฟฟ้ากำลัง							60,955.00	
1.3.6)	ท่อร้อยสายไฟฟ้า							57,916.00	
1.4)	หมวดงานระบบประปา ,สุขาภิบาลและดับเพลิง								
1.4.1)	ระบบประปา และสุขาภิบาล							46,198.36	
1.4.2)	ระบบระบายน้ำทิ้ง และน้ำเสีย							81,618.56	
1.4.3)	ระบบบำบัดน้ำเสีย							23,550.00	
1.4.4)	ระบบระบายน้ำฝน							23,786.96	
1.4.5)	ระบบดับเพลิง							6,800.00	
1.5)	หมวดงานอื่นๆ								
1.5.1)	งานฝังบริเวณ							108,540.00	
		รวมเป็นค่างานส่วนที่ 1						1,896,857.50	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 2)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.0)	หมวดงานรื้อถอน								
1.0.1	งานรื้อถอนและงานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง								
	- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง ทำความสะอาดพื้นที่ กำจัดเศษวัสดุเดิม รื้อถอนงานก่ออิฐฉาบหรืองานฉาบที่ชำรุดผุกร่อน แตกร้าว และอื่นๆ	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- รื้อถอนเสา ค.ส.ล. ครีวนอก	5.00	ตัน	-	-	50.00	250.00	250.00	
	- รื้อถอนวงกบประตูห้องน้ำ	6.00	ชุด	-	-	40.00	240.00	240.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.0.1)							5,490.00	
1.1)	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1.1)	งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก Channel ขนาด 75x150x6.5 mm.	624.96	กก.	67.00	41872.32	10.00	6249.60	48121.92	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 38x75x3.2 mm.	77.46	กก.	19.00	1,471.74	10.00	774.60	2,246.34	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x3.2 mm.	270.72	กก.	19.00	5,143.68	10.00	2,707.20	7,850.88	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x100x3.2 mm.		กก.	19.00	-	10.00	-	-	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 mm.		กก.	19.00	-	10.00	-	-	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 101.6x3.2 mm.	60.00	กก.	19.00	1,140.00	10.00	600.00	1,740.00	
	- ทาสีเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ	64.00	ตร.ม.	74.00	4,736.00	35.00	2,240.00	6,976.00	
	ทาสีกันสนิมและทาด้วยสีน้ำมัน								
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.1.1)							66,935.14	

*Handwritten signatures and stamps*

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 2)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 ตั้ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2)	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.2.1)	งานพื้น								
	- F1 พื้น ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดผิวเรียบ	90.00	ตร.ม.	326.00	29,340.00	158.00	14,220.00	43,560.00	
	- F2 พื้น ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดผิวกันลื่น	24.00	ตร.ม.	326.00	7,824.00	158.00	3,792.00	11,616.00	
	- F3 พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน เคลือบน้ำยา	48.00	ตร.ม.	115.00	5,520.00	87.00	4,176.00	9,696.00	
	- F4 พื้น ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดผิวด้าน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- F5 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบ ปูกระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 150x900 มม.หนา 2.5 มม.	100.00	ตร.ม.	321.00	32,100.00	114.00	11,400.00	43,500.00	
	- F6 พื้น ค.ส.ล. ผสมน้ำยากันซึม ผิวซีเมนต์ขัดมัน เคลือบน้ำยา	16.00	ตร.ม.	115.00	1,840.00	87.00	1,392.00	3,232.00	
	- F7 พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดเรียบ	50.00	ตร.ม.	111.00	5,550.00	87.00	4,350.00	9,900.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.1)							121,504.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 2)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.2)	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	50.00	ตร.ม.	326.00	16,300.00	90.00	4,500.00	20,800.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาเต็มแผ่น		ตร.ม.	669.00	-	176.00	-	-	
	- (P1 ) ผนังฉาบปูน ภายใน	70.00	ตร.ม.	56.00	3,920.00	87.00	6,090.00	10,010.00	
	- (P2) ผนังฉาบปูน ภายนอก	292.00	ตร.ม.	56.00	16,352.00	118.00	34,456.00	50,808.00	
	- (P3) ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดผิวเรียบ	104.00	ตร.ม.	296.00	30,784.00	166.00	17,264.00	48,048.00	
	- (P4) ผิวซีเมนต์ขัดมัน เคลือบน้ำยา	12.00	ตร.ม.	60.00	720.00	92.00	1,104.00	1,824.00	
	- (P5) ระแนงไม้เทียม Wood Plastic Composite ขนาด 30x50 มม.สอดใส่โครงเหล็ก ทุกท่อน ติดตั้งตามแบบขยาย	50.00	ตร.ม.	2,500.00	125,000.00	250.00	12,500.00	137,500.00	
	- บัวไม้เต็งขนาด 3/4"x4" ทาสีน้ำมันสีขาว	158.00	ม.	90.00	14,220.00	85.00	13,430.00	27,650.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.2)							296,640.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 2)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.3)	งานฝ้าเพดาน								
	- C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีขาว โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาดและระยะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	120.00	ตร.ม.	241.00	28,920.00	200.00	24,000.00	52,920.00	
	- C2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. กันความชื้น ฉาบเรียบ รอยต่อ ทาสีขาว โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาดและ ระยะตามมาตรฐานผู้ผลิต	20.20	ตร.ม.	247.00	4,989.40	200.00	4,040.00	9,029.40	
	- C3 ฝ้าท้องพื้น ค.ส.ล. แต่งผิวเรียบ ทาสี	120.80	ตร.ม.	103.00	12,442.40	115.00	13,892.00	26,334.40	
	- C4 ฝ้าแผ่นเรียบสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. แต่งผิวโรยรอยต่อ ทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาดและระยะตาม มาตรฐานผู้ผลิต	66.00	ตร.ม.	233.00	15,378.00	195.00	12,870.00	28,248.00	
	- C6 ฉนวนกันความร้อนใยแก้ว หุ้มด้วยอลูมิเนียมพอยล์รอบด้าน หนา 2 นิ้ว ซ้อนทับ 2 ชั้น ปูเหนือฝ้าเพดาน	124.00	ตร.ม.	184.00	22,816.00	50.00	6,200.00	29,016.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.3)							145,547.80	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 2)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.4)	งานประตูและหน้าต่าง								
	งานประตู								
	- D2 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 2.40x2.70 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- D2A ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 3.10x2.70 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	-	ชุด	23,000.00	-	-	-	-	
	- D3 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 2.70x2.70 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- D4 ประตูบานอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.40 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	4.00	ชุด	5,300.00	21,200.00	-	-	21,200.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 2)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช. ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 ตั้ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	D5 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.05 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดสีกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	6.00	ชุด	5,600.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
-	D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.05 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดสีกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
-	D7 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x1.15 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดสีกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
-	D9 ประตูรั้วเหล็ก บานเปิดคู่ ขนาด 1.15x1.10 ม.	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
-	D10 ประตูรั้วเหล็ก บานเปิดคู่ ขนาด 1.30x3.80 ม.	2.00	ชุด	19,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
-	D11 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 2.40x2.40 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 2)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหน้าต่าง								
	- W1 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม และช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.60x2.40 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	10,700.00	21,400.00	-	-	21,400.00	
	- W2 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม และช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.60x2.40 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	8,600.00	17,200.00	-	-	17,200.00	
	- W3 หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระจกซ้อน ขนาด 1.00x0.65 ม. วงกบอลูมิเนียม	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- W4 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม และช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 3.00x2.70 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- W5 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดคู่ และช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 0.90x2.70 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	5,400.00	10,800.00	-	-	10,800.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 2)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช. ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาวนเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	W6 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 0.90x1.70 ม. วงกบอลูมิเนียม ลูกฟักกระฉก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	3,400.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
-	W7 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.20x1.50 ม. วงกบอลูมิเนียม ลูกฟักกระฉก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	4.00	ชุด	4,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
-	W8 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.45x1.50 ม. วงกบอลูมิเนียม ลูกฟักกระฉก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
-	W9 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 0.90x1.50 ม. วงกบอลูมิเนียม ลูกฟักกระฉก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.4)	52.00		175,000.00	372,000.00	-	-	372,000.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว



## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 2)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาวนเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.6)	งานสุขภัณฑ์								
	- WC โถสุขภัณฑ์แบบฟลักซ์แห้งค์ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น C13930 (N)	6.00	ชุด	3,150.00	18,900.00	450.00	2,700.00	21,600.00	
	- SW สายฉีดชำระ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT992K-CR (HM)	6.00	ชุด	780.00	4,680.00	70.00	420.00	5,100.00	
	- LAV2 อ่างล้างหน้า ชนิดฝักไม้เคาน์เตอร์ COTTO รุ่น C0512	4.00	ชุด	2,100.00	8,400.00	300.00	1,200.00	9,600.00	
	- LAV4 อ่างล้างหน้า ชนิดฝักครึ่งเคาน์เตอร์ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น C02717	2.00	ชุด	2,350.00	4,700.00	300.00	600.00	5,300.00	
	- FC ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ COTTO รุ่น CT1142A	6.00	ชุด	2,190.00	13,140.00	150.00	900.00	14,040.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT685	6.00	ชุด	1,440.00	8,640.00	-	-	8,640.00	
	- สะดืออ่างล้างมือ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT665 (HM)	6.00	ชุด	429.00	2,574.00	-	-	2,574.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างมือ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น Z402 (HM)	6.00	ชุด	220.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
	- V สติอปลวาล์วอ่างล้างมือ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT179 (HM)	6.00	ชุด	199.00	1,194.00	-	-	1,194.00	
	- SH ฝักบัวพร้อมสาย ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น S17 (HM)	4.00	ชุด	720.00	2,880.00	70.00	280.00	3,160.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 2)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช. ภูมิภาค ดันแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	SH วาล์วเปิด-ปิด ฝักบัวสายอ่อน ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT1115A (HM)	4.00	ชุด	1,180.00	4,720.00	35.00	140.00	4,860.00	
-	SD ชั้นวางสบู เซรามิกชนิดติดผนัง ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น C805	4.00	ชุด	450.00	1,800.00	70.00	280.00	2,080.00	
-	PH ที่ใส่กระดาษชำระ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT0049	6.00	ชุด	1,800.00	10,800.00	70.00	420.00	11,220.00	
-	TH ราวแขวนผ้า ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT022	6.00	ชุด	999.00	5,994.00	70.00	420.00	6,414.00	
-	MR กระจกเงา (ดูขนาดตามแบบขยาย)	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	250.00	1,500.00	10,500.00	
-	FD ฝาปิดท่อระบายน้ำทิ้ง ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT651Z2PW (HM)	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	75.00	450.00	2,550.00	
-	F ก๊อกน้ำที่ล้างพื้น แบบต่อสายยาง ผลิตภัณฑ์ RASLAND รุ่น WR2202	6.00	ชุด	179.00	1,074.00	25.00	150.00	1,224.00	
-	สต็อปวาล์วสายฉีดชำระ และโถส้วม ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT179 (HM)	12.00	ชุด	199.00	2,388.00	35.00	420.00	2,808.00	
-	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ล. กรุแกรนิตสีเทาขาว	3.35	ม.	1,300.00	4,355.00	380.00	1,273.00	5,628.00	
-	เคาน์เตอร์หลังโถสุขภัณฑ์	1.90	ม.	400.00	760.00	250.00	475.00	1,235.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.6)							121,047.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 2)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ดันแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.7)	งานหลังคา								
	- R1 หลังคากระเบื้องลอนคู่ ชนิดไม่ผสมใยหิน ยาว 1.20 ม.	5.00	ตร.ม.	130.00	650.00	45.00	225.00	875.00	
	- R2 หลังคา ค.ส.ล. ทำผิวขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม	20.00	ตร.ม.	115.00	2,300.00	87.00	1,740.00	4,040.00	
	- R3 หลังคา โพลีคาร์บอเนต สีขาวขุ่น ลอนลูกฟูก หนา 6 มม.	46.00	ตร.ม.	300.00	13,800.00	70.00	3,220.00	17,020.00	
	- ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่	27.20	ม.	176.40	4,798.08	55.00	1,496.00	6,294.08	
	- ครอบข้างหลังคากระเบื้องลอนคู่	30.00	ม.	97.60	2,928.00	45.00	1,350.00	4,278.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.7)							32,507.08	
1.2.8)	งานทาสี								
	- สีอะคริลิก ชนิดทภายใน	420.00	ตร.ม.	66.00	27,720.00	28.00	11,760.00	39,480.00	
	- สีอะคริลิก ชนิดทภายนอก	350.00	ตร.ม.	66.00	23,100.00	31.00	10,850.00	33,950.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.8)							73,430.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 2)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.9)	งานเบ็ดเตล็ด								
	- เสာเอ็น และทับหลัง ค.ส.ล.	190.00	เมตร	110.00	20,900.00	44.00	8,360.00	29,260.00	
	- แผ่นปิดกันนก PVC รูปแบบลอนตามหลังคา	64.00	เมตร	30.00	1,920.00	10.00	640.00	2,560.00	
	- มุ้งลวดกันแมลงเข้ากรอบลูมิเนียม	90.00	เมตร	100.00	9,000.00	10.00	900.00	9,900.00	
	- รวากันตกระเบียงเหล็ก	9.60	เมตร	1,500.00	14,400.00	450.00	4,320.00	18,720.00	
	- ช่องระบายน้ำล้น กล่องอลูมิเนียม ขนาด 50x100x1.5 มม.	4.00	จุด	50.00	200.00	15.00	60.00	260.00	
	- ร่อง PVC ตัว U ขนาด 10x10 มม. ผิวสีเทา (ผนัง)	50.00	เมตร	20.00	1,000.00	20.00	1,000.00	2,000.00	
	- ร่อง PVC ตัว U ขนาด 10x10 มม. ผิวสีเทา (ฝ้าเพดาน)	12.00	เมตร	20.00	240.00	20.00	240.00	480.00	
	- เคาน์เตอร์เตรียมอาหารภายใน ก่ออิฐฉาบปูน TOP ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน เคลือบน้ำยา สูง 0.85 ม.	7.20	เมตร	1,500.00	10,800.00	225.00	1,620.00	12,420.00	
	- เคาน์เตอร์ครัวใน ก่ออิฐฉาบปูน TOP ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน เคลือบน้ำยา สูง 0.85 ม.	5.80	เมตร	1,500.00	8,700.00	225.00	1,305.00	10,005.00	
	- อ่างล้างจาน 1 หลุม พร้อมที่פקงาน	2.00	ชุด	1,850.00	3,700.00	300.00	600.00	4,300.00	
	- ก๊อกอ่างล้างจาน แบบคอเจ	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	35.00	70.00	1,070.00	
	- ท่อน้ำทิ้งแบบ P-TRAP PVC สีเทา	2.00	ชุด	200.00	400.00	35.00	70.00	470.00	
	- ถังดักไขมัน ขนาด 15 ลิตร	2.00	ชุด	1,190.00	2,380.00	500.00	1,000.00	3,380.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.9)							94,825.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 2)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3)	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
1.3.1)	ระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้าแรงต่ำ								
	- ตู้ Consumer Unit ขนาด 14 ช่อง	2.00	ชุด	2,960.00	5,920.00	236.80	473.60	6,393.60	
	- Miniature Circuit Breaker (MCB) 1P 20 A	12.00	ชุด	225.00	2,700.00	18.00	216.00	2,916.00	
	- Miniature Circuit Breaker (MCB) 1P 16 A	4.00	ชุด	225.00	900.00	18.00	72.00	972.00	
	- Miniature Circuit Breaker (MCB) 1P 10 A	4.00	ชุด	225.00	900.00	18.00	72.00	972.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า 15 A	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	4,000.00	
	- ACCESSORIES (10%)	1.00	เหมา	1,302.00	1,302.00	390.00	390.00	1,692.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.1)							16,945.60	
1.3.2)	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและแสงสว่างฉุกเฉิน								
	- โคมไฟ Downlight (RD01)	58.00	ชุด	280.00	16,240.00	115.00	6,670.00	22,910.00	
	- โคมไฟหลอดยาว 1x9 W (F01)	4.00	ชุด	550.00	2,200.00	115.00	460.00	2,660.00	
	- โคมไฟกิ่ง (W01)	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	165.00	330.00	1,930.00	
	- ACCESSORIES (10%)	1.00	เหมา	2,004.00	2,004.00	984.00	984.00	2,988.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.2)							30,488.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 2)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช. ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.3)	ระบบเต้ารับไฟฟ้าและสวิตช์								
	- สวิตช์ 1 ทาง 10A 250V	36.00	ชุด	30.00	1,080.00	80.00	2,880.00	3,960.00	
	- สวิตช์ 2 ทาง 10A 250V	4.00	ชุด	56.00	224.00	90.00	360.00	584.00	
	- เต้ารับคู่ชนิดมีกราวด์ 10A. 250V	32.00	ชุด	130.00	4,160.00	90.00	2,880.00	7,040.00	
	- เต้ารับคู่ชนิดมีกราวด์ 10A. 250V ชนิดกันน้ำ	2.00	ชุด	560.00	1,120.00	115.00	230.00	1,350.00	
	- ACCESSORIES (15%)	1.00	เหมา	986.00	986.00	296.00	296.00	1,282.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.3)							14,216.00	
1.3.4)	ระบบโทรศัพท์								
	- เต้ารับโทรศัพท์ (RJ11) แบบติดผนัง	2.00	ชุด	100.00	200.00	8.00	16.00	216.00	
	- TIEV 4C-0.65 mm	60.00	เมตร	8.00	480.00	6.00	360.00	840.00	
	- ท่อ EMT Dia. 15 mm	30.00	เมตร	44.00	1,320.00	22.00	660.00	3,960.00	
	- ACCESSORIES (15%)	1.00	เหมา	498.00	498.00	149.00	149.00	647.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.4)							5,663.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 2)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.5)	สายไฟฟ้ากำลัง								
	- IEC01 1C-16 sq.mm	60.00	เมตร	54.00	3,240.00	20.00	1,200.00	4,440.00	
	- IEC01 1C-4 sq.mm	1,140.00	เมตร	12.00	13,680.00	10.00	11,400.00	25,080.00	
	- IEC01 1C-2.5 sq.mm	1,914.00	เมตร	8.00	15,312.00	7.00	13,398.00	28,710.00	
	- ACCESSORIES (5%)	1.00	เหมา	2,096.00	2,096.00	629.00	629.00	2,725.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.5)							60,955.00	
1.3.6)	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อ EMT Dia. 40 mm.	80	เมตร	159.00	12,720.00	32.00	2,560.00	15,280.00	
	- ท่อ EMT Dia. 15 mm.	470	เมตร	45.00	21,150.00	22.00	10,340.00	31,490.00	
	- ACCESSORIES (20%)	1	เหมา	8,574.00	8,574.00	2,572.00	2,572.00	11,146.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.6)							57,916.00	

*(Handwritten signature)*

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 2)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4)	หมวดงานระบบประปา , สุขาภิบาลและดับเพลิง								
1.4.1)	ระบบประปา และสุขาภิบาล								
	- ท่อน้ำประปา ในอาคาร (CW. PIPE) : PPR -PN10								
	- Dia. 1/2"	68.00	ม.	35.00	2,380.00	30.00	2,040.00	4,420.00	
	- Dia. 3/4"	12.00	ม.	46.00	552.00	30.00	360.00	912.00	
	- Dia. 1"	10.00	ม.	76.00	760.00	30.00	300.00	1,060.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	1,476.80	1,476.80	443.04	443.04	1,919.84	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1.00	เหมา	738.40	738.40	221.52	221.52	959.92	
	- ท่อน้ำประปา ส่วนที่ฝังในดิน (CW. PIPE) PB CLASS 13.5								
	- Dia. 1"	40.00	ม.	64.00	2,560.00	30.00	1,200.00	3,760.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	1,280.00	1,280.00	384.00	384.00	1,664.00	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1.00	เหมา	512.00	512.00	153.60	153.60	665.60	
	- ประตูน้ำ (GATE VALVE)								
	- Dia. 1/2"	4.00	ชุด	232.00	928.00	60.00	240.00	1,168.00	
	- Dia. 3/4"	2.00	ชุด	264.00	528.00	80.00	160.00	688.00	
	- Dia. 1"	2.00	ชุด	384.00	768.00	100.00	200.00	968.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 2)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- HOSE BIBB								
	- Dia. 1"	2.00	ชุด	128.00	256.00	60.00	120.00	376.00	
	- เครื่องทำน้ำอุ่น (WATER HEATER 4-6 KW.)	4.00	ชุด	3,800.00	15,200.00	1,000.00	4,000.00	19,200.00	
	- มาตรวัดน้ำ	2.00	ชุด	1,850.00	3,700.00	250.00	500.00	4,200.00	
	- งานทดสอบและงานทำความสะอาด	1.00	เหมา	1,412.00	1,412.00	2,825.00	2,825.00	4,237.00	
	<b>รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.4.1)</b>	<b>151.00</b>		<b>12,298.20</b>	<b>33,051.20</b>	<b>5,697.16</b>	<b>13,147.16</b>	<b>46,198.36</b>	
1.4.2)	ระบบระบายน้ำทิ้ง และน้ำเสีย								
	- ท่อระบายน้ำเสียภายในอาคาร (ท่อS, W, V) : PVC. CLASS 8.5								
	- Dia. 2"	46.00	ม.	39.00	1,794.00	40.00	1,840.00	3,634.00	
	- Dia. 3"	54.00	ม.	84.00	4,536.00	75.00	4,050.00	8,586.00	
	- Dia. 4"	70.00	ม.	136.00	9,520.00	100.00	7,000.00	16,520.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	7,925.00	7,925.00	2,377.50	2,377.50	10,302.50	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1.00	เหมา	4,755.00	4,755.00	1,426.50	1,426.50	6,181.50	
	- ท่อระบายอากาศ (ท่อ V.) : PVC. CLASS 8.5								
	- Dia. 1 1/2"	56.00	ม.	37.00	2,072.00	30.00	1,680.00	3,752.00	
	- Dia. 2"	48.00	ม.	39.00	1,872.00	40.00	1,920.00	3,792.00	
	- Dia. 2 1/2"	20.00	ม.	61.00	1,220.00	60.00	1,200.00	2,420.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว





## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 2)
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน กสทช. ภาค 2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	รหัสโครงการ 1703 AR_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 2 คูหา) จำนวน 39 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.5)	ระบบดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ขนาด 15 ปอนด์ รุ่น 6A:20B	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	200.00	800.00	6,800.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.4.5)							6,800.00	
1.5)	หมวดงานอื่นๆ								
1.5.1)	งานฝังบริเวณ								
	- ดินถมเกลี่ยเรียบหัตถ์แน่น	500.00	ลบ.ม.	120.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	- พื้นทางเชื่อม ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. เสริมเหล็ก WIRE MESH ขนาด 4 มม. 0.15 x 0.30 ม. <sup>#</sup>	72.00	ตร.ม.	450.00	32,400.00	45.00	3,240.00	35,640.00	
	- บ่อพักสำเร็จขนาด 0.40 x 0.50 ม.	3.00	บ่อ	250.00	750.00	150.00	450.00	1,200.00	
	- ท่อซีเมนต์ ขนาด 8 นิ้ว	30.00	ม.	80.00	2,400.00	50.00	1,500.00	3,900.00	
	- งานติดตั้งบัวปูน	60.00	ม.	100.00	6,000.00	30.00	1,800.00	7,800.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.5.1)							108,540.00	

*(Handwritten signature)*

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 1 คูหา) จำนวน 39 หน่วย

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน(คำนวณในราคาทุน) (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุน)								
1.0)	หมวดงานรื้อถอน								
1.0.1)	งานรื้อถอน							5,390.00	
1.1)	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1.1)	งานโครงสร้างเหล็กหลังคา							33,467.57	
1.2)	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.2.1)	งานพื้น							63,018.00	
1.2.2)	งานผนัง							250,140.00	
1.2.3)	งานฝ้าเพดาน							72,773.90	
1.2.4)	งานประตู-หน้าต่าง							212,200.00	
1.2.5)	งานบันไดและทางลาด							44,687.00	
1.2.6)	งานสุขภัณฑ์							60,523.50	
1.2.7)	งานหลังคา							16,636.06	
1.2.8)	งานทาสี							36,715.00	
1.2.9)	งานเบ็ดเตล็ด							47,572.50	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 1 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3)	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
1.3.1)	ระบบการจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ							8,472.80	
1.3.2)	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและแสงสว่างฉุกเฉิน							15,052.00	
1.3.3)	ระบบเต้ารับไฟฟ้าและสวิตช์							7,108.00	
1.3.4)	ระบบโทรศัพท์							2,831.00	
1.3.5)	สายไฟฟ้ากำลัง							32,697.00	
1.3.6)	ท่อร้อยสายไฟฟ้า							28,958.00	
1.4)	หมวดงานระบบประปา, สุขาภิบาลและดับเพลิง								
1.4.1)	ระบบประปา และสุขาภิบาล							22,751.88	
1.4.2)	ระบบระบายน้ำทิ้ง และน้ำเสีย							32,754.00	
1.4.3)	ระบบบำบัดน้ำเสีย							11,775.00	
1.4.4)	ระบบระบายน้ำฝน							12,609.52	
1.4.5)	ระบบดับเพลิง							3,400.00	
1.5)	หมวดงานอื่นๆ								
1.5.1)	งานผังบริเวณ							58,920.00	
	รวมเป็นค่างานส่วนที่ 1							1,080,452.73	-



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 1 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1)	ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ (จัดซื้อ) (คิดราคาจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมภาษี)							-	
	รวมเป็นค่างานส่วนที่ 2								
3.1)	ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (คิดราคาจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมภาษี) หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงินใจ และความจำเป็น								
	รวมเป็นค่างานส่วนที่ 3								



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 1 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 ตั้ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ส่วนที่ 1</b>								
1)	<b>กลุ่มงานที่ 1</b>								
1.0)	<b>หมวดงานรื้อถอน</b>								
1.0.1)	- เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง ทำความสะอาดพื้นที่ กำจัดเศษวัสดุเดิม รื้อถอนงานก่ออิฐผนังหรืองานฉาบที่ชำรุดผุกร่อน แตกกร้าว และอื่นๆ	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- รื้อถอนเสา ค.ส.ล. ครีวนอก	3.00	ต้น	-	-	50.00	150.00	150.00	
	- รื้อถอนวงกบประตูห้องน้ำ	6.00	ชุด	-	-	40.00	240.00	240.00	
	<b>รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.0.1)</b>							<b>5,390.00</b>	
1.1)	<b>หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
1.1.1)	<b>งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ</b>								
	-เหล็ก Channal ขนาด 75x150x6.5 mm.	312.48	กก.	67.00	20,936.16	10.00	3,124.80	24,060.96	
	-เหล็กกล่อง ขนาด 38x75x3.2 mm.	38.73	กก.	19.00	735.87	10.00	387.30	1,123.17	
	-เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x3.2 mm.	135.36	กก.	19.00	2,571.84	10.00	1,353.60	3,925.44	
	-ท่อเหล็กกลม ขนาด 101.6x3.2 mm.	30.00	กก.	19.00	570.00	10.00	300.00	870.00	
	-ทาสีเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ	32.00	ตร.ม.	74.00	2,368.00	35.00	1,120.00	3,488.00	
	<b>ทาสีกันสนิมและทาหัตด้วยสีน้ำมัน</b>								
	<b>รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.1.1)</b>							<b>33,467.57</b>	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 1 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 ตั้ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2)	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.2.1)	งานพื้น								
	-F1 พื้น ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดผิวเรียบ	45.00	ตร.ม.	326.00	14,670.00	158.00	7,110.00	21,780.00	
	-F2 พื้น ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดผิวกันลื่น	12.00	ตร.ม.	326.00	3,912.00	158.00	1,896.00	5,808.00	
	-F3 พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน เคลือบน้ำยา	32.00	ตร.ม.	115.00	3,680.00	87.00	2,784.00	6,464.00	
	-F4 พื้น ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดผิวด้าน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	-F5 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบ ปูกระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 150x900 มม. ทหนา 2.5 มม.	50.00	ตร.ม.	332.00	16,600.00	114.00	5,700.00	22,300.00	
	-F6 พื้น ค.ส.ล. ผสมน้ำยากันซึม ผิวซีเมนต์ขัดมัน เคลือบน้ำยา	8.00	ตร.ม.	115.00	920.00	87.00	696.00	1,616.00	
	-F7 พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดเรียบ	25.00	ตร.ม.	115.00	2,875.00	87.00	2,175.00	5,050.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.1)							63,018.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 1 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.2)	งานผนัง								
	-ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	100.00	ตร.ม.	326.00	32,600.00	90.00	9,000.00	41,600.00	
	-ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	30.00	ตร.ม.	669.00	20,070.00	176.00	5,280.00	25,350.00	
	-(P1 ) ผนังฉาบปูน ภายใน	243.00	ตร.ม.	56.00	13,608.00	87.00	21,141.00	34,749.00	
	-(P2) ผนังฉาบปูน ภายนอก	195.00	ตร.ม.	56.00	10,920.00	118.00	23,010.00	33,930.00	
	-(P3) ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดผิวเรียบ	52.00	ตร.ม.	296.00	15,392.00	166.00	8,632.00	24,024.00	
	-(P4) ผิวซีเมนต์ขัดมัน เคลือบน้ำยา	6.00	ตร.ม.	60.00	360.00	92.00	552.00	912.00	
	-(P5) ระแนงไม้เทียม Wood Plastic Composite ขนาด 30x50 มม.สอดใส่โครงเหล็ก ทุกท่อน ติดตั้งตามแบบขยาย	25.00	ตร.ม.	2,500.00	62,500.00	250.00	6,250.00	68,750.00	
	-บัวไม้เต็งขนาด 3/4"x4" ทาสีน้ำมันสีขาว	79.00	ม.	90.00	7,110.00	85.00	6,715.00	13,825.00	
	-แก้ไขการติดตั้งวงกบและก่อผนังอิฐ	7.00	ชุด			1,000.00	7,000.00	7,000.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.2)							250,140.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 1 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.3)	งานฝ้าเพดาน								
	-C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีขาว โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาดและระยะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	60.00	ตร.ม.	241.00	14,460.00	200.00	12,000.00	26,460.00	
	-C2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. กันความชื้น ฉาบเรียบ รอยต่อ ทาสีขาว โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาดและ ระยะตามมาตรฐานผู้ผลิต	10.10	ตร.ม.	247.00	2,494.70	200.00	2,020.00	4,514.70	
	-C3 ฝ้าท้องพื้น ค.ส.ล. แต่งผิวเรียบ ทาสี	60.40	ตร.ม.	103.00	6,221.20	115.00	6,946.00	13,167.20	
	-C4 ฝ้าแผ่นเรียบสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. แต่งผิวไร้อยู่ต่อ ทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาดและระยะตาม มาตรฐานผู้ผลิต	33.00	ตร.ม.	233.00	7,689.00	195.00	6,435.00	14,124.00	
	-C6 ฉนวนกันความร้อนใยแก้ว หุ้มด้วยอลูมิเนียมพอยส์รอบด้าน หนา 2 นิ้ว ซ้อนทับ 2 ชั้น ปูเหนือฝ้าเพดาน	62.00	ตร.ม.	184.00	11,408.00	50.00	3,100.00	14,508.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.3)							72,773.90	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 1 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 ตั้ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.4)	งานประตูและหน้าต่าง								
	งานประตู								
	-D2 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 2.40x2.70 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกบิดกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	-D2A ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 3.10x2.70 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกบิดกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	1.00	ชุด	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
	-D3 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 2.70x2.70 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกบิดกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	-D4 ประตูบานอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.40 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกบิดกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	5,300.00	10,600.00	-	-	10,600.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 1 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-D5 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.05 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดสีกกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	3.00	ชุด	5,600.00	16,800.00	-	-	16,800.00	D5 , D6 และ D7 แก้ไขการติดตั้งวงกบ
	-D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.05 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดสีกกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	3.00	ชุด	4,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	ใหม่จะอยู่ในหมวดงานผนัง
	-D7 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x1.15 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดสีกกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	-D9 ประตูรั้วเหล็ก บานเปิดคู่ ขนาด 1.15x1.10 ม.	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	-D10 ประตูรั้วเหล็ก บานเปิดคู่ ขนาด 1.30x3.80 ม.	1.00	ชุด	19,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
	-D11 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 2.40x2.40 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	-D12 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 2.40x2.40 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 1 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหน้าต่าง								
	-W2 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม และช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.60x2.40 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	1.00	ชุด	8,600.00	8,600.00	-	-	8,600.00	
	-W4 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม และช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 3.00x2.70 ม. วงกบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	-W6 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 0.90x1.70 ม. วงกบอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	3,400.00	
	-W7 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.20x1.50 ม. วงกบอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 1 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-W8 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.45x1.50 ม. วงบ่ออลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	-W8A หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.45x1.80 ม. วงบ่ออลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	-W9 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 0.90x1.50 ม. วงบ่ออลูมิเนียม ลูกฟักกระจก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานประกอบ	3.00	ชุด	3,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.4)							212,200.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช. ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 1 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.5)	งานบันไดและทางลาด								
	งานบันได ST 1								
	-ลูกนอนไม้แดง หนา 1.5"x12" ทำสีธรรมชาติ	16.00	เมตร	1,360.00	21,760.00	125.00	2,000.00	23,760.00	
	-ลูกตั้งไม้แดง หนา 1"x6" ทำสีธรรมชาติ	19.00	เมตร	600.00	11,400.00	77.00	1,463.00	12,863.00	
	-ชานพักไม้แดง หนา 1"x4" เข้าลิ้น ทำสีธรรมชาติ	2.00	ตร.ม.	1,000.00	2,000.00	340.00	680.00	2,680.00	
	-จุ่มบันไดไม้แดง หนา 1.5"x4" ทำสีธรรมชาติ	3.00	เมตร	350.00	1,050.00	110.00	330.00	1,380.00	
	-ราวบันไดไม้แดง 1.5"x2" ลบมุมไม้ ทำสีธรรมชาติ	4.00	เมตร	500.00	2,000.00	161.00	644.00	2,644.00	
	งานบันได ST 2								
	-ผิวขัดมันเรียบ เชาะกันลื่นตามแบบ เคลือบน้ำยา	5.00	ตร.ม.	60.00	300.00	110.00	550.00	850.00	
	งานบันได ST 3								
	-ผิวขัดมันเรียบ เชาะกันลื่นตามแบบ เคลือบน้ำยา	3.00	ตร.ม.	60.00	180.00	110.00	330.00	510.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.5)							44,687.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 1 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.6)	งานสุขภัณฑ์								
	WC โถสุขภัณฑ์แบบฟลิชแท็งค์ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น C13930 (N)	3.00	ชุด	3,150.00	9,450.00	450.00	1,350.00	10,800.00	
	SW สายฉีดชำระ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT992K-CR (HM)	3.00	ชุด	780.00	2,340.00	70.00	210.00	2,550.00	
	LAV2 อ่างล้างหน้า ชนิดฝักไม้เคาน์เตอร์ COTTO รุ่น C0512	2.00	ชุด	2,100.00	4,200.00	300.00	600.00	4,800.00	
	LAV4 อ่างล้างหน้า ชนิดฝักครึ่งเคาน์เตอร์ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น C02717	1.00	ชุด	2,350.00	2,350.00	300.00	300.00	2,650.00	
	FC ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ COTTO รุ่น CT1142A	3.00	ชุด	2,190.00	6,570.00	150.00	450.00	7,020.00	
	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT685	3.00	ชุด	1,440.00	4,320.00	-	-	4,320.00	
	สื่อน้ำอ่างล้างมือ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT665 (HM)	3.00	ชุด	429.00	1,287.00	-	-	1,287.00	
	สายน้ำดีอ่างล้างมือ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น Z402 (HM)	3.00	ชุด	220.00	660.00	-	-	660.00	
	V สติอ์ปวาล์วอ่างล้างมือ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT179 (HM)	3.00	ชุด	199.00	597.00	-	-	597.00	
	SH ฝักบัวพร้อมสาย ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น S17 (HM)	2.00	ชุด	720.00	1,440.00	70.00	140.00	1,580.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 1 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	SH วาล์วเปิด-ปิด ฝักบัวสายอ่อน ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT1115A (HM)	2.00	ชุด	1,180.00	2,360.00	35.00	70.00	2,430.00	
	SD ชั้นวางสบู๋ เซรามิกชนิดติดผนัง ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น C805	2.00	ชุด	450.00	900.00	70.00	140.00	1,040.00	
	PH ที่ใส่กระดาษชำระ ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT0049	3.00	ชุด	1,800.00	5,400.00	70.00	210.00	5,610.00	
	TH ราวแขวนผ้า ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT022	3.00	ชุด	999.00	2,997.00	70.00	210.00	3,207.00	
	MR กระจกเงา (ดูขนาดตามแบบขยาย)	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	250.00	750.00	5,250.00	
	FD ฝาปิดท่อระบายน้ำทิ้ง ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT651Z2PW (HM)	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	75.00	225.00	1,275.00	
	F ก๊อกน้ำที่ล้างพื้น แบบต่อสายยาง ผลิตภัณฑ์ RASLAND รุ่น WR2202	3.00	ชุด	179.00	537.00	25.00	75.00	612.00	
	สตอปวาล์วสายฉีดชำระ และโถส้วม ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT179 (HM)	6.00	ชุด	199.00	1,194.00	35.00	210.00	1,404.00	
	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ล. กรุแกรนิตสีเทาขาว	1.68	ม.	1,300.00	2,177.50	380.00	636.50	2,814.00	
	เคาน์เตอร์หลังโถสุขภัณฑ์	0.95	ม.	400.00	380.00	250.00	237.50	617.50	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.6)							60,523.50	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 1 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.7)	งานหลังคา								
	-R1 หลังคากระเบื้องลอนคู่ ชนิดไม่ผสมใยหิน ยาว 1.20 ม.								
	-R2 หลังคา ค.ส.ล. ทำผิวขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม	10.00	ตร.ม.	115.00	1,150.00	87.00	870.00	2,020.00	
	-R3 หลังคา โพลีคาร์บอเนต สีขาวขุ่น ลอนลูกฟูก หนา 6 มม.	23.00	ตร.ม.	300.00	6,900.00	70.00	1,610.00	8,510.00	
	- ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่	7.90	ม.	176.40	1,393.56	55.00	434.50	1,828.06	
	- ครอบข้างหลังคากระเบื้องลอนคู่	30.00	ม.	97.60	2,928.00	45.00	1,350.00	4,278.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.7)							16,636.06	
1.2.8)	งานทาสี								
	-สีอะคริลิก ชนิดทาภายใน	210.00	ตร.ม.	66.00	13,860.00	28.00	5,880.00	19,740.00	
	-สีอะคริลิก ชนิดทาภายนอก	175.00	ตร.ม.	66.00	11,550.00	31.00	5,425.00	16,975.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.8)							36,715.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 1 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.9)	งานเบ็ดเตล็ด								
	-เสาเอ็น และทับหลัง ค.ส.ล.	95.00	เมตร	110.00	10,450.00	44.00	4,180.00	14,630.00	
	-แผ่นปิดกันนก PVC รูปแบบลอนตามหลังคา	32.00	เมตร	35.00	1,120.00	10.00	320.00	1,440.00	
	-มุ้งลวดกันแมลงเข้ากรอบลูมิเนียม	45.00	เมตร	100.00	4,500.00	10.00	450.00	4,950.00	
	-ราวกันตกกระเบื้องเหล็ก	4.80	เมตร	1,500.00	7,200.00	450.00	2,160.00	9,360.00	
	-ช่องระบายน้ำล้น กล่องอลูมิเนียม ขนาด 50x100x1.5 มม.	2.00	จุด	50.00	100.00	15.00	30.00	130.00	
	-ร่อง PVC ตัว U ขนาด 10x10 มม. ผิวสีเทา (ผนัง)	25.00	เมตร	20.00	500.00	20.00	500.00	1,000.00	
	-ร่อง PVC ตัว U ขนาด 10x10 มม. ผิวสีเทา (ฝ้าเพดาน)	6.00	เมตร	20.00	120.00	20.00	120.00	240.00	
	-เคาน์เตอร์เตรียมอาหารภายใน ก่ออิฐฉาบปูน	3.60	เมตร	1,500.00	5,400.00	225.00	810.00	6,210.00	
	TOP ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน เคลือบน้ำยา สูง 0.85 ม.								
	-เคาน์เตอร์ครัวใน ก่ออิฐฉาบปูน	2.90	เมตร	1,500.00	4,350.00	225.00	652.50	5,002.50	
	TOP ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน เคลือบน้ำยา สูง 0.85 ม.								
	-อ่างล้างจาน 1 หลุม พร้อมทั้งฝักจาน	1.00	ชุด	1,850.00	1,850.00	300.00	300.00	2,150.00	
	-ก๊อกอ่างล้างจาน แบบคอเจ	1.00	ชุด	500.00	500.00	35.00	35.00	535.00	
	-ท่อน้ำทิ้งแบบ P-TRAP PVC สีเทา	1.00	ชุด	200.00	200.00	35.00	35.00	235.00	
	-ถังดักไขมัน ขนาด 15 ลิตร	1.00	ชุด	1,190.00	1,190.00	500.00	500.00	1,690.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.2.9)							47,572.50	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 1 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3)	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
1.3.1)	ระบบการจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ								
	-ตู้ Consumer Unit ขนาด 14 ช่อง	1.00	ชุด	2,960.00	2,960.00	236.80	236.80	3,196.80	
	-Miniature Circuit Breaker (MCB) 1P 20 A	6.00	ชุด	225.00	1,350.00	18.00	108.00	1,458.00	
	-Miniature Circuit Breaker (MCB) 1P 16 A	2.00	ชุด	225.00	450.00	18.00	36.00	486.00	
	-Miniature Circuit Breaker (MCB) 1P 10 A	2.00	ชุด	225.00	450.00	18.00	36.00	486.00	
	-มิเตอร์ไฟฟ้า 15 A	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	-ACCESSORIES (10%)	1.00	เหมา	651.00	651.00	195.00	195.00	846.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.1)							8,472.80	
1.3.2)	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและแสงสว่างฉุกเฉิน								
	-โคมไฟ Downlight (RD01)	29.00	ชุด	280.00	8,120.00	115.00	3,335.00	11,455.00	
	-โคมไฟหลอดยาว 1x9 W (F01)	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	115.00	230.00	1,330.00	
	-โคมไฟกิ่ง (W01)	1.00	ชุด	800.00	800.00	165.00	165.00	965.00	
	-ACCESSORIES (10%)	1.00	เหมา	1,002.00	1,002.00	300.00	300.00	1,302.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.2)							15,052.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว



## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 1 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.5)	สายไฟฟ้ากำลัง								
	-IEC01 1C-16 sq.mm	60.00	เมตร	54.00	3,240.00	20.00	1,200.00	4,440.00	
	-IEC01 1C-4 sq.mm	570.00	เมตร	12.00	6,840.00	10.00	5,700.00	12,540.00	
	-IEC01 1C-2.5 sq.mm	957.00	เมตร	8.00	7,656.00	7.00	6,699.00	14,355.00	
	ACCESSORIES (5%)	1.00	เหมา	1,048.00	1,048.00	314.00	314.00	1,362.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.5)							32,697.00	
1.3.6)	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	-ท่อ EMT Dia. 40 mm.	40	เมตร	159.00	6,360.00	32.00	1,280.00	7,640.00	
	-ท่อ EMT Dia. 15 mm.	235	เมตร	45.00	10,575.00	22.00	5,170.00	15,745.00	
	-ACCESSORIES (20%)	1	เหมา	4,287.00	4,287.00	1,286.00	1,286.00	5,573.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.3.6)							28,958.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 1 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4)	หมวดงานระบบประปา สุขาภิบาลและดับเพลิง								
1.4.1)	ระบบประปา และสุขาภิบาล								
	-ท่อน้ำประปา ในอาคาร (CW. PIPE) : PPR -PN10								
	- Dia. 1/2"	34.00	ม.	35.00	1,190.00	30.00	1,020.00	2,210.00	
	- Dia. 3/4"	6.00	ม.	46.00	276.00	30.00	180.00	456.00	
	- Dia. 1"	5.00	ม.	76.00	380.00	30.00	150.00	530.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	738.40	738.40	221.52	221.52	959.92	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1.00	เหมา	369.20	369.20	110.76	110.76	479.96	
	-ท่อน้ำประปา ส่วนที่ฝังในดิน (CW. PIPE) PB CLASS 13.5								
	- Dia. 1"	20.00	ม.	64.00	1,280.00	20.00	400.00	1,680.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	512.00	512.00	153.00	153.00	665.00	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1.00	เหมา	128.00	128.00	38.00	38.00	166.00	
	ประตูน้ำ (GATE VALVE)								
	- Dia. 1/2"	2.00	ชุด	232.00	464.00	60.00	120.00	584.00	
	- Dia. 3/4"	1.00	ชุด	264.00	264.00	80.00	80.00	344.00	
	- Dia. 1"	1.00	ชุด	384.00	384.00	100.00	100.00	484.00	



หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว

## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 1 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 ตั้ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-HOSE BIBB								
	- Dia. 1"	1.00	ชุด	128.00	128.00	60.00	60.00	188.00	
	-เครื่องทำน้ำอุ่น (WATER HEATER 4-6 KW.)	2.00	ชุด	3,800.00	7,600.00	1,000.00	2,000.00	9,600.00	
	-มาตรวัดน้ำ	1.00	ชุด	1,850.00	1,850.00	250.00	250.00	2,100.00	
	-งานทดสอบและงานทำความสะอาด	1.00	เหมา	768.00	768.00	1,537.00	1,537.00	2,305.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.4.1)							22,751.88	
1.4.2)	ระบบระบายน้ำทิ้ง และน้ำเสีย								
	-ท่อระบายน้ำเสียภายในอาคาร (ท่อS, W, V) : PVC. CLASS 8.5								
	- Dia. 2"	23.00	ม.	39.00	897.00	40.00	920.00	1,817.00	
	- Dia. 3"	27.00	ม.	84.00	2,268.00	75.00	2,025.00	4,293.00	
	- Dia. 4"	35.00	ม.	136.00	4,760.00	100.00	3,500.00	8,260.00	
	- ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	3,962.50	3,962.50	1,188.75	1,188.75	5,151.25	
	- ที่แขวนและยึดท่อ	1.00	เหมา	2,377.50	2,377.50	713.25	713.25	3,090.75	
	ท่อระบายอากาศ (ท่อ V.) : PVC. CLASS 8.5								
	- Dia. 1 1/2"	28.00	ม.	37.00	1,036.00	30.00	840.00	1,876.00	
	- Dia. 2"	24.00	ม.	39.00	936.00	40.00	960.00	1,896.00	
	- Dia. 2 1/2"	10.00	ม.	61.00	610.00	60.00	600.00	1,210.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว





## บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 (หลังที่ 1)

เจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เลขที่ 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ รหัสโครงการ 1703 AR\_ กสทช ภูมิภาค ต้นแบบบ้านพักพนักงาน แบบทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น (แบบ 1 คูหา) จำนวน 39 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ที่ 471/2566 สั้ ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.5)	ระบบดับเพลิง								
	-เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ขนาด 15 ปอนด์ รุ่น 6A:20B	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	200.00	400.00	3,400.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.4.5)							3,400.00	
1.5)	หมวดงานอื่นๆ								
1.5.1)	งานฝังบริเวณ								
	-ดินถมเกลี่ยเรียบทับแน่น	250.00	ลบ.ม.	120.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	-พื้นที่ทางเชื่อม ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.	36.00	ตร.ม.	450.00	16,200.00	45.00	1,620.00	17,820.00	
	-เสริมเหล็ก WIRE MESH ขนาด 4 มม. 0.15 x 0.30 ม. <sup>#</sup>								
	-บ่อพัก คสล. ขนาดท่อ 0.30 พร้อมฝาปิด คสล.	5.00	บ่อ	250.00	1,250.00	150.00	750.00	2,000.00	
	-ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด 8 นิ้ว	40.00	ม.	80.00	3,200.00	50.00	2,000.00	5,200.00	
	-งานติดตั้งบัวปูน	30.00	ม.	100.00	3,000.00	30.00	900.00	3,900.00	
	รวมเป็นค่างาน ข้อ 1.5.1)							58,920.00	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว